

MULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ K OCENĚNÍ

majitel HIM:	SZDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]

 Název stavby : **Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb**

Číslo stavby 500 354 0010

 Název PS,SO : **Přeložka SŽDC, TÚDC**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

 Číslo PS,SO **SO 07**

 Datum zpracování : **15.5.2017**

Datum aktualizace : 18.6.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	02730.A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Manipulace s kabely (ze stávajícího do provizorního a do definitivního uložení) apod.								
		Celkem za 0				0,000		0,00		0,00
4		Vodorovné konstrukce								
2	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,1700	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Písek								
		Celkem za 4				0,000		0,00		0,00
7		Přidružená stavební výroba								
3	702112.A	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNÉ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	78,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	702902.A	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	78,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	742P17.A	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDÁ)	KUS	2,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Příčné sondy za dozoru provozovatele stávající sítě ručním výkopem. □ Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS.								
6	747211.A	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. Kč	KUS	1,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Znovuuvedení všech zařízení do provozu včetně provedení všech nutných měření a zkoušek zařízení. Přesný rozsah požadovaných měření určí správce zařízení.								
		Celkem za 7				0,000		0,00		0,00

M	78	0,00
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

	Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	12	13	14	15
	S			
	P	2017_OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními a pracemi	

	S			
	P	2017_OTSKP	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	pod nový žlab: 78m*0,3m*0,05m=1,1700 [A]m3

	S			
	P	2017_žs	1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	pro definitivní uložení: 50m (most v km 184,534) +28m (most v km 184,593)=78,0000 [A]m
	P	2017_žs	1. Položka obsahuje: - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	50m (most v km 184,534) +28m (most v km 184,593)=78,0000 [A]m
	P	2017_žs	1. Položka obsahuje: - vyhledání stávajícího kabelu v/n/n v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	2ks=2,0000 [A]ks
	P	2017_žs	1. Položka obsahuje: - cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	1ks=1,0000 [A]ks