



Firma: Valbek Plzeň

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16PL11011 Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy - Domažlice

SO 03 0,00

Rozpočet: SO 03 Železniční přejezdy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
12			Odkopávky a prokopávky				0,00
1	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	213,565	0,00	0,00
			<i>plocha z řezu bez štěrkového lože * délka + plocha reprofilace stezky * délka: (1,196m2 * </i>				
2	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 609,945	0,00	0,00
			<i>(pol. č. 12273 - 12m3 pro zemní val) * 13km = 2609,9 m3km</i>				
3	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	0,800	0,00	0,00
			<i>vyčištění propustku v km 25,685: délka 9,0m * šířka 0,44m * cca 0,2m nános = 0,8m3</i>				
17			Konstrukce ze zemin				0,00
4	17710		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,800	0,00	0,00
			<i>zemní valy u přejezdu v km 26,048: 0,8m2 * (8,8m + 7,2m) = 12,8m3</i>				
18			Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,00
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	465,000	0,00	0,00
			<i>šířka pláně * délka: 6,2m * (3 * 25,0m) = 465,0m2</i>				
6	R18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	173,500	0,00	0,00
			<i>plocha z řezů: 1,1m * 25,0m + 1,3m * 22,0m + 1,9m * 14,0m + (1,1m + 1,4m) * 12,0m +</i>				
7	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	173,500	0,00	0,00
			<i>viz položka č. R18221: 173,5m2</i>				
8	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	27,300	0,00	0,00
			<i>plocha z řezů: 1,0m * 13,0m + 1,3m * 11,0m = 27,3m2</i>				
51			Kolejové lože				0,00
9	512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	162,400	0,00	0,00
			<i>plocha ŠL v řezu * délka: 2,198m2 * 25,0m + 2,198m2 * 25,0m + 2,100m2 * 25,0m =</i>				
52			Koleje				0,00
10	R52A541		KOLEJ 49 E1 Z UŽITÉHO MATERIÁLU, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. BET.	M	75,000	0,00	0,00
			<i>dle situace: 3 * 25,0m = 75,0m</i>				
54			Úpravy drážního svršku				0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
11	549111		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	75,000	0,00	0,00
			<i>zbroušení vkládaných užitých kolejnic pro plynulost pojezdové hrany: 3 * 25m = 75m</i>				
	92		<b>Doplňující konstrukce na dráhách železničních</b>				<b>0,00</b>
12	925120		DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	147,500	0,00	0,00
			<i>dražní stezka v rekonstruovaných úsecích: (0,7m + 1,1m) * 25,0m + (1,0m + 1,0m) * 25,0m</i>				
13	R923122		HEKTOMETROVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	3,000	0,00	0,00
			<i>dle situace: 3ks</i>				
	96		<b>Bourání, demontáž, odstranění</b>				<b>0,00</b>
14	965113		DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S	M	44,700	0,00	0,00
			<i>dle situace a průzkumu na místě: 44,7m</i>				
15	965116		DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH	tkm	322,049	0,00	0,00
			<i>(pražce 18,285t + kolejnice 4,420t + upevnění 1,770t + PE podložky 0,012t + pryž. podložky</i>				
16	965123		DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM	M	30,300	0,00	0,00
			<i>dle situace a průzkumu na místě: 30,3m</i>				
17	965126		DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČASTÍ	tkm	114,569	0,00	0,00
			<i>(pražce 4,600t + kolejnice 2,990t + upevnění 1,200 + PE podložky 0,008t + pryž. podložky</i>				
18	965010		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	M3	140,450	0,00	0,00
			<i>plocha z řezu * délka: 1,873m2 * 3 * 25,0m = 140,5m3</i>				
19	965021		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM	1 825,850	0,00	0,00
			<i>pol. č.965010 * 13km = 1825,9 m3km</i>				
20	965311		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ	M2	8,400	0,00	0,00
			<i>dle situace: 8,4m2</i>				
21	965312		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO	tkm	46,410	0,00	0,00
			<i>pol. č.965311 * 0,17m * 2,5t/m3 * 13km = 46,4tkm</i>				
22	75C1A8		DRÁTOVODNÁ TRASA - DEMONTÁŽ	M	890,000	0,00	0,00
			<i>dle situace: 550,0m kompletní drátovod + 340,0m úsek pouze se sloupky = 890,0m</i>				
23	75D258		MECHANICKÁ ZÁVORA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			<i>demontáž u přejezdu km 26,048: 2ks</i>				
24	965841		DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>dle situace: 4ks</i>				
25	965842		DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ	tkm	6,344	0,00	0,00
			<i>pol. č.965841 * (ocel 0,013t/ks + bet. základ 0,11t/ks) * 13km = 6,4 tkm</i>				
26	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	T	361,377	0,00	0,00
			<i>(pol. č.12273 - 12,8m3) * 1,8t/m3 = 370,3t</i>				
27	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	T	7,970	0,00	0,00
			<i>přejezdová konstrukce 8,4m2 * 0,17m * 2,5t/m3 + základové patky drátovodu a výstroje</i>				
28	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z	T	252,810	0,00	0,00
			<i>pol. č.965010 * 1,8t/m3 = 252,8t</i>				
29	015210		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ	T	18,285	0,00	0,00
			<i>pražce 69ks * 0,265t/ks = 18,3t</i>				
30	015250		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03	T	0,021	0,00	0,00
			<i>pražce 115ks * 2 * 0,09kg/ks / 1000 = 0,021t</i>				
31	015260		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ	T	0,037	0,00	0,00
			<i>pražce 115ks * 2 * 0,163kg/ks / 1000 = 0,037t</i>				
32	015520		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ	T	4,600	0,00	0,00
			<i>pražce 46ks * 0,100t/ks = 4,6t</i>				