

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně

Název PS,SO :  
SO 103 – ŽST Konstantinovy Lázně, nástupiště

Datum zpracování :  
27.07.2017

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

82424

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
SO 103

Datum aktualizace :

m	60	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	10	Zemní práce:										SD			
1	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	m3	21,000		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje	1:(280+83,5)*0.05=21m3, tl. 0.05m	
2	113157	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	m3	16,538		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje	1: 10,5*10,5*0,15	
3	113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	m3	163,575		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje	1: (280+83,5)*0,45	
4	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	m	68,000		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje	1: =68	
5	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	13,500		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	položka zahrnuje	1: 90*0,15	
6	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	192,700		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	položka zahrnuje:-	1: viz kubaturový list +120 m3 tento SO 103 podle	
7	17150	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST	m3	206,200		0,000		0,00		0,00		OTSKP	položka zahrnuje:-	1: viz kubaturový list	
8	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	109,900		0,000		0,00		0,00		OTSKP	položka zahrnuje:-	1: viz kubaturový list	
9	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	363,500		0,000		0,00		0,00		OTSKP	Položka zahrnuje:	1: viz kubaturový list	
10	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	109,050		0,000		0,00		0,00		OTSKP	položka zahrnuje:	1: viz kubaturový list	
11	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	90,000		0,000		0,00		0,00		OTSKP	položka zahrnuje:nutné	1: viz kubaturový list	
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	90,000		0,000		0,00		0,00		OTSKP	Zahrnuje dodání	1: viz kubaturový list	
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	90,000		0,000		0,00		0,00		OTSKP	Zahrnuje pokosení se	1: viz kubaturový list	
14	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	256,000		0,000		0,00		0,00		OTSKP	Všeobecné úpravy musí	1: viz kubaturový list	
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	21	Základy:										SD			
15	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	m	22,500		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka platí pro	1: viz kubaturový list	
16	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	33,750		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje:	1: viz kubaturový list	
17	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	15,778		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	položka zahrnuje	1: =0,2254*70	
18	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	13,500		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	položka zahrnuje	1: =(58+1+1)*1.5*0.15	
S	Celkem za 21	Základy:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	4	Vodorovné konstrukce										SD			
19	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	m3	0,720		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje	1: (58+1+1)*1.2*0.01	
20	45734	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	m3	0,360		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje:	1: =60*(0,02*0,3)	
S	Celkem za 21	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	5	Komunikace										SD			
21	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	120,000		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje:	1: viz kubaturový list: 120 m3 SO 103 podél nástup	
22	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05	M	240,000		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje	Směrová a výšková úprava koleje provedená	
23	56341	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM (LOŽE)	m2	258,10		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	dodání kameniva	1: =160,3+64.4+24.0+7.4	
24	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	258,100		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje:	1: =160.3+64.4+24.0+7.4	
25	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	m2	258,100		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	dodání geotextilie v	1: =160.3+64.4+24.0+7.4	
26	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	116,145		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	dodání recyklátu v	1: =258,1*0,45	
27	56350	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY	m3	51,620		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	dodání kameniva	1: =258,1*0,20	
28	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	160,300		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	dodání dlažebního	1: =(18,7+235,4)-64,4-24-5,4	
29	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - bez zk	m2	64,360		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	dodání dlažebního	1: =(60*1.35-60*0.4)+(9.2*1.6-9.2*0.8)	
30	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE slepeckou vodící linií ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	24,000		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje:	1: =60*0.4	
31	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	7,400		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje:	1: =9,2*0,8	
S	Celkem za 21	Základy:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:										SD			
32	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	57,400		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	položka zahrnuje:	1: =3.126+14*2.995+2.995+2*2.995+1.372+2	
33	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žlutá	m2	9,000		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	položka zahrnuje:	1: 60*0,15	
34	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	70,000		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka zahrnuje:	1: 2*9.9+0.5+29+0.75+16.8+6.2	
35	924420	NÁSTUPIŠTĚ TYPU "L" BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	m	70,000		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka obsahuje: –		
36	93552	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	m	30,500		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka obsahuje:		
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	96	Demolice										SD			
37	965511	ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER	M	70,000		0,000		0,00		0,00		B OTSKP	Položka obsahuje: –	1: 70 m	

SD  
B OTSKP Položka zahrnuje 1:(280+83,5)\*0.05=21m3, tl. 0.05m  
B OTSKP Položka zahrnuje 1: 10,5\*10,5\*0,15  
B OTSKP Položka zahrnuje 1: (280+83,5)\*0,45  
B OTSKP Položka zahrnuje 1: =68  
B OTSKP položka zahrnuje 1: 90\*0,15  
B OTSKP položka zahrnuje:- 1: viz kubaturový list +120 m3 tento SO 103 podel  
OTSKP položka zahrnuje:- 1: viz kubaturový list  
OTSKP položka zahrnuje:- 1: viz kubaturový list  
OTSKP Položka zahrnuje: 1: viz kubaturový list  
OTSKP položka zahrnuje: 1: viz kubaturový list  
OTSKP položka zahrnuje:nutné 1: viz kubaturový list  
OTSKP Zahrnuje dodání 1: viz kubaturový list  
OTSKP Zahrnuje pokosení se 1: viz kubaturový list  
OTSKP Všeobecné úpravy musí 1: viz kubaturový list

SD  
B OTSKP Položka platí pro 1: viz kubaturový list  
B OTSKP Položka zahrnuje: 1: viz kubaturový list  
B OTSKP položka zahrnuje 1: =0,2254\*70  
B OTSKP položka zahrnuje 1: =(58+1+1)\*1.5\*0.15

SD  
B OTSKP Položka zahrnuje 1: (58+1+1)\*1.2\*0.01  
B OTSKP Položka zahrnuje: 1: =60\*(0,02\*0,3)

SD  
B OTSKP Položka zahrnuje: 1: viz kubaturový list: 120 m3 SO 103 podél nástup  
B OTSKP Položka zahrnuje Směrová a výšková úprava koleje provedená  
B OTSKP dodání kameniva 1: =160,3+64.4+24.0+7.4  
B OTSKP Položka zahrnuje: 1: =160.3+64.4+24.0+7.4  
B OTSKP dodání geotextilie v 1: =160.3+64.4+24.0+7.4  
B OTSKP dodání recyklátu v 1: =258,1\*0,45  
B OTSKP dodání kameniva 1: =258,1\*0,20  
B OTSKP dodání dlažebního 1: =(18,7+235,4)-64,4-24-5,4  
B OTSKP dodání dlažebního 1: =(60\*1.35-60\*0.4)+(9.2\*1.6-9.2\*0.8)  
B OTSKP Položka zahrnuje: 1: =60\*0.4  
B OTSKP Položka zahrnuje: 1: =9,2\*0,8

SD  
B OTSKP položka zahrnuje: 1: =3.126+14\*2.995+2.995+2\*2.995+1.372+2  
B OTSKP položka zahrnuje: 1: 60\*0.15  
B OTSKP Položka zahrnuje: 1: 2\*9.9+0.5+29+0.75+16.8+6.2  
B OTSKP Položka obsahuje: –  
B OTSKP Položka obsahuje: –

SD  
B OTSKP Položka obsahuje: – 1: 70 m

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně

Název PS,SO :  
SO 103 – ŽST Konstantinovy Lázně, nástupiště

Datum zpracování :  
27.07.2017

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

82424

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
SO 103

Datum aktualizace :

m	60	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr					
							dodávky		montáže											
							jednotková	celkem	jednotková	celkem										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15					
38	965512	ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO	TKM	208,000		0,000		0,00		0,00										
S	Celkem za 96	Demolice				0,000		0,00		0,00										

B OTSKP 1. Položka obsahuje: – 1: 10,4 t odvoz 20 km

<b>FORMULÁŘ 5</b>	
	<b><u>SOUPIŠ PRACÍ</u></b>
Název stavby :	<b>Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně</b>
Název PS, SO :	<b>SO 103 – ŽST Konstantinovy Lázně, nástupiště</b>
Datum zpracování :	<b>27.07.2017</b>
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : **SO 103 – ŽST Konstantinovy Lázně, nástupiště**

Datum zpracování : 27.07.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 103**

Datum aktualizace :

m

60

0

mj dle  
.JKSC

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
							7	8	9	10					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15