

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	16.02.2021	Pracovní verze dokumentace k připomínkám	Ing. Dávid Kuczik
001	16.05.2021	Definitivní verze dokumentace	Ing. Dávid Kuczik

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Dávid Kuczik		Ing.arch Vítězslav Glomb	Stanislav Doležal	

Název stavby/akce:	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice		Označení (S-kód): S631800391
			Označení zhotovitele: 120 103
Název části:	Drbná architektura a oplocení		Označení části: D.2.2.7
Název objektu:	Stojany na kola (B+R)		Číslo objektu/komplexu: SO 01-79-01
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy: 4 001
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Středočeský	Hořovice [645371]	0202 J1	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP	16.05.2021	A4	1:50

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 8 0 0 3 9 1	D S P X	D 2 2 0 7	S O 0 1 7 9 0 1	X X	4 0 0 1	0 0 1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 01-79-01.01		
Stavba: 5213520067 Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: SO 01-79-01.01 Stojany na kola (B+R)										Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: D.2.2.1 Pozemní stavební objekty budov										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 5213520067		
Majetek: SŽ										Označení (S-kód): S631800391		
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2020		
Ukončení realizace SO/PS:				Sagasta s.r.o.						Datum zpracování: 11.02.2022		
5213520067 - Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice										ISPROFIN: 5213520067		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce												
1	02940		2020 OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč		
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
12	R015112	906	R-položka	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TRÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY	T	4,304	0	0		0,00 Kč		
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. 2,265*1,9=4,304 [A] dle pol. 13173								
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč												

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZŠ Hořovice										ISPROFIN: 5213520067	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1				Zemní práce							
2	13173		2020 OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,265	0	0		0,00 Kč	
				<div>položka zahrnuje:</div> <div><ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>							
3	17120		2020 OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,265	0	0		0,00 Kč	
				<div>2,265=2,265 [A] dle pol. 13173</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div><ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>							
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZŠ Hořovice										ISPROFIN: 5213520067	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 2				Základy							
4	272323		2020 OTSKP	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20	M3	2,265	0	0		0,00 Kč	
				<div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</div>							
5	272366		2020 OTSKP	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SITI	T	0,100	0	0		0,00 Kč	
				<div>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</div> <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div> <div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div> <div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div> <div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</div> <div>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</div> <div>- separaci výztuže,</div> <div>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</div> <div>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div>							
Součet za Díl				Základy	0,00 Kč						

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZŠ Hořovice										ISPROFIN: 5213520067	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 4				Vodorovné konstrukce							
6	R44499		R-položka	STŘEŠNÍ PLAŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ	M2	15,000	0	0		0,00 Kč	
				polykarbonátová deska tl.10mm(střešní, upevňovací lišty vč.spojovacího materiálu)							
				- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,							
				- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,							
				- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,							
				- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,							
				- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,							
				- očištění a ošetření úložných ploch,							
				- zednické výpomocce pro montáž dílců,							
				- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,							
				- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,							
				- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,							
				- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).							
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce 0,00 Kč							
Díl: 7				Přidružená stavební výroba							
7	R75999		R-položka	SPOJOVACÍ MATERIÁL	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
				DIN 975 Zn M14x1000 8.8 závitová tyč pevnostní 5 ks							
				DIN 934 M14 matice přesná 8 50 ks							
8	R75J199		R-položka	NOSNÁ LIŠTA KOVOVÁ	M	35,000	0	0		0,00 Kč	
				uchycovací lišty pro sklo 30x30mm(ocel pozink,RAL 9007.)							
				1. Položka obsahuje:							
				– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu							
				– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení							
				– dopravu a skladování							
				2. Položka neobsahuje:							
				X							
				3. Způsob měření:							
				Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.							
9	R787199		R-položka	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK SKLEM PLOCHÝM TAŽENÝM TLUSTÝM	M2	18,500	0	0		0,00 Kč	
				sklo kalené lepené se síťotiskem							
				- položky zasklívání zahrnují kompletní zasklení, včetně lišt, spojovacího materiálu, těsnící profily a tmely. Zahrnují i další předepsané práce jako broušení, vrtní, lepení a pod.							
Součet za Díl				Přidružená stavební výroba 0,00 Kč							

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZŠ Hořovice				ISPROFIN: 5213520067							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce											
10	936502		2020 OTSKP	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	415,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>TRHR 140/60/3,třída oceli 11,pozink, RAL 9007: 245=245,000 [A] TRHR 100/60/3,třída oceli 11,pozink, RAL 9007: 90=90,000 [B] TRHR 60/40/3,třída oceli 11,pozink, RAL 9007: 65=65,000 [C] P10 210x175,pozink 5ks: 15=15,000 [D] Celkem: A+B+C+D=415,000 [E]</div> <div>položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačení a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlité patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů</div>							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč						

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 01-79-01.02		
Stavba: 5213520067 Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: SO 01-79-01.02 Stojany na kola (B+R) - CNM-MB										<input type="checkbox"/> Vložit	<input type="checkbox"/> Vložit	<input type="checkbox"/> Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: D.2.2.1 Pozemní stavební objekty budov										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 5213520067		
Majetek: SŽ										Označení (S-kód): S631800391		
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2020		
Ukončení realizace SO/PS:				Sagasta s.r.o.						Datum zpracování: 11.02.2022		
5213520067 - Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice										ISPROFIN: 5213520067		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce												
11	93754		2020 OTSKP	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA	KUS	6,000	0	0		0,00 Kč		
				Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku								
Součet za Díl										Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč		