PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV
VB PŘEŠTICE

NEREZ HÁČKY ... 8 KUSŮ
MADLO NÁSTĚNNÉ SKLOPNÉ PRO TP .... 1 KUS
MADLO NÁSTĚNNÉ PEVNÉ PRO TP .... 1 KUS
ZRCADLO 600x400 mm .... 5 KUSŮ
ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR .... 6 KUSŮ
DÁVKOVAČ MÝDLA .... 5 KUSŮ

WC SOUPRAVA ... 6 KUSŮ
ZÁSOBNÍK NA DEZINFEKCI .... 7 KUSŮ
WC SEDÁTKO ... 5 KUSŮ
ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY .... 5 KUSŮ
KOŠ ODPADKOVÝ NEREZ ... 5 KUSŮ
KOŠ ODPADKOVÝ MALÝ .... 1 KUS

Ⓟ PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ NENOSNÝ DÉLKY 1250 MM, NA TL. ZDI 100 MM ..... 5 KUSŮ
I 120 .... DÉLKA 1000 MM ..... 3 KUSY
I 120 .... DÉLKA 1500 MM ..... 9 KUSŮ
I 140 .... DÉLKA 2200 MM ..... 2 KUSY



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
(VODOTĚSNÁ A SAMONIVELAČNÍ STĚRKA + VINYL)

NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
(VODOTĚSNÁ A SAMONIVELAČNÍ STĚRKA + ANTISTATICKÝ VINYL)

NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
(VODOTĚSNÁ A SAMONIVELAČNÍ STĚRKA + KERAMICKÁ DLAŽBA,
VODOTĚSNÁ I POD KER. SOKL)

NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
(VELKOFORMÁTOVÁ HLADKÁ BETONOVÁ DLAŽBA 500X500 MM , VČETNĚ PŘESPÁDOVÁNÍ,
VČETNĚ VODÍCÍCH PÁSŮ)

VELKOFORMÁTOVÁ HLADKÁ BETONOVÁ DLAŽBA 500X500 MM
(VČETNĚ VODÍCÍCH PÁSŮ)

VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z POROBETONU, TL. 100 mm

ZDIVO Z POROBETONU TL. 300 A VÍCE

OBKLAD Z KAMENNÝCH DESEK
(PROVĚTRÁVANÝ, DO + 0,900 MM OD + 0,0)

JA JÍZDENKOVÝ AUTOMAT
SCH POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
KR KLAPRÁM.. 4 KUSY
VT VITRÍNA ... 8 KUSŮ
L LAVIČKA.. 5 KUSŮ
(3x NA NÁSTUPIŠTĚ, 2x DO ČEKÁRNY)
OK ODPADKOVÝ KOŠ VENKOVNÍ.. 2 KUSY
OK1 ODPADKOVÝ KOŠ VNITŘNÍ.. 2 KUSY
KTO KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD.. 1KUS
SK STOJAN NA KOLA
PK KONTEJNER NA POSYPOVÝ MATERIÁL
AK NÁPOJOVÝ AUTOMAT
KS KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
K PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL.. 1 KUS

● VZT VYVEDENO NAD STŘECHU
○ VZT STROPNÍ VENTILÁTORY

pozn.:

V PROSTORU VEŘEJNÉHO WC BUDE VŠE ŘEŠENO SYSTÉMEM ANTIVANDAL
KABELOVÝ KANÁL JE ZAKRYT POKLOPEM Z RÝHOVANÉHO PLECHU,
V ČÁSTI ČEKÁRNY PŘEDLÁŽDĚN
V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PROVEDENA OPRAVA
V PROSTORU ČEKÁRNY SDK KAZETOVÝ PODHLED NA VÝŠCE 3700 MM
VŠECHNA VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA DO STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ,
PŘED OBJEDNÁNÍM NOVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘESNÝ ROZMĚR
DO ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDOU UMÍSTĚNY VODÍCÍ PÁSY
V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ SPODNÍCH VRSTEV PODLAHY PŘI ODKRÝVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
KANALIZACE NEBO MONTÁŽI KANALIZACE NOVÉ MUSÍ BÝT TYTO NEDOSTATKY OPRAVENY
PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY BUDE POVRCH CELOPLOŠNĚ ZBROUŠEN,
PROVEDENA STĚRKA A NALEPENA DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ SLINUTÁ
PRO REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE MEZI PROFESEMI A STAVEBNÍ ČÁSTÍ,
KOORDINOVAT ČINNOST, UMÍSTĚNÍ ROZVODŮ, PROVÁDĚNÍ PRACÍ, MONTÁŽE.
OKNA PLASTOVÁ, CONEX, PARAPETY POPLAST PLECH
PO OBVODU BUDOVY NA VNĚJŠÍCH NOSNÝCH STĚNÁCH,
V ÚROVNI cca 100 MM NAD TERÉNEM PROVEDENA INFUZNÍ CLONA
INFUZNÍ CLONA BUDE PROVEDENA I NA VNITŘNÍCH STĚNÁCH
VRTY BUDOU PROVEDENY ŠIKMO O PR. 12 MM, S ROZTEČÍ 100 - 150 MM,
HLOUBKA VRTŮ JE NA TLOUŠŤKU ZDIVA, ZKRÁCENA O 50 MM
PŘI UKLÁDÁNÍ ZEMNÍCÍHO PÁSU ULOŽIT DRENÁŽ A ODVODNIT DO STÁVAJÍCÍCH GEIGERŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M^2	PODLAHA	OBKLAD
1.01	WC	2,18	KERAM.DL.	KERAM.OBKLAD, V=2 000 mm
1.02	PŘEDSÍŇ WC	2,93	KERAM.DL.	KERAM.SOKL, V=100 mm KERAM.OBKLAD KOLEM UMYVADLA, V=1500 mm
1.03	MÍSTNOST - SSZT	7,96	KERAM.DL.	KERAM.SOKL, V=100 mm
1.04	MÍSTNOST - SSZT	39,30	VINYL A.	ANTISTATICKÝ, SOKL, V = 50 MM
1.05	SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	39,27	VINYL A.	ANTISTATICKÝ, SOKL, V = 50 MM
1.06	ČEKÁRNA	47,55	KERAM.DL.	KERAM.SOKL, V=100 mm
1.07	POKLADNA ČD a.s.	14,24	VINYL	SOKL, V=50 mm
1.07a	WC POKLADNA ČD a.s.	2,37	KERAM.DL.	KERAM.OBKLAD, V=2 000 mm
1.08	POKLADNA (ALTERNATIVNÍ DOPRAVCE)	15,32	KERAM.DL.	KERAM.SOKL, V=100 mm
1.09	WC POKLADNA	2,01	KERAM.DL.	KERAM.OBKLAD, V=2 000 mm
1.10	VSTUP POKLADNA	1,38	KERAM.DL.	KERAM.SOKL, V=100 mm
1.11	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	12,60	VINYL	SOKL, V=50 mm
1.12	ENERGOCENTRUM	14,73	VINYL	SOKL, V=50 mm
1.13	CHODBA + SCHODIŠTĚ	10,85	KERAM.DL.	KERAM.SOKL, V=100 mm
1.14	KOMERČNÍ PROSTOR	22,35	VINYL	SOKL, V=50 mm
1.15	VSTUPNÍ PROSTOR	14,79	KERAM.DL.	KERAM.SOKL, V=100 mm
1.16	KOMERČNÍ PROSTOR	17,82	VINYL	SOKL, V=50 mm
1.17	KOMERČNÍ PROSTOR	11,56	VINYL	SOKL, V=50 mm
1.18	SCHODIŠTĚ	3,69	KÁMEN	
1.19	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,72	KERAM.DL.	KERAM.OBKLAD, V=2 000 mm
1.20	WC MUŽI	9,49	KERAM.DL.	KERAM.OBKLAD, V=2 000 mm
1.21	ÚKLID	1,30	KERAM.DL.	KERAM.OBKLAD, V=2 000 mm
1.22	WC ZTP + ŽENY	5,29	KERAM.DL.	KERAM.OBKLAD, V=2 000 mm

SEVER

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejskal	EPLcond a.s. Purkyňova 19a 301 00 Plzeň	Kopie číslo:
Odpovědný projektant			
Vypracoval	G. Boušová		Stupeň PD DSP+DPS
Datum	01/2021		
Místo stavby	Přeštice	Číslo zakázky 20 200 184 0	Měřítko: 1:50
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň		

STAVBA: Přeštice ON - Oprava VB - projektová dokumentace
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

ČÁST DOKUM.: SO 01 Stavební úpravy v objektu VB
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.SO01.1

OBSAH VÝKRESU: Půdorys 1.np - nový stav

.8