

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2012

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč**

Číslo stavby

Název SO : **Most v km 34,993**

Číslo SO **SO 04**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

16.8..2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	20	7	8	9	10	
Díl: 00		Všeobecné práce a položky								
02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A RD MOSTNIC zaměření mostnic + úprava projektu + realizační dokumentace <i>24,0 + 48,0 + 48,0</i>	hm	120.00						
03170		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY dřevěné hranoly v délce mostu (34,0 m), v šířce podlahových plechů na mostnicích (2,6 m), tl. 0,3 m <i>34,0 x 2,6 x 0,3</i>	m3	26.52						
S	Celkem za 00	Všeobecné práce a položky								
Díl: 01		Zemní práce								
11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN <i>2 x 2,0 x 2,0</i>	m2	8.00						
131215		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM <i>2 x 0,5 x 2,0 x 2,5</i>	m3	5.00						
S	Celkem za 01	Zemní práce								
Díl: 02		Základy								
261414		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM vrtý pro injejtáž <i>332 x 1,642</i>	m	545.14						
261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM vrtý pro svorníky <i>4 x 1,0</i>	m	4.00						
281451		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTÝ NA POVRCHU <i>545,14 x 0,0412 x 1,642</i>	m3	36.92						
S	Celkem za 02	Základy								
Díl: 03		Svislé konstrukce								
333212R		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOM KAMENE NA MC+ přezdění závěrné zdi <i>1,0 x 2,0 x 2,5</i>	m3	5.00						
S	Celkem za 03	Svislé konstrukce								
Díl: 04		Vodorovné konstrukce								
425111		SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M <i>celkem 1 ks</i>	kus	1.00						
42841R		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 1,0MN repasování a osazení - <i>celkem 6 ks</i>	kus	6.00						
45734		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) <i>0,8 x 6 x 0,04</i>	m3	0.19						

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2012

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč**

Číslo stavby

Název SO : **Most v km 34,993**

Číslo SO **SO 04**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

16.8..2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	20	7	8	9	10
	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9 2 x 0,5 x 2,0 x 2,5	m3	5.00						
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce								
Díl:	05	Komunikace								
	54780	POJISTNÝ ÚHELNÍK 200/200/14 2 x (10,52 + 34,2 + 10,52)	m	110.50						
	54631R	VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH MOSTNIC 57 mostnic + 2 pozednice	kus	59.00						
S	Celkem za 05	Komunikace								
Díl:	06	Úpravy ploch								
	626R	NÁTĚR OK - PKO NÁTĚREM VÍCEVRSTVÝM základní nátěr + 3x email 3,44 x 32,0 x 15,0	m2	1 651.00						
	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU 2 x 9,5 x 8,5 + 0,5 x 6,5 x 12,0 + 0,5 x 6,5 x 5,0	m2	216.75						
	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ - odhad podle fotodokumentace	m	10.00						
	632477R	REPROFILACE POLYMERCEMENTOVOU MALTOU TL. DO 60 MM sanace říms - odhad podle fotodokumentace, celkem 3,3 m2	m2	3.30						
S	Celkem za 06	Úpravy ploch								
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce								
	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ mostnicová sedla, desky, duté klínové podložky celkem 2724 kg opravy OK (hor. pásnice podélníku + nýty na pásnici + nýty ztužení + nové lišty) celkem 1125 + 125 + 26 + 677 = 1953 kg	kg	4 677.00						
	93650R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ montáž podlah. plechů + dovoz z dílny 5,67 x 32,0 x 62,8 = 11400 kg	t	11.40						
	9365R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - SVORNÍK svorníky pro sepnutí úložného prahu - celkem 10 x 4,0	kg	40.00						
	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ výměr viz položka spárování	m2	216.75						
	938653	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO STRUSKOU viz nátěry, tj. 3,44 x 32,0 x 15,0	m2	1 651.00						
	94590	ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ x 34,0	m2	312.80	9,2					
	965306R	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH MOSTNIC, ODVOZ DO 50 KM 57 + 2	kus	59.00						
	965307R	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH MOSTNIC, ODVOZ ZA KAŽDÝCH DAL 10 KM 57 mostnic + 2 pozednice	kus	59.00						

