

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč**

Název PS,SO : **Přeložka kabelů DOÚO**

Datum zpracování : **1.10.2012**

majitel HIM:

SŽDC

0

0

Cena za objekt [Kč]

objektový ukazatel

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 07**

Datum aktualizace : **1.1.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				Výkaz výměr	
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15		
Díl: 701	Zemní práce											
701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.7 Soupis vytyčovaných bodů	
701ABB	Sejmutí drnu	m2	200,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	90,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	12,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	1,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.7 Soupis vytyčovaných bodů	
701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	150,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 120,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701CFB	Zřízení kab lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 250,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	1 250,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701CHB	Položení drnu	m2	200,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1 270,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	2,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701FBA	Křžovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	15,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701FDE	Přechod přes odvodňovací příkop	kus	2,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	74,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	6,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
701FFG-R	Odkrytí a zakrytí ocel.kabel.žlabu vč. pomoc.údržbářských konstrukcí	m	40,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
					0,000		0,00			0,00		
S	Celkem za m701	Zemní práce			0,000		0,00			0,00		
Díl: 702	Odvoz odpadu											
702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	80,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami	
					0,000		0,00			0,00		
S	Celkem za m702	Odvoz odpadu			0,000		0,00			0,00		
Díl: 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění											
741AAF	Vnitřní pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 32-40mm	m	2,00		0,000		0,00			0,00	dle třídníku SŽDC	
741ABL	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm	m	4,00		0,000		0,00			0,00	dle třídníku SŽDC	
					0,000		0,00			0,00		
S	Celkem za m741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění			0,000		0,00			0,00		
Díl: 742	Sílnoproudé rozvody											
742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel sílový izolace plastová	m	2 610,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů	
	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm ²	kus	12,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů	
742JAD	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	8,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů	
742JAH	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	10,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů	
742JBj	Označovací štítek na kabel	kus	50,00		0,000		0,00			0,00	dle třídníku SŽDC	
742KAC	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	125,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů	
742KAF	Demontáž kabelového vedení nn	m	250,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů	
					0,000		0,00			0,00		
S	Celkem za m742	Sílnoproudé rozvody			0,000		0,00			0,00		
Díl: 743	Sílnoproudá zařízení											
743DBA	Svorkovnicová skříně plastová do venkovního prostředí do 40 svorek	kus	3,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.1 Technická zpráva	
743ZFA	Demontáž kabelové skříně	kus	2,00		0,000		0,00			0,00	viz příloha č.1 Technická zpráva	
					0,000		0,00			0,00		
S	Celkem za m743	Sílnoproudá zařízení			0,000		0,00			0,00		
Díl: 747	Zkoušky, revize a HZS											
747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,00		0,000		0,00			0,00	dle třídníku SŽDC	
747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	2,00		0,000		0,00			0,00	dle třídníku SŽDC	
747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,00		0,000		0,00			0,00	dle třídníku SŽDC	
747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	6,00		0,000		0,00			0,00	dle třídníku SŽDC	
747GAA	Dokonč.mont.práce na el.zařiz.vč. přesunu kab.DOÚO z lávky na most	hod	40,00		0,000		0,00			0,00	dle třídníku SŽDC	

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč**
 SOUPIS PRACÍ
 Název PS,SO : **Přeložka kabelů DOÚO**
 Datum zpracování : **1.10.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
828 73 82

majitel HIM:

SŽDC	0	0
Cena za objekt [Kč]		objektový ukazatel

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 07**

Datum aktualizace : **1.1.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				Výkaz výměr	
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15		
	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	1.00		0.000		0.00			0.00	dle třídníku SŽDC
	747GAC	Zkušební provoz	hod	5.00		0.000		0.00			0.00	dle třídníku SŽDC
	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10.00		0.000		0.00			0.00	dle třídníku SŽDC
S	Celkem	Zkoušky, revize a HZS				0.000		0.00			0.00	
Díl:	748	Ostatní										
	748BAA	Povrchová úprava - nátěry	m2	40.00		0.000		0.00			0.00	dle třídníku SŽDC
						0.000		0.00			0.00	
S	Celkem	Ostatní				0.000		0.00			0.00	
Díl:	990	Poplatky za skládky										
	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	80.00		0.000		0.00			0.00	viz příloha č.2 Situace 1:1000/1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
						0.000		0.00			0.00	
S	Celkem	Poplatky za skládky				0.000		0.00			0.00	