

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,00 trati Vsetín - Horní Lideč

Objekt: SO 90 - Individuální protihluková opatření

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval: Makovská

Datum: 23.5.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží ostění*0,5	m2	19.480		
					19.480		
2	014	61232530R	Oprava vnější omítky ostění nebo nadpraží - typ dle stávající, vč. povrchové úpravy. ostění*0,5	m2	19.480		
					19.480		
3	014	62243R	Zednické výpomoci - případné opravy a dozdivky ostění a nadokenních klenbiček (kompletní provedení vč. dodávky materiálů).	m2	38.960		
			"01 - 1a" (1,5+1,5)*2*0,4*4		9.600		
			"02 - 1a"(1,7+1,4)*2*0,4*2		4.960		
			"03 - 1a"(2,05+1,25)*2*0,4*1		2.640		
			"03 - 1b"(1,7+1,3)*2*0,4*1		2.400		
			"03 - 1c"(1,65+1,3)*2*0,4*1		2.360		
			"04 - 2a" (1,8+1,4)*2*0,4*1		2.560		
			"04 - 2b"(1,8+1,4)*2*0,4*1		2.560		
			"04 - 2c"(1,8+1,3)*2*0,4*1		2.480		
			"05 - 2a"(2,5+1,4)*2*0,4*1		3.120		
			"05 - 2b"(1,3+1,4)*2*0,4*1		2.160		
			Mezisoučet		34.840		
			"balkonové dveře"				
			"01 - 1b"(0,75+2,25*2)*0,4*1		2.100		
			"01 - 1c" (0,75+2,15*2)*0,4*1		2.020		
		ostění	Součet		38.960		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	013	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, vč. vnitřního a vnějšího parapetu.	m2	43.278		
			"01 - 1a" 1,5*1,5*4		9.000		
			"02 - 1a"1,7*1,4*2		4.760		
			"02 - 3a"2,1*1,5*1		3.150		
			"03 - 1a"2,05*1,25*1		2.563		
			"03 - 1b"1,7*1,3*1		2.210		
			"03 - 1c"1,65*1,3*1		2.145		
			"03 - 3a"1,5*1,5*3		6.750		
			"04 - 2a"1,8*1,4*1		2.520		
			"04 - 2b"1,8*1,4*1		2.520		
			"04 - 2c"1,8*1,3*1		2.340		
			"05 - 2a"2,5*1,4*1		3.500		
			"05 - 2b"1,3*1,4*1		1.820		
			Součet		43.278		
5	013	96806235R1	Vybourání dřevěných rámu balkonových dveří dvojitých nebo zdvojených, vč. prahu.	m2	3.301		
			"01 - 1b" 0,75*2,25*1		1.688		
			"01 - 1c" 0,75*2,15*1		1.613		
			Součet		3.301		
6	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2.532		
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.532		
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60.768		

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

9	766	76662121R1	Montáž oken zdvojených otevíravých a sklápěcích výšky do 1,5m s rámem do zdíva, vč. vnitřního a vnějšího parapetu.	m2	43.278		
			"01 - 1a" 1,5*1,5*4		9.000		
			"02 - 1a"1,7*1,4*2		4.760		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"02 - 3a"2,1*1,5*1		3.150		
			"03 - 1a"2,05*1,25*1		2.563		
			"03 - 1b"1,7*1,3*1		2.210		
			"03 - 1c"1,65*1,3*1		2.145		
			"03 - 3a"1,5*1,5*3		6.750		
			"04 - 2a"1,8*1,4*1		2.520		
			"04 - 2b"1,8*1,4*1		2.520		
			"04 - 2c"1,8*1,3*1		2.340		
			"05 - 2a"2,5*1,4*1		3.500		
			"05 - 2b"1,3*1,4*1		1.820		
			Součet		43.278		
10	766	766641131	Montáž balkonových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlení ku včetně rámu do zdiva	kus	2.000		
			"01 - 1b" 1		1.000		
			"01 - 1c"1		1.000		
			Součet		2.000		
11		611R02	<i>Dodávka oken plastových otevíracích a sklápěcích zasklených izolačním dvojsklem, vč. vnitřního a vnějšího parapetu. Vzduchová neprůzvučnost 32 dB.</i>	m2	14.320		
			"01 - 1a" 1,5*1,5*4		9.000		
			"05 - 2a"2,5*1,4*1		3.500		
			"05 - 2b"1,3*1,4*1		1.820		
			Součet		14.320		
12		611R021	<i>Dodávka balkonových dveří plastových otevíracích zasklených izolačním dvojsklem, vč. úpravy prahu. Vzduchová neprůzvučnost 32 dB.</i>	m2	3.301		
			"01 - 1b" 0,75*2,25*1		1.688		
			"01 - 1c" 0,75*2,15*1		1.613		
			Součet		3.301		
13		611R03	<i>Dodávka oken plastových otevíracích a sklápěcích zasklených izolačním dvojsklem, vč. vnitřního a vnějšího parapetu. Vzduchová neprůzvučnost 34 dB.</i>	m2	21.048		
			"03 - 1a"2,05*1,25*1		2.563		
			"03 - 1b"1,7*1,3*1		2.210		
			"03 - 1c"1,65*1,3*1		2.145		
			"03 - 3a"1,5*1,5*3		6.750		
			"04 - 2a"1,8*1,4*1		2.520		
			"04 - 2b"1,8*1,4*1		2.520		
			"04 - 2c"1,8*1,3*1		2.340		
			Součet		21.048		
14		611R05	<i>Dodávka oken plastových otevíracích a sklápěcích zasklených izolačním dvojsklem, vč. vnitřního a vnějšího parapetu. Vzduchová neprůzvučnost 38 dB.</i>	m2	7.910		
			"02 - 1a"1,7*1,4*2		4.760		
			"02 - 3a"2,1*1,5*1		3.150		
			Součet		7.910		
784			Dokončovací práce - malby				
15	784	78445363R	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	48.000		
			"na každé okno 3 m2" (4+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1)*3		48.000		
786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
16	786	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	8.260		
			žaluzie_vnitřní		8.260		
17	553	553462000	<i>Dodávka žaluzie horizontální interiérové</i>	m2	8.260		
			žaluzie_vnitřní		8.260		
18	786	78662612R	Montáž sítí proti hmyzu.	m2	12.250		
			sít		12.250		
19	553	55346200R	<i>Dodávka sítí proti hmyzu</i>	m2	12.250		
			sít		12.250		
20	786	786626R	Demontáž žaluzií	m2	8.260		
			"02 - 1a"1,7*1,4*2		4.760		
			"02 - 3a"2,1*1,5*1				
			"05 - 2a"2,5*1,4*1		3.500		
			žaluzie_vnitřní Součet		8.260		
21	786	786627R	Demontáž sítí proti hmyzu	m2	12.250		
			"02 - 1a"1,7*1,4*2		4.760		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

			"02 - 3a"2,1*1,5*1		3.150		
			"04 - 2b"1,8*1,4*1		2.520		
			"05 - 2b"1,3*1,4*1		1.820		
		sít	Součet		12.250		

OST

Ostatní

22	R	170204-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170204 (okna)	t	2.532		
			2,532		2.532		

Celkem