





| | | | |
|-----------|-------|--------------------------------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |

| | | |
|---|---|---|
|  | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc | tel.: +420 585 570 444 |
| | | IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz |

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| OBJEDNATEL | |  Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. JOSEF BOHUSLAV  | VEDOUcí TÝMU: ING. PAVEL KUČERA | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | NAVRHL, VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | |
| ING. JAN ŠTĚTAR  | MATĚJ MICHNÁČ | ING. PETR KRAJKOVIČ  | |
| KRAJ: OLOMOUCKÝ | POVĚŘENÝ OÚ: PŘEROV | OBEC: PŘEROV | |
| „Rozšíření CDP Přerov - nová budova“ | | ZAK. ČÍSLO MCO | 19 - 091 - 234 - UR |
| | | ÚČEL | DUR |
| | | DATUM | 10/2021 |
| | | FORMÁT | 18xA4 |
| SO 32 Komunikace a zpevněné plochy - areál OŘ | | MĚŘÍTKO | 1:250 |
| Soupis prací | | ČÁST D.2.1.3 | POŘ.Č. 09 |

| PROPOČET | | | | | | SO 32 | |
|---|-------------|-----------------|---|-----|-----------|---------------------------------|--------|
| Stavba: Rozšíření CDP Přerov - nová budova | | | | | | CELKEM: - Kč | |
| Název SO/PS: Komunikace a zpevněné plochy - areál OŘ Olomouc | | | | | | | |
| Majetek: SŽDC s.o. | | | | | | ISPROFIN: 5 713 520 042 | |
| Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | Označení (S-kód): S 621 900 065 | |
| Zpracovatel: Moravia Consult Olomouc a.s. | | | | | | Cenová úroveň: 2021 | |
| Matěj Michnáč | | | | | | Datum zpracování: 01.07.2021 | |
| Pořadové číslo: | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | MJ | Množství | Cena [Kč] | |
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | Zemní práce | | | | 0,00 |
| 1 | 13173 | 2021_OTSKP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 2 212,250 | | 0,00 |
| 2 | 18110 | 2021_OTSKP | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 3 178,000 | | 0,00 |
| 3 | 18231 | 2021_OTSKP | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 1 214,000 | | 0,00 |
| 4 | 18241 | 2021_OTSKP | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 1 214,000 | | 0,00 |
| 5 | 18600 | 2021_OTSKP | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 12,140 | | 0,00 |
| 6 | R1820 | R - položky | NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ VČ. DOPRAVY A VEŠKERÉ MANIPULACE | T | 230,660 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | Příprava území | | | | 0,00 |
| 7 | 11316 | 2021_OTSKP | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ | M3 | 65,100 | | 0,00 |
| 8 | 11318 | 2021_OTSKP | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 50,660 | | 0,00 |
| 9 | 11332 | 2021_OTSKP | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 957,680 | | 0,00 |
| 10 | 11352 | 2021_OTSKP | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | m | 554,000 | | 0,00 |
| 11 | 113746 | 2021_OTSKP | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM | M2 | 1 639,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | Základy | | | | 0,00 |
| 12 | 21204 | 2021_OTSKP | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM | m | 246,000 | | 0,00 |
| 13 | 21461D | 2021_OTSKP | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 | M2 | 1 895,000 | | 0,00 |
| 14 | 21461E | 2021_OTSKP | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 | M2 | 1 283,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | Komunikace | | | | 0,00 |
| 15 | 5.74E+68 | 2021_OTSKP | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 1 283,000 | | 0,00 |
| 16 | 561555 | 2021_OTSKP | VRSTVA ZE ZEMINY TL. 250MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 240KG/M3 | M2 | 1 895,000 | | 0,00 |
| 17 | 5615A6 | 2021_OTSKP | VRSTVA ZE ZEMINY TL. 500MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM PŘES 240KG/M3 | M2 | 1 283,000 | | 0,00 |
| 18 | 56333 | 2021_OTSKP | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 2 566,000 | | 0,00 |
| 19 | 56335 | 2021_OTSKP | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 1 895,000 | | 0,00 |
| 20 | 572123 | 2021_OTSKP | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 1 283,000 | | 0,00 |
| 21 | 572223 | 2021_OTSKP | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 1 283,000 | | 0,00 |
| 22 | 574A33 | 2021_OTSKP | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 1 283,000 | | 0,00 |
| 23 | 582611 | 2021_OTSKP | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 367,000 | | 0,00 |
| 24 | 582612 | 2021_OTSKP | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 1 528,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | 80 | | Trubní vedení | | | | 0,00 |
| 25 | 87433 | 2021_OTSKP | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | m | 70,000 | | 0,00 |
| 26 | 89712 | 2021_OTSKP | VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | kus | 14,000 | | 0,00 |
| 27 | 897541 | 2021_OTSKP | VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM | kus | 0,000 | | 0,00 |
| 28 | 897543 | 2021_OTSKP | VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM | kus | 1,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 0,00 |
| 29 | 93541 | 2021_OTSKP | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | m | 12,000 | | 0,00 |
| 30 | 93543 | 2021_OTSKP | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | m | 27,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | Bourání a demontáže | | | | 0,00 |
| 31 | 96687 | 2021_OTSKP | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | kus | 3,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | Poplatky za skládky | | | | 0,00 |
| 32 | R015111 | R - položky | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 4 645,725 | | 0,00 |
| 33 | R01513N | R - položky | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01 VYBOURANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI S OBSAHEM DEHTU - VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 360,580 | | 0,00 |
| 34 | R015140 | R - položky | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (prostý beton a armovaný beton) | T | 458,969 | | 0,00 |
| 35 | R015330 | R - položky | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1 959,452 | | 0,00 |
| 36 | R015790 | R - položky | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEĽ - VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0,341 | | 0,00 |
| 37 | R015120 | R - položky | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLÝ) vč. dopravy na skládku VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 46,457 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 38 | RSO32 | R - položky | Databáze rizik | % | 15 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |