

SO/PS:PR2018/06/01										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				PS 01-14-01																									
Stavba:										Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt										CELKEM:				0,00 Kč															
SO/PS:										PS 01-14-01										TO Hodonín, strukturovaná kabeláž										Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:										D.2										Železniční sdělovací zařízení										Klasifikace SO/PS:									
Stupeň dokumentace:										Stádium 3										Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:									
Majetek:																														Označení (S-kód):									
Zahájení realizace SO/PS:																				Zpracovatel:										Cenová úroveň:									
Ukončení realizace SO/PS:																				Signal Projekt s.r.o.										Ing. Helena Havlenová				Datum zpracování:				30.10.2020	
Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt																														ISPROFIN: 0									
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu										MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena													
Díl:										Sdělovací zařízení																													
1		75JB11R		1		R		DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 15 U										KUS		1,000						0,00 Kč													
								popis položky																															
								výkaz výměr																															
								Technická specifikace																															
2		75JB1XR		1		R		DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ										KUS		1,000						0,00 Kč													
								dle technické zprávy a výkresové dokumentace																															
3		75JA54R		1		R		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL OSAZENÝ, 48 ZÁSUIVEK, DODÁVKA										KUS		1,000						0,00 Kč													
								dle technické zprávy a výkresové dokumentace																															
4		75JA53R		1		R		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, TELEFONNÍ PANEL, 25 ZÁSUIVEK, DODÁVKA										KUS		1,000						0,00 Kč													
								dle technické zprávy a výkresové dokumentace																															
5		75JA51R		1		R		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZER-DODÁVKA										KUS		2,000						0,00 Kč													
								dle technické zprávy a výkresové dokumentace																															
6		75JA5XR		1		R		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZERU, PATCHPANELU										KUS		4,000						0,00 Kč													
								dle technické zprávy a výkresové dokumentace																															
7		75M826R		1		R		SWITCH ETHERNET 48 PORTŮ										KUS		1,000						0,00 Kč													
								dle technické zprávy a výkresové dokumentace																															
8		75M91XR		1		R		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ										KUS		1,000						0,00 Kč													
								dle technické zprávy a výkresové dokumentace																															
9		75M95XR		1		R		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MONTÁŽ										KUS		1,000						0,00 Kč													
								dle technické zprávy a výkresové dokumentace																															
10		75M95YR		1		R		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - DEMONTÁŽ										KUS		1,000						0,00 Kč													
								dle technické zprávy a výkresové dokumentace																															

FORMULÁŘ SO/PS

Hodonin, budova TĚ - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
11	75M922R	1	R	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ SWITCH - L2 8X10/100	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
12	75M92XR	1	R	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ SWITCH - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
13	75M927R	1	R	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝSWITCH - DOPLNĚNÍ 1GB SFP	KUS	2,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
14	75M96XR	1	R	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
15	75J911R	1	R	PATCHCORD 1M	KUS	39,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
16	75K321R	1	R	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
17	75K32X	1	R	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
18	75JA21R	1	R	ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45 POD OMÍTKU	KUS	19,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
19	75JA2XR	1	R	ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45 - MONTÁŽ	KUS	19,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
20	75IF21R	1	R	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	5,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
21	75IF2XR	1	R	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	5,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
22	75IF91R	1	R	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
23	75IF9XR	1	R	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
24	75IH32R	1	R	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN	KUS	2,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
25	75II11R	1	R	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							

FORMULÁŘ SO/PS

Hodonin, budova TĚ - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
26	75II1XR	1	R	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
27	75IE2YR	1	R	SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 100 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
28	75O661R	1	R	ZVONKOVÉ TLAČÍTKO - DODÁVKA, MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
29	75O5M1R	1	R	ZVONEK ELEKTRICKÝ - DODÁVKA, MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
30	75K211R	1	R	ZVONKOVÝ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA, MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
31	75J311R	1	R	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP	KMPÁR	5,200				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
32	75J31XR	1	R	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ	KMPÁR	5,200				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
33	75I112R	1	R	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	0,250				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
34	75I11XR	1	R	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ	M	10,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
35	75I11YR	1	R	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ	M	10,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
36	703412R	1	R	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	70,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
37	703413R	1	R	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M	10,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
38	702511R	1	R	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	19,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
39	75L3J1R	1	R	MEŘENÍ, CERTIFIKACE SYSTÉMU, PROTOKOLY	KOMPLET	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							

FORMULÁŘ SO/PS

Hodonin, budova TŮ - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
40	747301R	1	R	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
41	75J31YR	1	R	DEMONTÁŽ TELEFONNÍCH A DATOVÝCH ROZVODŮ	KOMPLET	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
42	75L281R	1	R	DEMONTÁŽ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 25 PRVKŮ	KOMPLET	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
43	22000154R	1	R	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM STAVBY (NAPŘ. BEDNĚNÍM) - dle technické zprávy	KOMPLET	1,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
44	701011R	1	R	Vytyčení trasy - dle technické zprávy	km	0,500				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
45	22000017R	1	R	Úprava provozní dokumentace - dle technické zprávy	hod	16,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
46	22000019R	1	R	Dozor správce zařízení - dle technické zprávy	hod	48,000				0,00 Kč	
				dle technické zprávy a výkresové dokumentace							
Součet za Díl				Sdělovací zařízení	0,00 Kč						