



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP				
OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m ²]	SV. V. [m]	PODLAHA
OP01	ZÁDVEŘÍ	14,21	2,580	keramická dlažba
OP02	DÍLNA	25,68	3,580	cementový potěr
OP03	WC MUŽI	7,03	3,580	keramická dlažba
OP04	WC MUŽI	1,35	3,580	keramická dlažba
OP05	WC MUŽI	1,35	3,580	keramická dlažba
OP06	UMÝVÁRNA	3,36	3,580	keramická dlažba
OP07	KOTELNA	17,25	3,580	cementový potěr
OP08	SKLAD	28,97	3,580	cementový potěr
OP09	GARÁŽ PRO OS. AUTOMOBILY	32,55	3,580	cementový potěr
OP10	GARÁŽ PRO KOLEJ. VOZIDLA	316,80	6,100	cementový potěr
OP11	DÍLNA	34,85	3,580	cementový potěr
OP12	SKLAD	16,06	3,580	cementový potěr
OP13	CHODBA	10,98	3,580	keramická dlažba
OP14	ELEKTORROZVODNA	11,80	3,580	cementový potěr
CELKOVÁ PLOCHA		522,23		

- PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ
- B1 odstranění fasádní omítky
 - B2 vybourání stávajících nášlapných vrstev - keramická dlažba vč. lepidla
 - B3 odstranění stávajících nášlapných vrstev - vinyl vč. lepidla
 - B4 zbrusužení horní vrstvy betonové podlahy (6-8 mm)
 - B5 odstranění vrstev staré výmalby
 - B6 vybourání keramických obkladů
 - B7 vybourání stávajících okenních výplní (včetně parapetních desek)
 - B8 odstranění stávajících dřevěných křidel
 - B8a odstranění stávajících dřevěných křidel včetně zárubní
 - B9 demontáž stávajících garážových vrat
 - B10 zbrusužení stávajícího náteru dřevěných částí zárubní
 - B11 zbrusužení stávajícího náteru kovových částí zárubní
 - B12 demontáž otopných těles
 - B13 zasekání stávajících předsazených rozvodů vytápění
 - B14 odstranění stávajících zařizovacích předmětů (vč. baterií)
 - B15 demontáž stávajícího osvětlení
 - B16 demontáž kuchyňské linky vč. zařizovacích předmětů
 - B17 odstranění dešťové stříšky nad vstupem do objektu
 - B18 demontáž fasádních prvků - osvětlení
 - B19 odstranění fasádního keramického obkladu
 - B20 odstranění okenní klimatizační jednotky
 - B21 vybourání stávajícího odvětrávacího potrubí (PVC Ø125) a zvětšení otvoru pro osazení nového odvětrávací potrubí Ø160
 - B22 vybourání stávajících betonových vrstev vč. hydroizolace až na úroveň násypu
 - B23 odstranění předpokládaného násypu za účelem výměny odvětrávacího potrubí
 - B24 umístění dřevěného pažení
 - B25 vybourání podkladních betonových podlahových vrstev na úroveň nosné konstrukce (tl. cca 150 mm)
 - B26 odstranění mříží - dle O30 objekt bez požadavku na MZP

verejné účelové projekty

ENEX GROUP s.r.o.

Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

IČO: 27223663, SČHRANKA: sč839kg, enex@enexgroup.cz, www.enexgroup.cz

Stavba

Správa železnic, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234

Blansko SEE – oprava

Stavba na pozemku p.č. 4705

Katastrální území: Blansko [650/18]

Blat

Ing. Tereza Bačová

zodpovědný projektant

Ing. Petr Legner

HIP

Ing. Petr Legner

vyraboval

Ing. Tereza Bačová

výkres

PUDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

měřítko

1:50

datum

2021-01-15

formát

A2+ (420 x 1150)

documentace

ARS

documentace

skupin

paré

PDPS

číslo výkresu

B01

Blat

Ing. Tereza Bačová

zodpovědný projektant

Ing. Petr Legner

HIP

Ing. Petr Legner

vyraboval

Ing. Tereza Bačová

výkres

PUDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

měřítko

1:50

datum

2021-01-15

formát

A2+ (420 x 1150)

documentace

ARS

documentace

skupin

paré

PDPS

číslo výkresu

B01

Blat

Ing. Tereza Bačová

zodpovědný projektant

Ing. Petr Legner

HIP

Ing. Petr Legner

vyraboval

Ing. Tereza Bačová

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. DLE ÚST BÝT OBCH. Z. NESMÍ BÝT SOUHLASU AUTORA POUŽIT KOPÍROVÁNÍ ČI PŘEDÁNÍ TŘETÍ OSOBĚ