



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	








MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz



PRODEX spol. s r.o.
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 277 007 726
e-mail: info@prodex-cz.eu
http://www.prodex-cz.eu

OBJEDNATEL	 <i>Správa železniční dopravní cesty</i>		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUcí SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
JAROSLAV DITTRICH 		JAROSLAV DITTRICH 	ING. JAN HUBENÝ 	
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ	
"Rekonstrukce žst. Jaroměř"			ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 077 - 231- PS
			ÚČEL	PROJEKT
			DATUM	SRPEN 2017
			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	
PS 10-14-01 t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťový kabel			ČÁST	POŘ.Č.
Soupis prací			D.2.5	10

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce Žst. Jaroměř"

Název PS,SO : t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťový kabel

Datum zpracování : 11.04.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 10-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m70	Všeobecné práce pro slaboproud								
1	02913R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00
2	701ADCR	Geodetické vytyčení trasy	km	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00
3	11120	Odstranění křovin	m2	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	132315	Hloub rýh a melior kan šíř do 2m paž i nepaž tř 4 do 8km	m3	100,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhut	m3	100,000		0,000		0,00	0,00	0,00
6	17110	Uložení sypaniny do násypů se zhut	m3	100,000		0,000		0,00	0,00	0,00
7	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	100,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	18110	Úprava pláň se zhut v hor tř 1-4	m2	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	14173	Protlačování potrubí z plast hmot DN do 200mm	m	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	510096R	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech přes 15 do 20 cm	m	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	702212	Kabelová chránička zemní UV stabilní přes 100 do 200mm	m	40,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu, světlé šířky přes 120 do 250 mm, tlustostěnný	m	100,000		0,000		0,00	0,00	0,00
13	702423	Kabelový prostup do objektu přes základ betonový světlé šířky přes 200 mm	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75AE	Slaboproud - zabezpečovací zařízení								
16	75E226R	Kompletní geodetické práce	km	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za m75AE	Slaboproud - zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
17	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	200,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	200,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	200,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	75IA5Y	Optotrubková koncovka - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce Žst. Jaroměř"

Název PS,SO : t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťový kabel

Datum zpracování : 11.04.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 10-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75IB11	Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka	m	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	75IB12	Mikrotrubička do 10/8 mm - na konstrukci	m	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	km/vlákn	0,960		0,000		0,00	0,00	0,00
27	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
31	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
44	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
46	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	km/čtyřka	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00
49	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00
50	75J213	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm	km/pár	0,500		0,000		0,00	0,00	0,00
51	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	75JC13	Kabelová forma pro kabely do 50 párů	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
53	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
54	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce Žst. Jaroměř"

Název PS,SO : t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťový kabel

Datum zpracování : 11.04.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 10-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
56	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
57	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
58	75IEA3	Venkovní telefonní objekt na objektu	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
59	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
60	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
61	75IEB2	TO hlasitý MB na zdi	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
62	75IEBX	TO hlasitý MB - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
63	75II51	Spojka rozdělovací vnitřní do 10 odbočných kabelů	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
64	75II5X	Spojka rozdělovací vnitřní - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
65	75II61	Spojka - odbočovací souprava malá	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
66	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
67	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
68	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
69	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
70	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
71	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
72	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
73	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
74	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
75	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
76	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
77	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
78	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
79	75K121	Transformátor převodní 600:600	kus	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
80	75K12X	Transformátor převodní - montáž	kus	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
81	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
82	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
83	741EBER	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
84	703212	Kabelový žlab nosný/drátěný žárově zinkovaný včetně upevnění a přísl. světl. šíř. 100-250 mm	m	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
85	701ADDR-OV1R	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
"Rekonstrukce Žst. Jaroměř"

Název PS,SO :
t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťový kabel

Datum zpracování :
11.04.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
PS 10-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	015240	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,200		0,000 0,000		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00