

POZNÁMKY BOURANÉ KONSTRUKCE

- B.01

VYBOURÁNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ
- B.02

ODBOURÁNÍ KOMÍNA
- B.03

VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- B.04

VYBOURÁNÍ OTOVRU 1 000x1 970 MM (PRO BUDOUcí PRŮCHOD)
- B.05

VYBOURÁNÍ PŘÍČKY
- B.06

VYBOURÁNÍ KOMPLET MÍSTNOSTI 102 - 03-SPRCHA
VČETNĚ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB, UMYVADEL, VÝTOKOVÝCH
BATERIÍ, UMYVADEL, PODLAHOVÉ VPUSTI
- B.07

DEMONTÁŽ RAIÁRORŮ
- B.08

VYBOURÁNÍ ZDIVA PRO OCELOVOU ZÁRUBEŇ A OTVOR
- B.09

ZBOURÁNÍ CELÉ KONSTRUKCE TVOŘÍCÍ ZÁDVEŘÍ
= OBVODOVOU DŘEVĚNOU KONSTRUKCI
= DŘEVĚNÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ
= STŘEŠNÍ KONSTRUKCI
- B.10

VYBOURÁNÍ PODLAHY TERACO, VČETNĚ PODKLADNÍHO NETONU AŽ NA
ROSTLÝ TERÉN
- B.11

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ SKŘÍNĚ
- B.12

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH EL. ROZVODNÝCH A POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍ
- B.13

VYBOURÁNÍ TREZORU
- B.14

DEMONTÁŽ BOJLERU
- B.15

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN A VYBOURÁNÍ
PODLAHOVÉHO A PODKLADNÍHO BETONU
- B.16

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH SVODŮ, ŽLABŮ, HÁKŮ
- B.17

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - ETERNITOVÉ ŠABLONY, IPA, PRKNA
VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- B.18

DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍCH MŘÍŽEK

- VÝTOKOVÉ ARMATURY: BUDOU ZASEKÁNY, ZASLEPENY
PODLAHOVÁ VPUŠT: BUDE DEMONTOVÁNA, ODPADNÍ POTRUBÍ ZASLEPENO

- BUDOU ZRUŠENY A ODPOJENY VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY
ELEKTROINSTALACE VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA)

- OTLUČENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK NA STĚNÁCH - POUZE V POTŘEBNÉM MNOŽSTVÍ = VIDITELNÁ
POŠKOZENÁ MÍSTA (OPADANÁ OMÍTKA, ODLOUPLÁ OMÍTKA, NESOUDRŽNÁ OMÍTKA, DUTÁ MÍSTA).
PŘEDPOKLAD 20% PLOCHY

ŘEZ A-A
BOURANÉ KONSTRUKCE

