




PŘÍČNÝ ŘEZ 5 - km 144,475



PŘÍČNÝ ŘEZ 6 - km 144,519



Příčný řez 7 - km 144,550





LEGENDA SANAČNÍCH PRACÍ:

- Linie stávajícího profilu skalního svahu a umělých staveb
- Linie rozsahu odtěžení, očištění a profilace skalního svahu
- Zajištění skalního svahu sítěmi TYP 1 - ocelová síť oko 60x80 mm, drát 2,2 mm v PVC
- Zajištění skalního svahu sítěmi TYP 2 - ocelová síť oko 80x100 mm, drát 2,7 mm s vkomponovaným lanem po 1000 mm
- Protierozní ochrana svahu 3D geomatracemi s vysokohustinným polyethylenem, podloženo pod sítěmi
- Nové vyzdívkové kamenicky upravených bloků na betonový podklad se zaspárováním zdi

**POZNÁMKA:**

- Skutečná linie skalní stěny po očištění a odtěžení labiných struktur může být odlišná od záznamu.
- Polohu trvalých ochranných opatření ve skalní stěně určí po odstranění náletové vegetace a základním očištění skalního svahu projektant přímo ve skalní stěně.
- Místa kotvení budou určena a koordinována dle aktuálního stavu přímo na místě projektantem.
- Úhel vrtu pro tyčové kotvení určí projektant na místě dle podmínek konkrétního skalního svahu po očištění.
- Kóta vodorovné vzdálenosti sanačních prvků od osy trati má pouze informační charakter.

**VÝŠKOVÝ SYSTÉM:** BALT PO VYROVNÁNÍ  
**JEDNOTKY KÓT:** MM

|   |                    |                   |   |
|---|--------------------|-------------------|---|
| Generální projektant:                   |                    |                   |  |
| Zpracovatel dílčí části dokumentace:    |                    |                   |   |
| Souřadnicový systém JTSK, Výškový       |                    |                   |   |
| Výpracoval:                             |                    |                   |   |
| Ing. Jan Láta                           |                    | Zodp. projektant: |  |
| Ing. Stanislav Štábl                    |                    | Kontroloval:      |   |
| Ing. Stanislav Štábl                    |                    |                   |   |
| Ing. Stanislav Štábl                    |                    |                   |   |
| Kraj:                                   | Traťový úsek/Obec: |                   |  |
| Liberecký                               | Jaroměř – Liberec  |                   |   |
| Investor                                |                    |                   |   |
| SŽDC s.o.; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1 |                    |                   |   |

**Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř – Liberec**

Obsah dokumentace: Příčné řezy S0.01 – část 3