
Stávající skříň TS 1508 (2xOT)
v km 224,910 demontovat vč. kabelu 6 kV.
Nahradit novou skříní TS 1508 v km 224,910,
se třemi odpojovači s možností odpojení všech tří kabelů.
Ručně vykopat stávající napájecí kabel ZabZaF a zajistit
provizorní ochranu kabelu proti mechanickému
poškození do konce druhého stavebního postupu.
Stávající skříň TS 1509 (1xOT)
v km 225,370 demontovat vč. kabelu 6 kV.
Ručně vykopat stávající napájecíkabel ZabZaF a zajistit
provizorní ochranu kabelu proti mechanickému
poškození do konce druhého stavebního postupu.
Stávající skříň TS 1510 (1xOT)
v km 226,000 demontovat vč. kabelu 6 kV.
Ručně vykopat stávající napájecíkabel ZabZaF a zajistit
provizorní ochranu kabelu proti mechanickému
poškození do konce druhého stavebního postupu.
Chráničky: 50/120
- 2x160 - 6 kV
- kolej Humpolecká
- kolej č. 1
- kolej č. 2
- km 224,953
Nová trasa kabelu 6 kV z Havlíčkova Brodu do Okrouhlice přes stávající most
v km 225,030 až po stávající základ TV 16 je vedena u druhé koleje.
V tomto úseku od km 225,006 do km 225,073 kabel 6 kV uložit
do nejméně 70 m dlouhé, ohebné, plastové, pancéřové trubky s pláštěm
z modifikovaného PVC (min. průměr: 63/50,3), stabilizované proti UV záření,
černé barvy, vysoké pevnosti v tahu, bez zúžení průřezu.
Kabelový žlab TK1 pro kabel 6kV bude umístěn za stávajícím trativodem,
do maximální hloubky 80 cm ,35/80", TK1 umístit mezi trativod
a základu TV č. 50. Je důležité, aby při výkopových pracích nedošlo
k poškození stávající geotextilie trativodu.
Nová trasa kabelu 6 kV z Havlíčkova Brodu do Okrouhlice přes stávající podchod
v km 225,373 je vedena u druhé koleje ve stávajícím žlabu. V tomto stávajícím
mostu kabel 6 kV uložit do nejméně 8m dlouhé, ohebné, plastové, pancéřové
trubky s pláštěm z modifikovaného PVC (min. prů: 63/50,3), stabilizované proti
UV záření, černé barvy, vysoké pevnosti v tahu, bez zúžení průřezu.
Nový kabel 6 kV v souběhu se
stávajícím kabelem 6 kV bude
vede ve volném terénu
z TS1518/1 směrem k výjezdu
bučově (VB) žst.Havlíčkův Brod
Stávající kabel 6kV
volný terén
výkopový materiál
výstražná folie
kabely 6 kV v kabelovém žlabu
pískové lože
ZS1
ZS2
TS 1508
TS 1509
TV 50
R1=300m
R2=296,645m
R2=804,1m
Rv=10000m
Rv=2000m
Stávající napájecí kabel 6 kV - AYKCY 3 x 50 mm2
Nový napájecí kabel 6 kV - AYKCY 3 x 50 mm2
V případě kolize (ZS) zařízení staveniště s kabelem 6 kV
(stávající a nový 6 kV), musí být kabel 6 kV chráněn
deskami proti mechanickému poškození
Sdružení
PRODEX-VALBEK
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava
Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury
PRODEX spol. s r.o., projektová sdružení
Nám.Kinských 1/1620, 150 00 Praha 5
tel.: 257 326 111
e-mail: info@prodex.cz.eu
Investor
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odpov. projektant stavby
Ing. Pavol Bartuš
Odpov. projektant PS, SO, části
Ing. Vladimír Čuřen
Vypracoval
Ing. Luis Alberto Pinto Castillo
Technická kontrola
Ing. Vladimír Čuřen
ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI
V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHLICE
SO 36-01 Nový kabel 6 kV
Situace km 225,000 - 226,350
Č. | Dokumentace po zapracování připomínek | 05/2016 | Číslo soupisu
Č. změny | Zdůvodnění změny | Datum | Podpis
Zak. číslo zhotov. | 15SP24005
Datum | 05/2016
Stupeň | PROJEKT (DSP)
Měřítko | 1:1000
Část | Příloha
E.3.6.1 | A03