



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Sdružení

PRODEX-VALBEK



PRODEX<sup>®</sup>


PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

ČLEN SKUPINY VALBEK-EU

1	Dokumentace po zapracování připomínek	05/2016	<i>Podpis</i> Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis



Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Odpov. projektant stavby

Ing. Pavol Bartoš

*Podpis*

Odpov. projektant PS, SO, části

Ing. Vladimír Čulen

*Čulen*

Vypracoval


Ing. Luls Alberto Pinto Castillo

*Podpis*

Technická kontrola

Ing. Vladimír Čulen

*Čulen*



PRODEX<sup>®</sup>

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

ČLEN SKUPINY VALBEK-EU

PRODEX spol. s r.o., organizační složka

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 227 007 720

e-mail: info@prodex-cz.eu

ZVÝŠENÍ TRAŽOVÉ RYCHLOSTI  
V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHVICE

SO 36-03 Přípojka nn pro napájení PZS v km 228,255

Zak. číslo zhotov. 15XP24005

Datum 05/2016

Stupeň PROJEKT (DSP)

Měřítko -

Část

Výkaz výměr

E.3.6.3

05

Priloha

05

DOKUMENT JE LŽENÝ POUZE DLE USTANOVENÍ PŘEBLUSNÉ SMLOUVY O SELO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEJEDNÁ JE DLE ŽÁDNÉHO ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. (BUDOVY) ŽÁDNÝ NODPŘÍPOJKA NN PRO NAPÁJENÍ PZS V KM 228,255. PRODEX SPOL. S R.O., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice**

Název PS,SO : **Přípojka nn pro napájení PZS v km 228,255**

Projektant, firma : Ing. Pinto, PRODEX spol. s r.o., organizační složka

majitel HIM:

**OŘ Brno**

**0**

**Cena za objekt [Kč**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 36-03**

Datum zpracování :

**4.4.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							dnotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 701</b>		<b>Zemní práce</b>		<b>1,000</b>						
1	701AAD - R	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00
2	701ABB - R	Sejmutí drnu	m2	0,500		0,000		0,00	0,00	0,00
3	701ABH - R	Bourání živичných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	0,500		0,000		0,00	0,00	0,00
4	701CAB - R	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina tř. 5	m	65,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	701CAJ - R	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina tř. 5	m	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00
6	701CFB - R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	100,000		0,000		0,00	0,00	0,00
7	701CGD - R	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	65,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	701CGG - R	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	65,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	701CGK - R	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 200mm	m	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	701CHC - R	Osetí povrchu trávou	m2	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	701CHB - R	Položení drnu	m2	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	701CHD - R	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 7</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 702</b>		<b>Odvoz odpadu</b>		<b>1,000</b>						
13	702AA0 - R	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	3,500		0,000		0,00	0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 7</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice**

Název PS,SO : **Přípojka nn pro napájení PZS v km 228,255**

Projektant, firma : Ing. Pinto, PRODEX spol. s r.o., organizační složka

majitel HIM:

**OŘ Brno**

0

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 36-03**

Datum zpracování :

**4.4.2016**

Popisání, množství, jednotka, množství, jednotka, jednot						
--	--	--	--	--	--	--

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice**

Název PS, SO : **Přípojka nn pro napájení PZS v km 228,255**

Projektant, firma : Ing. Pinto, PRODEX spol. s r.o., organizační složka

majitel HIM:

**OŘ Brno**

0

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 36-03**

Datum zpracování :

**4.4.2016**

Poplatky, linky : Ing. F. K. ROBER spol. s r.o., organizační složka							Celková cena : 11,120 Kč			
Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 18	743EAA - R	Silnoproudá zařízení Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 63A pro připojení kabelu do 50 mm2 s 1 sadou jisticích prvků na sloup nebo do zdi	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 7	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 19	747AAA - R	Zkoušky, revize a HZS Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	747BAC - R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	747EAA - R	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	747GAA - R	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	747GAC - R	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	747GAE - R	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 7	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 25	990	Poplatky za skládky Výkopová zemina-odkop	t	1,000 3,500						
S	Celkem za	Poplatky za skládky				0,000		0,00	0,00	0,00