

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace tratí Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek 9,964 - 10,600

Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

doplňte JKSO

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5533720002

Číslo PS,SO

PS 02-22-23

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M01	Zemní práce:								
1	701011R	Vytyčení trasy	m	445,000						
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	2,000						
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	0,500						
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	145,750						
5	17411	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	14,575						
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	131,175						
7	936314	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30)	m3	2,000						
8	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	420,000						
9	702901	Zасыpání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	m	420,000						
10	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	445,000						
11	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	25,000						
12	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	4,000						
13	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	10,000						
14	703721	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí do 25 mm	kus	10,000						
15	704213	Vodě a plynotěsná ucpávka přes 110 mm	kus	1,000						
16	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	0,445						
S	Celkem za M01	Zemní práce:								

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek 9,964 - 10,600

Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

doplňte JKSO

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5533720002

Číslo PS,SO

PS 02-22-23

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M02	Rozhlasové zařízení - dodávka								
17	75IE71	Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - dodávka	kus	1,000						
18	75IE73R	Ochranná ocelová klec pro skříň jednoduchou přes 24U - dodávka	kus	1,000						
19	75JB41	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	1,000						
20	75L111	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení	kus	1,000						
21	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	kus	21,000						
22	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	21,000						
23	75L162	Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár	kus	19,000						
24	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas	kus	21,000						
25	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	1,000						
26	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000						
27	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	2,000						
28	75J131	Nosná lišta DIN - dodávka	m	1,200						
29	744R11	Svorka do 2,5 mm2	kus	4,000						
30	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	2,000						
31	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	12,000						
32	75JA56R	Panel jističů do skříně 19"	kus	1,000						
33	744613	Jistič jednopólový (10 kA) od 13 do 20 A	kus	1,000						
34	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	5,000						
35	744Q21	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ	kus	2,000						
36	75JA57R	Panel zásuvek do skříně 19"	kus	1,000						
37	741321	Zásuvka instalační jednoduchá s přepětovou ochranou, montáž na krabici	kus	5,000						
S	Celkem za M02	Rozhlasové zařízení - dodávka								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek 9,964 - 10,600**

Název PS,SO : **Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby **5533720002**

Číslo PS,SO **PS 02-22-23**

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M03	Rozhlasové zařízení - montáž								
38	75IE7X	Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - montáž	kus	1,000						
39	75IE7XR	Ochranná ocelová klec pro skříň jednoduchou přes 24U - montáž	kus	1,000						
40	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž	kus	1,000						
41	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž	kus	21,000						
42	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	82,000						
43	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	1,000						
44	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000						
45	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	2,000						
46	75J13X	Nosná lišta DIN - montáž	m	1,200						
47	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	2,000						
48	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	12,000						
49	75JA5X	Montáž panelu napájení	kus	1,000						
S	Celkem za M03	Rozhlasové zařízení - montáž								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek 9,964 - 10,600**

Název PS.SO : *Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení*

Zatřídění
objektu : *doplňte JKSO*
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby **5533720002**

Číslo PS,SO **PS 02-22-23**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M04	Rozhlasové zařízení - kabelizace								
50	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	1,725						
51	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	540,000						
52	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	35,000						
53	75L191	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2	kmžíla	0,120						
54	75L19X	Kabel silový pro rozhlas - montáž	kmžíla	0,120						
55	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů	kus	21,000						
56	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,020						
57	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,020						
58	75JA61	Metalický patchcord	kus	2,000						
59	75JA5	Montáž metalického patchcordu	kus	2,000						
60	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,020						
61	75J233	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	10,000						
62	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	200,000						
63	742H11	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	200,000						
64	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	20,000						
65	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	30,000						
66	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	1,000						
67	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	1,000						
68	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	1,000						
69	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	1,000						
70	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	1,000						
71	741C02	Uzemňovací svorka	kus	1,000						
72	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	20,000						
73	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	20,000						
74	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	42,000						
75	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	kus	42,000						

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek 9,964 - 10,600

Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

doplňte JKSO

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5533720002

Číslo PS,SO

PS 02-22-23

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M04	Rozhlasové zařízení - kabelizace								
Díl:	M05	Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení								
76	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	2,000						
77	75L1A2	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zast.	komplet	1,000						
78	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení	komplet	1,000						
79	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	1,000						
80	78O958R	Spolupráce při integraci do systému DDTS	celek	1,000						
81	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	80,000						
S	Celkem za M05	Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení								
Díl:	M07	Informační systém - dodávka, montáž, zkoušení a nastavení								
82	75L3E2	SW modul SW modul lokální hlášení pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,000						
83	75L3E4	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,000						
84	75L3F2	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava přes 200 km	kus	1,000						
S	Celkem za M07	Informační systém - dodávka, montáž, zkoušení a nastavení								
Díl:	990	Poplatky za skládky								
85	14113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti	t	24,113						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								