

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek 9,964 - 10,600**

Název PS,SO : **Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení**

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

doplňte JKSO

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5533720002**

Číslo PS,SO **PS 02-22-24**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1	701011R	VYTYČENÍ TRASY	KM	0,560						
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	9,000						
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	8,000						
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	193,000						
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	19,300						
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	174,700						
7	709691	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	17,470						
8	936314	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30)	M3	9,000						
9	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	530,000						
10	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	60,000						
11	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000						
12	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	560,000						
13	702423	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	1,000						
14	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	15,000						
15	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	100,000						
16	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	8,000						
17	701ADCR	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	0,560						
S	Celkem za M1	Zemní práce								

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek 9,964 - 10,600

Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

doplňte JKSO

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5533720002

Číslo PS,SO

PS 02-22-24

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	M2	Dodávky + montáže + nosný materiál								
18	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,010						
19	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,040						
20	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,040						
21	75I411	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm do 4 párů	kmpár	3,050						
22	75I413	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - na konstrukci	m	25,000						
23	75I414	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	725,000						
24	75I41X	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	25,000						
25	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	7,000						
26	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	7,000						
27	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	930,000						
28	742K12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	11,000						
29	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	40,000						
30	742F42	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	M	30,000						
31	742J12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	7,000						
32	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	100,000						
33	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	60,000						
34	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	6,000						
35	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000						
36	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	6,000						
37	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	6,000						
38	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	6,000						
39	703422	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	60,000						
40	741172	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2	KUS	6,000						

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek 9,964 - 10,600**

Název PS,SO : **Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

doplňte JKSO

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5533720002**

Číslo PS,SO **PS 02-22-24**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	75L3621R	NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ BEZ ČÍSLA KOLEJE + HODINY	kus	4,000						
42	75L361XR	Nástupištní tabule IS + hodiny - montáž	kus	4,000						
43	75L3411R	ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE S OMEZENÝM POČTEM INFORMACÍ IS OBOUSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ + HODINY	kus	2,000						
44	75L341XR	ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE S OMEZENÝM POČTEM INFORMACÍ IS +HODINY - MONTÁŽ	kus	2,000						
45	75L3A1	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé	kus	6,000						
46	75L3A4	Informační prvek, závěs pro informační tabule	kus	6,000						
47	75L3A7	Informační prvek, sloup pro jednu informační tabuli se zastřešením	kus	5,000						
48	75L3AX	Informační prvek, - montáž	kus	17,000						
49	75L3C1R	Převodník IP/485	kus	1,000						
50	75L3CX	Převodník - montáž	kus	1,000						
51	75L3DW	HW pro řízení systému - doplnění	kus	1,000						
52	75L3E8	SW modul HW a SW doplnění řídicího serveru informačního systému	kus	2,000						
53	75L3EI	SW modul SW, příprava dat GVD	kus	1,000						
54	75L3EW	SW modul - doplnění	kus	2,000						
55	75L3ED	SW modul SW modul dálkové hlášení pro jednotlivou stanici na trati	kus	1,000						
56	75L3E4	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,000						
57	744711	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	4,000						
58	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,000						
59	75L3F1	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km	kus	1,000						
60	75L3G1	Šéfmontáže, zkoušení, oživení, revize informačního systému do 10 prvků	kus	1,000						
S	Celkem za M2	Dodávky + montáže + nosný materiál								

	<u>SOUPIS PRACÍ</u>		
Název stavby :	<i>Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek 9,964 - 1</i>		Zatřídění
Název PS,SO :	<i>Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení</i>		objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :			

0,00

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace :

[illegible]

Díl:	M4	Poplatky za skládky							
61	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	40,950					
62	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	T	0,200					
S	Celkem za M4	Poplatky za skládky							