ŽST PRAHA RADOTÍN, INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ

SCHÉMA ZAPOJENÍ



VYSVĚTLIVKY:

PC PRO OVLÁDÁNÍ IS VČETNĚ SOWTVARE

INFORMAČNÍ PANELY

OVLÁDACÍ PULT ZAPOJOVAČE

MICRO PC VE FUNKCI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

PŘÍPOSLECH IS

ZAKONČOVACÍ ODPOR DATOVÉ LINKY

JEDNOSTRANNÝ PANEL + SMĚR POHLEDU

DVOUSTRANNÝ PANEL + SMĚR POHLEDU

KOLEJ PRO KTEROU JE ÚDAJ ZOBRAZOVÁN

DRUHY PANELŮ:

A – ODJEZDOVÁ TABULE VE ZKRÁCENÉ VERZI 12. ŘÁDKŮ – JEDNOSTRANNÁ

B – ODJEZDOVÁ TABULE VE ZKRÁCENÉ VERZI 9. ŘÁDKŮ – JEDNOSTRANNÁ

C – PŘÍJEZDOVÁ TABULE (MONITOR) 9. ŘÁDKŮ – JEDNOSTRANNÁ

D – INFORMAČNÍ PANEL – JEDNOSTRANNÝ

E – ODJEZDOVÝ MONITOR VE ZKRÁCENÉ VERZI – MIKRO PC

F – PODCHODOVÝ PŘESTUPNÍ MONITOR – MIKRO PC

G – NÁSTUPIŠTNÍ PŘESTUPNÍ MONITOR – MIKRO PC

H – NÁSTUPIŠTNÍ TABULE – OBOUSTRANNÁ

H1 – NÁSTUPIŠTNÍ TABULE – JEDNOSTRANNÁ

I – PODCHODOVÁ TABULE – JEDNOSTRANNÁ

J – HODINY – OBOUSTRANNÉ

J1 – HODINY – JEDNOSTRANNÉ

K – PRO NEVIDOMÉ

L – ODJEZDOVÁ TABULE PRO BUS

POZNÁMKA:

Vyznačení inženýrských sítí je pouze orientační. Před započetím stavby a provádění výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození

Při definitivním situování kabelové tarsy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní řády.

V místě křížovatky se stávajícím podzemním zařízením se MK IS uloží do chráničky (žlab, PE korug. trubka a pod.) minimální délky 3m.

ČERVENĚ - ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÁ NEBO PŘEMISŤOVANÁ V RÁMCI TOHOTO PS

MODŘE - ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÁ V RÁMCI JINÝCH PS NEBO SO

ZELENĚ - ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÁ V RÁMCI JINÝCH STAVEB

Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

PS 03-22-22
ČÁST D.2.7
ZMĚNA Č. 14

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Úprava polohy informačních systému na fasádě VB	04/2021
02	Úprava Informačního systému v návaznosti na stavbu "Rekonstrukce výpravníbudovy ŽST Praha - Radotín"	04/2022
03	-	-

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, statní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Generální projektant:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. MIROSLAV KRSEK

Garant profese: ING. MARTIN ŠTROF

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	JAN VLK	JAN VLK	ING. OLDŘICH HORA

Název akce:
OPTIMALIZACE TRATI PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)

Číslo smlouvy: 16-059.250

Projektový stupeň: PROJEKT

Část: PS 03-22-22 ŽST PRAHA RADOTÍN, INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Datum: 06/2017

Číslo části: D.2.7

Název přílohy: **SCHÉMA ZAPOJENÍ IS**

Měřítko: -

Počet formátů: 4xA4

Číslo přílohy: **4**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb, KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.