
VZT 4
VZT JEDNOTKA OPLÁŠTĚNÉ IZOLOVANÉ PODSTROPNÍ PROVEDENÍ
S REKUPERACÍ ZZT (ÚČINNOSTÍ 85% (PŘI TEPLOTĚ -15°C)
E1 – SÁNÍ ČERSTVÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU (TEPELNĚ IZOLOVÁNO 2x KAUČUKOVÁ IZOL. 19 mm)
E2 – PŘÍVOD ČERSTVÉHO UPRAVENÉHO VZDUCHU
I1 – SÁNÍ VNITŘNÍHO POUŽITÉHO VZDUCHU
I2 – VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU (TEPELNĚ IZOLOVÁNO 2x KAUČUKOVÁ IZOL. 19 mm)
FILTRACE VZDUCHU F7 PŘÍVOD/F4 ODVOD
VZDUCHOVÝ VÝKON 200m3/hod PŘÍVOD/230m3/hod ODVOD
EL.PŘÍKON VENTILÁTORŮ PRACOVNÍ 2x 0,15 kW/230V
REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORŮ
OPATŘENO SYSTÉMEM MaR – EXTERNÍ ROZVÁDĚČ OVLÁDÁNÍ
DLE DOPORUČENÍ DODAVATELE VZT JEDNOTKY
OD VZT JEDNOTKY ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU
UZAVÍRACÍ KLAPKY + SERVOPOHON, MANŽETY SOUČÁST
DODÁVKY VZT
ZÁLOŽNÍ EXTERNÍ ELEKTRO OHŘÍVAČ VÝKON PRACOVNÍ 0,7 kW/230V
HMOTNOST VZT JEDNOTKY cca 55 kg
SADA EXTERNÍCH TLUMIČŮ HLUKU
EXTERNÍ DETEKTORY POHYBU m.č.105,106 PRO NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VĚTRÁNÍ
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
VÝUSTKA V PODHLEDU ODVOD VZDUCHU HYGIENICKÉ VĚTRÁNÍ
KRUHOVÁ nebo 125–150 PEVNÉ DO/OD PODHLEDU
DOPLNĚNÁ PŘES IZOLOVANÉ FLEXO POTRUBÍ TLUKOVÉ ODOLNÉ S PRUŽINOU S AKUSTICKÝM ÚTLUMEM
BAREVNÉ PROVEDENÍ BÍLÁ NEBO DLE PROVEDENÍ INTERIÉRU
MONTÁŽ KOORDINOVANÁ S ARCH. NAVRHEM DISPOZIC PODHLEDU
POTRUBÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU DELŠÍ NEŽ 1 m V ROHEM OSEKU BUDE PROVEDENO ZE SPIRO POTRUBÍ
NA VÝTLAKU VENTILÁTORU OSAZENA ZPĚTNÁ KLAPKA TĚSNÁ
POTRUBÍ A VENTILÁTORY UCHYCENY K PEVNÉMU STROPU (NE SÁDROKARTONU NEBO PODHLEDU)
KRUHOVÉ VZT POTRUBÍ SE ZA POŽÁRNÍ PLOCHU
PROSTUPY POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE TĚSNĚNÝM TĚSNĚNÍM A OBLEPEM „AL.“ PÁSKOU
FLEXO POTRUBÍ TVAROVÉ STÁHLÉ S IZOLOVOU PRUŽINOU, VYOSTŘENÍ DOPLNĚNÍ POMOCÍ FLEXO POTRUBÍ
POLOHA TALÍŘOVÝCH VENTILŮ KOORDINOVANÁ A PŘIZPŮSOBENÁ INSTALACI OSVĚTLENÍ
STĚNOVÉ MŘÍŽKY NAD DVEŘMI POD STROPEM 300x100 ODBOUSTRANNÁ VČETNĚ PROTIHMYZ STĚNOU
MÍSTO NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU
KAZETOVÁ KLIMATIZACE INSTALACE POD STROPEM
2Ti ZAJISTI ODVOD KONDENZÁTU
ČERPADLO KONDENZÁTU SOUČÁSTÍ JEDNOTKY
V PODHLEDU PŘÍSTUP PRO SERVIS
ŘÍZENÍ LOKÁLNÍM TERMOSTEM
MONTÁŽ KOORDINOVANÁ S ARCH. NAVRHEM
DISPOZIC PODHLEDU A OSVĚTLENÍ
KOMUNIKAČNÍ MODUL MaR PRO VZDÁLENÉ HLÁŠENÍ PORUCH
V PODHLEDU „POŽÁRNÍ KASLÍK„ ROZVODY OPAŘENÝ POŽÁRNÍ UCPÁVKOU
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE INSTALACE POD STROPEM
2Ti ZAJISTI ODVOD KONDENZÁTU
MAX. EL. PŘÍKON 40W/230V (U PROVEDENÍ VRV, MULTISPLIT)
ŘÍZENÍ LOKÁLNÍM TERMOSTEM
MONTÁŽ KOORDINOVANÁ S ARCH. NAVRHEM
DISPOZIC INTERIÉRU a OSVĚTLENÍ
KOMUNIKAČNÍ MODUL MaR PRO VZDÁLENÉ HLÁŠENÍ PORUCH
LEGENDA ROZVODŮ
VZT ROZVOD PŘÍVOD VZDUCHU
VZT ROZVOD ODVOD VZDUCHU
ROZVODY KLIMATIZACE V POŽÁRNÍCH PŘEDĚLECH INSTALOVÁNY UCPÁVKY
LEGENDA MÍSTNOSTÍ VIZ. STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE
ZAŘÍZENÍ č.1
ZAŘÍZENÍ č.2
ZAŘÍZENÍ č.3
ZAŘÍZENÍ č.4
ZAŘÍZENÍ č.5A
ZAŘÍZENÍ č.5B
ZAŘÍZENÍ č.5C
ZAŘÍZENÍ č.5D
ZAŘÍZENÍ č.5E
ZAŘÍZENÍ č.6
KLIMATIZACE TOPNÝ/CHLADÍCÍ VÝKON cca 12 kW (TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH–VZDUCH)
PŘÍVOD SMĚROVÁ 4x SESTAVA (VÝUSTKA + ŘUČNÍ KLAPKA (cca 225 x 125mm)
NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU PROVEDENO S OHLEDEM NA INTERIÉR VĚTRANÉHO PROSTORU
PŘÍVOD VZDUCHU DOPLNĚNÝ O VĚTRÁNÍ PŘETLAKOVÉ celkem přívod vzduchu 2100 m3/hod min. výměna 50 m3/hod/osobu
PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ min. výměna 50 m3/hod/osobu celkem přívod vzduchu 2100 m3/hod
PŘÍROZENÉ VĚTRÁNÍ
ROZVODY KLIMATIZACE VEDENY NAD PODHLEDEM
ROZVOD ./1 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./2 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./3 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./4 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./5 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./6 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./7 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./8 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./9 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./10 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./11 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./12 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./13 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./14 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./15 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./16 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./17 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./18 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./19 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./20 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./21 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./22 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./23 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./24 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./25 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./26 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./27 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./28 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./29 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./30 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./31 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./32 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./33 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./34 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./35 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./36 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./37 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./38 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./39 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./40 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./41 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./42 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
ROZVOD ./43 VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM KOMPLETNĚ PO CELÉ PLOŠE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
STOUPAČKA #200 NA PATĚ ODVOD KONDENZÁTU TEPELNÉ IZOLOVÁNÍ + OPLECHOVÁNÍ
STOUPAČKA 450x400 NA PATĚ ODVOD KONDENZÁTU TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
STOUPAČKA #250 NA PATĚ ODVOD KONDENZÁTU TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
STOUPAČKA #315 NA PATĚ ODVOD KONDENZÁTU TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
TRASA ROZVODŮ NAD STŘECHU
TECHNOLOGICKÉ CHLAZENÍ
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE POD STROPEM NAPOJIT NA ODVOD KONDENZÁTU
CHLADÍCÍ VÝKON cca 4 kW
BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘED REALIZACÍ
RŮZNÉ PROSPOROVÝM TERMOSTATEM
MŘÍŽKA POD STROPEM 150x150 S REGULACÍ PRŮTOKU
MŘÍŽKA POD STROPEM 150x150
ŽALUZIE SE SITEM 160x160
BARVA RAL DLE FASÁDY
ODSKOK POD VAZNÍK
VÝUSTKA 450x200
VÝUSTKA 315x200
VÝUSTKA 200x200
KIT VEDEN V PODHLEDU
KLAPKA
SPIRO
VZT VEDENÝ V PODHLEDU POŽÁRNÍ IZOLOVÁNÍ
VZT VEDENÝ NAD PODHLEDEM
HH=500
HH=100
2x NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE POD STROPEM (TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH–VZDUCH) (SPRÁVCOVSKÁ) VÝKON cca 10,5 kW (SPRÁVCOVSKÁ) VÝKON cca 10,5 kW (UMÍSTĚNÍ DLE PROJ. BUDOUCÍHO INTERIÉRU)
KLIMATIZACE TOPNÝ/CHLADÍCÍ VÝKON cca 7 kW (TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH–VZDUCH)
PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ min. výměna 50 m3/hod/osobu celkem přívod vzduchu 300 m3/hod
VĚTRÁNÍ ŘÍZENÉ DLE CO2