

# **Technická zpráva**

**Oprava staničních kolejí v žst. Lázně  
Bělohrad**

Datum vydání: 29. 9. 2022

## 1. STÁVAJÍCÍ STAV

Kolej č. 1 je na betonových pražcích SB5 s rozdělením „c“ a upevněním na rozponových podkladnicích. Kolejnice tv. T výškově opotřebené. Kolej je v celé délce svařena. Štěrkové lože je značně znečištěno. V prostoru výpravní budovy jsou dva přechody, jejichž konstrukce je tvořena panely. Za KV 2 a 7 jsou 25 m dlouhé přípoje na nových dřevěných pražcích s kolejnicemi S49 s upevněním na žebrových podkladnicích.

Kolej č. 2 je na dřevěných pražcích r. v. 1968, které jsou na konci životnosti. Kolejnice tv. T r. v. 1947 s upevněním na rozponových podkladnicích svěrkami T5/T6. Štěrkové lože znečištěné, kde stav odpovídá stáří koleje. Za KV 3 a 6 jsou opět 25 m dlouhé výběhy na nových dřevěných pražcích. Kolej č. 2 je v celé délce svařena. U kolejí č. 1, 2 jsou nástupiště typu Tischer (kol. č. 1 dl. 147 m, kol. č. 2 dl. 192 m).

## 2. POŽADOVANÉ PRÁCE

- realizační dokumentace stavby,
- vyjmutí kolejí v celé délce (KV2 – KV7 468 m + KV3 – KV6 485 m),
- demontáž a zpětná montáž přechodů v koleji č. 1,
- odtěžení štěrkového lože 35 cm pod ložnou plochu pražců mezi KV2 – KV7 a KV3 – KV6,
- návrh řešení vhodného odvodnění kolejí č. 1, 2,
- zkrácení a oprava nástupištích hran u kol. č. 1, 2 dle dispozic zadavatele (nástupiště typu SUDOP, délky 90 m, výšky 250 mm nad TK – viz příloha 1),
- zřízení ŠL (fr.32/63),
- montáž kolejí č. 1, 2,
- úprava GPK ASP,
- doplnění a úprava profilu štěrkového lože,
- zřízení stezek,
- oprava BK dle předpisu S3/2,
- odvoz výzisku z bagrování na skládku,
- demontáž kolejí č. 1, 2 a roztřídění materiálu dle předkategorizace,
- ekologická likvidace dřevěných pražců dle předkategorizace,
- měření GPK,
- likvidace výzisku polyetylenových a pryžových podložek,
- vytyčení inženýrských sítí + dozory,
- nezadatelné práce Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, Správy elektrotechniky a energetiky a Správy železničních a informačních technologií,
- dokumentace skutečného provedení stavby (2 listinná vyhotovení a 1 digitální vyhotovení).

## 3. MATERIÁLOVÉ ZAJIŠTĚNÍ

Objednatel: kolejnice R 65, pražce SB 8, nástupištní desky, nástupištní tvárnice Tischer, úložné bloky.

Zhotovitel: ostatní potřebný materiál.

## 4. PŘÍLOHY

Příloha 1 - Plánek žst. Lázně Bělohrad – nástupiště

Příloha 1- Plánek žst. Lázně Bělohrad – nástupiště

