

**Příloha č. 2 c)**

## **Zvláštní technické podmínky**

**Zhotovení stavby**

**Nový Bor, Libuň, Lučany, Višňová, Zákupy,  
Železný Brod – demolice (strážní domky,  
provozní objekty)**

Datum vydání: 17. 10. 2022

## OBSAH

<b>SEZNAM ZKRATEK.....</b>	<b>2</b>
<b>1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....</b>	<b>3</b>
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .....	3
1.2 Umístění stavby .....	3
<b>2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .....</b>	<b>4</b>
2.1 Položkový soupis prací s výkazem výměr .....	4
2.2 Související dokumentace .....	4
<b>3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI .....</b>	<b>4</b>
<b>4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA .....</b>	<b>5</b>
4.1 Všeobecně.....	5
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele .....	8
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem .....	9
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu .....	9
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby .....	9
4.6 Pozemní stavební objekty .....	9
4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady .....	9
<b>5. ORGANIZACE VÝSTAVBY.....</b>	<b>9</b>
<b>6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .....</b>	<b>10</b>

## SEZNAM ZKRATEK

**Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.**

ESD ..... Elektronický stavební deník  
SOD ..... Smlouva o dílo  
SŽ ..... Správa železnic, státní organizace  
ZOV ..... Zásady organizace výstavby  
SD ..... Stavební deník  
VTP ..... Všeobecné technické podmínky  
ZTP ..... Zvláštní technické podmínky

## 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

### 1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla „Nový Bor, Libuň, Lučany, Višňová, Zákupy, Železný Brod – demolice (strážní domky, provozní objekty)“ je odstranění stávajících objektů metodou postupného rozebírání od střechy po základy a následnou rekultivaci dotčených ploch. Účelem je hospodárné nakládání s majetkem státu, kdy předmětné budovy jsou ve špatném stavebně technickém stavu, pro provozování drážní dopravy jsou nepotřebné a jejich odstranění je nejvhodnějším řešením. K naplnění tohoto účelu je nezbytné provést demoliční práce a práce s těmito činnostmi související.
- 1.1.2 Rozsah díla „Nový Bor, Libuň, Lučany, Višňová, Zákupy, Železný Brod – demolice (strážní domky, provozní objekty)“ je podrobně specifikován v položkovém soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

### 1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 Stavba bude probíhat na objektech:

- **Nový Bor - Okrouhlá - strážní domek**
  - součástí pozemku p. č. 536, k. ú. Okrouhlá u Nového Boru (709573)
  - budova s číslem popisným 86
  - zastavěná plocha 131 m<sup>2</sup>
  - IC5000101808
- **Libuň - Stavědlo 1 a kůlna**
  - součástí pozemku p. č. st. 163, k. ú. Libuň (683523)
  - budova bez čísla popisného nebo evidenčního
  - zastavěná plocha 12 m<sup>2</sup>
  - IC5000002306
- **Lučany nad Nisou – strážní domek**
  - součástí pozemku p. č. st. 514, k. ú. Lučany nad Nisou (688258)
  - budova s číslem popisným 514
  - zastavěná plocha 87 m<sup>2</sup>
  - IC5000002706
- **Višňová - Stavědlo 1**
  - součástí pozemku p. č. st. 130, k. ú. Předlánce (782572)
  - budova bez čísla popisného nebo evidenčního
  - zastavěná plocha 24 m<sup>2</sup>
  - IC5000002761
- **Zákupy - Stavědlo 1**
  - součástí pozemku p. č. 2343/3, k. ú. Zákupy (790567)
  - budova bez čísla popisného nebo evidenčního
  - zastavěná plocha 15 m<sup>2</sup>
  - IC5000002636
- **Zákupy - Stavědlo 2**
  - součástí pozemku p. č. 2360/5, k. ú. Zákupy (790567)
  - budova bez čísla popisného nebo evidenčního
  - zastavěná plocha 19 m<sup>2</sup>
  - IC5000002638
- **Železný Brod - strážní domek**
  - součástí pozemku p. č. 468, k. ú. Železný Brod (796221)
  - budova s číslem popisným 620
  - zastavěná plocha 105 m<sup>2</sup>

- IC5000002212

- **Železný Brod - Stavědlo 1**

- součástí pozemku p. č. 1486/2, k. ú. Železný Brod (796221)
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního
- zastavěná plocha 24 m<sup>2</sup>
- IC5000002206

## **2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ**

### **2.1 Položkový soupis prací s výkazem výměr**

- 2.1.1 Součástí zadávacích podmínek je zjednodušený popis rozsahu prací, dokladová část a povolení k odstranění každé stavby. Stavební práce budou prováděny v rozsahu dle Soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace - zpracovatel FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 64948790.

### **2.2 Související dokumentace**

- 2.2.1 **Povolení k odstranění pro stavbu dráhy** Libuň „výhybkářské stanoviště č. 1“ ze dne 4. 1. 2021, č. j.: DUCR-575/21/Lh, sp. zn.: MP-SDP0777/20-5/Lh, vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby je 31. 12. 2023.
- 2.2.2 **Povolení k odstranění pro stavbu dráhy** „Lučany nad Nisou – strážní domek“ ze dne 30. 9. 2021, č. j.: DUCR-52728/21/Bd, sp. zn.: MP-SDP0683/21-4/Bd, vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby je 31. 12. 2022.
- 2.2.3 **Povolení k odstranění pro stavbu dráhy** Okrouhlá „Okrouhlá – strážní domek č. 76 – odstranění stavby“ ze dne 27. 1. 2016, č. j.: DUCR-5377/16/PI, sp. zn.: MP-SDP0949/15-5/PI, vydané Drážním úřadem, sekce stavební, územní odbor Praha. Platnost tohoto povolení k odstranění pro stavbu dráhy byla prodloužena rozhodnutím ze dne 13. 10. 2020, č. j.: DUCR-58641/20/PI, sp. zn. MP-SDP0643/20-2/PI vydaném Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby není stanoven.
- 2.2.4 **Povolení k odstranění pro stavbu dráhy** „Višňová - výhybkářské stanoviště č. 1“ ze dne 16. 2. 2021, č. j.: DUCR-4482/21/Bd, sp. zn.: MP-SDP0047/21-4/Bd, vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby je 31. 12. 2023.
- 2.2.5 **Povolení k odstranění pro stavbu dráhy** „Zákupy – výhybkářské stanoviště č. 1 a č. 2“ ze dne 25. 11. 2020, č. j.: DUCR-68472/20/PI, sp. zn.: MP-SDP0625/20-6/PI, vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby je 31. 12. 2022.
- 2.2.6 **Povolení k odstranění pro stavbu dráhy** Železný Brod „výhybkářské stanoviště č. 1“ ze dne 12. 12. 2019, č. j.: DUCR-70910/19/Lh, sp. zn.: MP-SDP0700/19-4/Lh, vydané Drážním úřadem, sekce stavební, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby je 31. 12. 2023.
- 2.2.7 **Povolení k odstranění pro stavbu dráhy** Železný Brod „strážní domek č.132, č.p.620“ ze dne 16. 4. 2020, č. j.: DUCR-20435/20/Lh, sp. zn.: MP-SDP0170/20-4/Lh, vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby je 31. 12. 2022.

## **3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI**

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

## **4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA**

### **4.1 Všeobecně**

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší.

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na <https://typdok.tudc.cz> (viz kapitola 12 těchto VTP).

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však náradí.

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]:

- a) zahájení a ukončení výluk,
- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,
- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,
- e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),
- f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),
- g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „....a finančního plnění“.

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.13 V čl. 4.1.1. VTP se poslední věta mění takto:

Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.3 ZTP.

4.1.14 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „... a finančního plnění“. Text „...14 kalendářních dnů...“ se mění na „...7 kalendářních dnů...“.

4.1.15 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „...části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

4.1.16 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

4.1.17 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

4.1.18 Čl. 4.2. VTP se ruší.

4.1.19 V čl. 4.3.1 VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

4.1.21 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

4.1.22 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započítáním stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

4.1.23 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

4.1.24 Čl. 4.4.2. VTP se ruší.

4.1.25 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

4.1.26 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

4.1.27 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

4.1.28 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text „... a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

4.1.29 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

4.1.30 Čl. 6.3.7 VTP se ruší.

4.1.31 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

4.1.32 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto:

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

4.1.33 Čl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se ruší.

4.1.34 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

4.1.35 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text „rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

4.1.36 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89].

- 4.1.37 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.
- 4.1.38 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.
- 4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:
- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.
- 4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:
- U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100].
- 4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:
- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelům předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.42 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:
- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.43 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.
- 4.1.44 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.
- 4.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.
- 4.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „.....v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GR č. 11 [68]“. Ruší se odstavec b).
- 4.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:
- Dokumentace skutečného provedení stavby není požadována.
- 4.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.
- 4.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:
- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [77]následovně:
- 2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
- 2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
- 4.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“... \*.XML (datový předpis XDC)“.
- 4.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:
- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

## 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

Neobsazeno.



### **4.3 Doklady předkládané zhotovitelem**

- 4.3.1 Součástí předání díla bude i fotodokumentace zásadních částí průběhu realizace a stavu konečného provedení díla.
- 4.3.2 Součástí předání díla bude zajištění dokladové části – veškerých dokladů a náležitostí k řádnému užívání díla.

### **4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu**

Neobsazeno.

### **4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby**

Dokumentace skutečného provedení stavby není požadována.

### **4.6 Pozemní stavební objekty**

- 4.6.1 Realizace díla zahrnuje demolici objektů (uvedených v oddíle 1.2 – *Umístění stavby* - těchto ZTP), úpravy a rekultivaci dotčených a přilehlých pozemků. Demolice bude probíhat metodou postupného rozebírání od střechy po základy.
- 4.6.2 Dílčí specifikace a rozsah prací je uveden ve zjednodušeném popisu rozsahu prací a dále v Soupise prací s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

### **4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady**

- 4.7.1 Zhotovitel má povinnost veškeré vyprodukované stavební odpady odstranit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejících předpisů. Původce veškerého odpadu je zhotovitel.

#### **4.7.2 Nakládání s odpady**

- 4.7.2.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.
- 4.7.2.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.
- 4.7.2.3 Při likvidaci odpadů a stavební suti je dodavatel povinen postupovat dle platné legislativy, včetně specifických podmínek konkrétního provozovatele nejbližší skládky či místního recyklačního centra (např. doložení popisu a dokladů odpadu, vodného výlohu, pohybu na skládce apod.). Veškerý odpad musí být předán pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
- 4.7.2.4 Zhotovitel bude separovat kovový odpad vzniklý v průběhu realizace díla, tento bude deponovat na určeném místě v blízkosti staveniště, dle požadavku objednatel. Tento kovový odpad je a zůstává vlastnictvím objednatel, který zajistí jeho následnou likvidaci dle platných interních předpisů.

## **5. ORGANIZACE VÝSTAVBY**

- 5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů vyplývajících z povahy díla či klimatických podmínek.
- 5.1.2 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty některých stavebních činností s cílem dosáhnout sladění s provozovateli přípojek, rozvodů či technologií nebo koordinace s jinými stavbami.
- 5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Doba trvání
	Zahájení stavby	Prosinec 2022
1. Sekce (Stavební postup / Etapa)	Přípravné práce, stavební/demoliční práce, včetně ukončení stavebních prací	Do 3 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*
	Vyklizení a předání staveniště, předání dokladů a dokumentace, <b>ukončení stavby</b>	Do 4 měsíce od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*

\*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

- 5.1.4 Zhotovitel před zahájením stavebních prací požádá příslušné správce všech sítí, technologických rozvodů a zařízení o jejich vytyčení a bude s nimi koordinovat vhodná opatření na ochranu těchto vedení před a v průběhu jeho stavebních činností.
- 5.1.5 Veškeré plochy zasažené staveništěm a činnostmi Zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu. Místo provádění prací bude vždy zabezpečeno výstražnými bezpečnostními cedulemi a ohraničeno proti vniku cizích osob dle platné legislativy.
- 5.1.6 Pokud je v ZTP i dalších dokladech zadávací dokumentace uveden někde odkaz na dnes již neplatné nebo neaktuální zákony, normy, předpisy či vyhlášky je povinen zhotovitel ocenit a při realizaci postupovat dle dnes aktuálních a platných zákonů, norem, předpisů a vyhlášek.

## 6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

**www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“** (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace**  
**Centrum telematiky a diagnostiky**  
**Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů**  
Jeremenkova 103/23  
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@tudc.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>