

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 01-33-02			
<b>Stavba:</b> 120 XXX <b>Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily</b>							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč			
<b>SO/PS:</b> SO 01-33-02 <b>Přeložka plynovodu</b>							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: <b>Stádium 3</b> <b>Projektová dokumentace (DOS/DSP)</b>							ISPROFIN:			
Majetek: <b>Ostatní</b>							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:		<b>02.02.2021</b>		Zpracovatel:			Cenová úroveň: <b>2021</b>			
Ukončení realizace SO/PS:		<b>02.02.2021</b>		Sagasta      Libor Braun			Datum zpracování: <b>02.02.2021</b>			
120 XXX - Sablona směrnice 20							ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková      Celkem	
<b>Díl: 1</b>					<b>Název dílu</b>					
<b>Díl: 1</b>					<b>Zemní práce</b>					
1	113106192	K	CS ÚRS 2021 01	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	24,000			0,00	
		VV		zpevněné dno protlakové jámy						
		VV		8*3		24,000				
2	113107162	K	CS ÚRS 2021 01	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	62,000			0,00	
		VV		6*2		12,000				
		VV		5*2		10,000				
		VV		0,8*20		16,000				
		VV		8*3		24,000				
		VV		Součet		62,000				
3	113107171	K	CS ÚRS 2021 01	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	62,000			0,00	
		VV		6*2		12,000				
		VV		5*2		10,000				
		VV		0,8*20		16,000				
		VV		8*3		24,000				
		VV		Součet		62,000				
4	113107182	K	CS ÚRS 2021 01	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	62,000			0,00	
		VV		6*2		12,000				
		VV		5*2		10,000				
		VV		0,8*20		16,000				
		VV		8*3		24,000				
		VV		Součet		62,000				
5	113154112	K	CS ÚRS 2021 01	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	85,750			0,00	
		VV		(6+0,5)*(2+0,5)		16,250				
		VV		(5+0,5)*(2+0,5)		13,750				
		VV		(0,8+0,5)*20		26,000				
		VV		(8+0,5)*(3+0,5)		29,750				
		VV		Součet		85,750				
6	119001421	K	CS ÚRS 2021 01	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000			0,00	

120 XXX - Šablona směrnice 20										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
		VV	4			4,000					
7	119003227	K	CS ÚRS 2021 01	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	205,000				0,00	
		VV		(7+3)*2+(6+3)*2+(4+4)*2+(9+4)*2		80,000					
		VV		20*2+12,5*2		65,000					
		VV		30*2		60,000					
		VV		Součet		205,000					
8	119003228	K	CS ÚRS 2021 01	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	205,000				0,00	
9	119004111	K	CS ÚRS 2021 01	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	9,000				0,00	
		VV		3+3+1,5+1,5		9,000					
10	119004112	K	CS ÚRS 2021 01	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	9,000				0,00	
		VV		4*1*1,2		4,800					
11	130001101	K	CS ÚRS 2021 01	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,800				0,00	
12	131313101	K	CS ÚRS 2021 01	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	22,168				0,00	
		VV		6*2*(1,5-0,46)		12,480					
		VV		5*2*(1,5-0,46)		10,400					
		VV		8*3*(3,0-0,46)		60,960					
		VV		3*3*3		27,000					
	VÝKOPJÁMA	VV		Součet		110,840					
		VV		20% ručně							
		VV		VÝKOPJÁMA*0,2		22,168					
13	131351203	K	CS ÚRS 2021 01	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	88,672				0,00	
		VV		80% strojně							
		VV		VÝKOPJÁMA*0,8		88,672					
14	132312211	K	CS ÚRS 2021 01	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	10,528				0,00	
		VV		přeložka							
		VV		20*0,8*(1,2-0,46)		11,840					
		VV		12,5*0,8*1,2		12,000					
		VV		demontáž							
		VV		30*0,8*1,2		28,800					
	VÝKOPRÝHA	VV		Součet		52,640					
		VV		20% ručně							
		VV		VÝKOPRÝHA*0,2		10,528					
15	132351252	K	CS ÚRS 2021 01	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	42,112				0,00	
		VV		80% strojně							
		VV		VÝKOPRÝHA*0,8		42,112					
16	141721214	K	CS ÚRS 2021 01	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	14,000				0,00	
17	151101101	K	CS ÚRS 2021 01	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	45,000				0,00	
		VV		2*(6+2)*1,5		24,000					
		VV		2*(5+2)*1,5		21,000					
		VV		Součet		45,000					
18	151101102	K	CS ÚRS 2021 01	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	102,000				0,00	
		VV		2*(8+3)*3		66,000					
		VV		2*(3+3)*3		36,000					

120 XXX - Šablona směrnice 20										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
		vv		Součet		102,000					
19	151101111	K	CS ÚRS 2021 01	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	45,000				0,00	
		vv		2*(6+2)*1,5		24,000					
		vv		2*(5+2)*1,5		21,000					
		vv		Součet		45,000					
20	151101112	K	CS ÚRS 2021 01	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	102,000				0,00	
		vv		2*(8+3)*3		66,000					
		vv		2*(3+3)*3		36,000					
		vv		Součet		102,000					
21	162351103	K	CS ÚRS 2021 01	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	163,480				0,00	
		vv		lože obsyp ŠP							
		vv		LOŽEAOBSYP		43,250					
		vv		zásyp ŠD							
		vv		ZÁSYPŠD		120,230					
		vv		Součet		163,480					
22	162751137	K	CS ÚRS 2021 01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	163,480				0,00	
		vv		výkopek na skládku do 10 km							
	VÝKOPESKLÁ	vv		VÝKOPJÁMA+VÝKOPRÝHA-ZÁSYPVÝKOPKEM		163,480					
23	171201221	K	CS ÚRS 2021 01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	277,916				0,00	
		vv		VÝKOPESKLÁDKA*1,7		277,916					
24	174101101	K	CS ÚRS 2021 01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120,230				0,00	
		vv		zásyp výkopu ŠD							
	ZÁSYPŠD	vv		VÝKOPJÁMA+VÝKOPRÝHA-LOŽEAOBSYP-ZÁSYPVÝKOPKEM		120,230					
		vv		Mezisoučet		120,230					
		vv		zásyp rýhy výkopkem							
		vv		0		0,000					
	ZÁSYPVÝKOPK	vv		Mezisoučet		0,000					
		vv		Součet		120,230					
25	58343959	M	CS ÚRS 2021 01	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	108,207				0,00	
		vv		ZÁSYPŠD*0,5*1,8		108,207					
26	58344155	M	CS ÚRS 2021 01	šterkodrtí frakce 0/22	t	108,207				0,00	
		vv		ZÁSYPŠD*0,5*1,8		108,207					
27	175111101	K	CS ÚRS 2021 01	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,625				0,00	
		vv		50% ruční obsyp							
		vv		LOŽEAOBSYP*0,5		21,625					
28	175151101	K	CS ÚRS 2021 01	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,625				0,00	
		vv		pískové lože							
		vv		6*2*0,15		1,800					
		vv		5*2*0,15		1,500					
		vv		8*3*0,15		3,600					
		vv		3*3*0,15		1,350					
		vv		0,8*20*0,1		1,600					
		vv		0,8*12,5*0,1		1,000					
		vv		Mezisoučet		10,850					
		vv		pískový obsyp							
		vv		6*2*0,4+5*2*0,4+8*3*0,4+3*3*0,4+0,8*20*0,4+0,8*12,5*0,4		32,400					

120 XXX - Šablona směrnice 20										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
		VV		Mezisoučet		32,400					
	LOŽEAOSYP	VV		Součet		43,250					
		VV		50% strojní obsyp							
		VV		LOŽEAOSYP*0,5		21,625					
29	58337303	M	CS ÚRS 2021 01	štěrkopísek frakce 0/8	t	74,260				0,00	
		VV		LOŽEAOSYP*1,7*1,01		74,260					
Součet za Díl Zemní práce										0,00	
Díl: 2 D Zakládání											
30	291211111	K	CS ÚRS 2021 01	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	24,000				0,00	
		VV		zpevněné dno protlakové jámy							
		VV		8*3		24,000					
31	59381008	M	CS ÚRS 2021 01	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	8,000				0,00	
		P		Poznámka k položce: panel k opětovnému použití, index ceny 0,2 %							
Součet za Díl D Zakládání										0,00	
Díl: 5 D Komunikace pozemní											
32	564861111	K	CS ÚRS 2021 01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	62,000				0,00	
		VV		6*2		12,000					
		VV		5*2		10,000					
		VV		0,8*20		16,000					
		VV		8*3		24,000					
		VV		Součet		62,000					
33	565155101	K	CS ÚRS 2021 01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	62,000				0,00	
		VV		6*2		12,000					
		VV		5*2		10,000					
		VV		0,8*20		16,000					
		VV		8*3		24,000					
		VV		Součet		62,000					
34	567121114	K	CS ÚRS 2021 01	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	62,000				0,00	
		VV		6*2		12,000					
		VV		5*2		10,000					
		VV		0,8*20		16,000					
		VV		8*3		24,000					
		VV		Součet		62,000					
35	573191111	K	CS ÚRS 2021 01	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	62,000				0,00	
		VV		6*2		12,000					
		VV		5*2		10,000					
		VV		0,8*20		16,000					
		VV		8*3		24,000					
		VV		Součet		62,000					
36	573211109	K	CS ÚRS 2021 01	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	85,750				0,00	
		VV		(6+0,5)*(2+0,5)		16,250					
		VV		(5+0,5)*(2+0,5)		13,750					
		VV		(0,8+0,5)*20		26,000					
		VV		(8+0,5)*(3+0,5)		29,750					
		VV		Součet		85,750					

120 XXX - Šablona směrnice 20										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
37	577134111	K	CS ÚRS 2021 01	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	85,750				0,00	
		VV		(6+0,5)*(2+0,5)		16,250					
		VV		(5+0,5)*(2+0,5)		13,750					
		VV		(0,8+0,5)*20		26,000					
		VV		(8+0,5)*(3+0,5)		29,750					
		VV		Součet		85,750					
Součet za Díl D Komunikace pozemní										0,00	
Díl: 8 D Trubní vedení											
38	899722114	K	CS ÚRS 2021 01	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	54,000				0,00	
Součet za Díl D Trubní vedení										0,00	
Díl: 9 D Ostatní komunikace a práce, bourání											
39	919121211	K	CS ÚRS 2021 01	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	98,000				0,00	
		VV		(6,5+2,5)*2		18,000					
		VV		(5,5+2,5)*2		16,000					
		VV		20*2		40,000					
		VV		(8,5+3,5)*2		24,000					
		VV		Součet		98,000					
40	919731121	K	CS ÚRS 2021 01	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	98,000				0,00	
		VV		(6,5+2,5)*2		18,000					
		VV		(5,5+2,5)*2		16,000					
		VV		20*2		40,000					
		VV		(8,5+3,5)*2		24,000					
		VV		Součet		98,000					
41	919735115	K	CS ÚRS 2021 01	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 250 mm	m	92,000				0,00	
		VV		(6+2)*2+(5+2)*2+20*2+(8+3)*2		92,000					
Součet za Díl D Ostatní komunikace a práce, bourání										0,00	
Díl: 997 D Přesun sutě											
42	997221561	K	CS ÚRS 2021 01	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	69,859				0,00	
43	997221569	K	CS ÚRS 2021 01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	628,731				0,00	
		VV		69,859*9 'Přepočtené koeficientem množství		628,731					
44	997221655	K	CS ÚRS 2021 01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,980				0,00	
45	997221861	K	CS ÚRS 2021 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	20,150				0,00	
46	997221875	K	CS ÚRS 2021 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,540				0,00	
Součet za Díl D Přesun sutě										0,00	
Díl: 998 D Přesun hmot											
47	998225111	K	CS ÚRS 2021 01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	80,675				0,00	
Součet za Díl D Přesun hmot										0,00	
Díl: 21-M D Elektromontáže											
48	210801311	K	CS ÚRS 2021 01	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	60,000				0,00	

120 XXX - Šablona směrnice 20										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
49	34141042	M	CS ÚRS 2021 01	vodič propojovací jádro Cu plné dvojité izolace PVC 450/750V (CYY) 1x2,5mm2	m	69,000				0,00	
		VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000					
50	210800R-526	K		Propojení signalizačního vodiče na stávající vodič	kpl	1,000				0,00	
<b>Součet za Díl D Elektromontáže</b>											<b>0,00</b>
<b>Díl: 23-M D Montáž potrubí</b>											
51	2302001161	K		Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky - nasouvané potrubí PE dn 32 - 63 včetně vystředění a utěsnění	m	14,000				0,00	
52	286316R-0566	M		manžety na chráničky 63x160	ks	2,000				0,00	
53	230200251	K	CS ÚRS 2021 01	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 63 mm	kus	2,000				0,00	
54	286R-0149	M		PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-25	ks	2,000				0,00	
55	286R-0135	M		PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 25	ks	2,000				0,00	
56	286R-0176	M		PE el.tvár-opravárenská,SDR11-dn63	ks	4,000				0,00	
57	230205035	K	CS ÚRS 2021 01	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm	m	50,000				0,00	
58	286R-0027	M		tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, Robust pipe dn 50-návin	m	50,000				0,00	
59	286R-0084	M		PE elektrospojka,SDR11-dn50	ks	4,000				0,00	
60	230205042	K	CS ÚRS 2021 01	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	54,000				0,00	
		VV		potrubí řadu							
		VV		54		54,000					
61	286R-0010	M		trubka PE 100 RC, SDR 11, dn 63-návin	m	54,000				0,00	
62	286R-0085	M		PE elektrospojka,SDR11-dn63	ks	10,000				0,00	
63	230205235	K	CS ÚRS 2021 01	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm	kus	6,000				0,00	
64	286R-0099	M		PE elektrokoleno90°,SDR11-dn50	ks	4,000				0,00	
65	286R-0138	M		PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 50	ks	2,000				0,00	
66	230205242	K	CS ÚRS 2021 01	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	13,000				0,00	
67	286R-0139	M		PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 63	ks	2,000				0,00	
68	286R-0146	M		PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-50	ks	2,000				0,00	
69	286R-0100	M		PE elektrokoleno90°,SDR11-dn63	ks	5,000				0,00	
70	286R-01081	M		PE elektrokoleno30°,SDR11-dn63	ks	4,000				0,00	
71	230220011	K	CS ÚRS 2021 01	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus	2,000				0,00	
72	286316R-0535	M		SLOUPEK ORIENTAČNÍ s 200cm + patka zvlášť (sada)	ks	2,000				0,00	
73	2302200311	K		Montáž a dodávka PE číchačky na chráničku z PE do dn 160	kus	1,000				0,00	
74	2302200R-311	K		Ochranná betonová sktuž vysypaná šterkem pro osazení OS a ukončení číchačky D+ M	kus	3,000				0,00	
75	230170002	K	CS ÚRS 2021 01	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000				0,00	
76	230230016	K	CS ÚRS 2021 01	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	54,000				0,00	
		VV		54		54,000					
77	230230076	K	CS ÚRS 2021 01	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	54,000				0,00	
		VV		54		54,000					
78	230230R-076	K		Odvzdušnění nových úseků plynovodu dle ZOV	kpl	1,000				0,00	

120 XXX - Šablona směrnice 20										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
79	230R-101	K		Výchozí revize plynovodu	kpl	1,000				0,00	
80	230R-102	K		Zřízení provizorní přeložky v rámci propojů včetně její demontáže po propoji plynovodu.	kpl	1,000				0,00	
81	230R-103	K		Ochrana provizorní přeložky bedněním - montáž + demontáž	kpl	1,000				0,00	
82	230R-202	K		Propojení plynovodů PE dn 63 / PE dn 63 - admin.zajištění - spoluúčast GasNetSlužby s.r.o.	ks	1,000				0,00	
83	230R-301	K		Demontáž odstaveného STL plynovodu PE63 včetně ochranného potrubí	ks	1,000				0,00	
<b>Součet za Díl D Montáž potrubí</b>										<b>0,00</b>	
<b>Díl: 46-M D Zemní práce při extr. Mont. Pracích</b>											
84	460751113	K	CS ÚRS 2021 01	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 35 cm	m	4,000				0,00	
85	59213010	M	CS ÚRS 2021 01	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm	m	4,000				0,00	
86	59213006	M	CS ÚRS 2021 01	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	8,000				0,00	
<b>Součet za Díl D Zemní práce při extr. Mont. Pracích</b>										<b>0,00</b>	
<b>Díl: OST D Ostatní</b>											
87	R-002	K		Poplatek za zábor pozemku	kpl	1,000				0,00	
88	R-003	K		Poplatek za dopravní značení - návrh, odsouhlasení, osazení	kpl	1,000				0,00	
89	R-005	K		Poplatek za vytýčení sítí	soub	3,000				0,00	
90	R-006	K		Hutnicí zkoušky	soub	2,000				0,00	
<b>Součet za Díl D Ostatní</b>										<b>0,00</b>	
<b>Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>											
VRN1 D Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1	012203000	K	CS ÚRS 2021 01	Geodetické práce při provádění stavby	m	54,000				0,00	
		VV		geodetické zaměření skutečného provedení bez polohopisu							
		VV		geodetické zaměření polohopisu							
		VV		54		54,000					
2	012303000	K	CS ÚRS 2021 01	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000				0,00	
		VV		geometrické plány pro smlouvu o věčné břemeno							
		VV		1		1,000					
3	013244000	K	CS ÚRS 2021 01	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000				0,00	
4	013254000	K	CS ÚRS 2021 01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000				0,00	
		VV		předávací dokumentace pro GasNet, s.r.o. dle smlouvy o přeložce PZ							
		VV		1		1,000					
VRN3 D Zařízení staveniště											
5	030001000	K	CS ÚRS 2017 02	Zařízení staveniště	kpl	1,000				0,00	
VRN4 D Inženýrská činnost											
6	045002000	K	CS ÚRS 2017 02	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000				0,00	
<b>Součet za Díl Vedlejší rozpočtové náklady</b>										<b>0,00</b>	