

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakon**

Číslo stavby

Název PS : **PZS km 7,099**

Číslo PS **PS 01**

Datum zpracování : 30.6.2017

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M001	Přejezdová technologie								
1	75B971R	Doplnění stávajícího systému REMOTE - dodávka	KUS	1,000						
2	75B977R	Doplnění stávajícího systému REMOTE - montáž	KUS	1,000						
3	75G312R	ÚPRAVA JOP	KUS	1,000						
4	75B971R	Úprava napájení zábleskových světel samovratných přestavníků -	KUS	1,000						
5	75B977R	Úprava napájení zábleskových světel samovratných přestavníků -	KUS	1,000						
6	75B6A1R	DODÁVKA DOBÍJEČE 24V	KUS	1,000						
7	75B6G7R	MONTÁŽ DOBÍJEČE	KUS	1,000						
8	75B6M1	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000						
9	75B6T7	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000						
10	75D111	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOV	KUS	1,000						
11	75D117	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOV	KUS	1,000						
12	75D127R	Přemístění stávající technologie do nového RD	kus	1,000						
13	75C911R	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	1,000						
14	75C917R	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	1,000						
15	75C917R	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - PŘESUN DO NOVÉ POLOHY	KUS	2,000						
16	75B711R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍT	KUS	1,000						
17	75B717R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTA	KUS	1,000						
18	75C915R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	KUS	1,000						
19	75C937R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	KUS	1,000						
20	75D161	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ	KUS	1,000						
21	75D167	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000						
22	75B111	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,000						
23	75B117	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,000						
24	75D221	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000						
25	75D227	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000						
26	75D211R	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakon**

Číslo stavby

Název PS : **PZS km 7,099**

Číslo PS **PS 01**

Datum zpracování : **30.6.2017**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	75D217	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000						
28	75IEC1	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	1,000						
29	75IECX	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000						
30	75IEC1R	Skříňka místního ovládání - dodávka	KUS	1,000						
31	75IECXR	Skříňka místního ovládání - montáž	KUS	1,000						
32	75D111R	Elektronické záznamové zařízení - dodávka	ks	1,000						
33	75D111R	Elektronické záznamové zařízení - montáž	ks	1,000						
34	75E117	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉ	HOD	36,000						
35	75E127	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZP	HOD	24,000						
36	75E197	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPE	KUS	1,000						
37	75E1B7	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	42,500						
38	914121R	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000						
S	Celkem za M001	Přejezdová technologie								
Díl:	M002	Kabelizace								
39	75A131	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,260						
40	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	5,660						
41	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,260						
42	75A237	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ	KMPÁR	5,660						
43	75A311	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABE	KUS	31,000						
44	75A321	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚ	KUS	3,000						
45	75A331	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁ	KUS	12,000						
46	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ O	M	35,000						
47	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ O	M	170,000						
48	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI	KUS	5,000						
49	742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU S	KUS	1,000						
50	75I222	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY	KMČTYŘKA	0,350						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakon**

Číslo stavby

Název PS : **PZS km 7,099**

Číslo PS **PS 01**

Datum zpracování : 30.6.2017

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	75I22X	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY	M	35,000						
52	75II11	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100	KUS	1,000						
53	75I911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	35,000						
54	75I91X	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	35,000						
55	75IA11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	1,000						
56	75IA1X	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	1,000						
57	75I961	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	1,000						
58	75I962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	140,000						
59	75IG61	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - D	M	50,000						
60	75IG6X	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 -	M	50,000						
S	Celkem za M002	Kabelizace								
Díl:	M003	Zemní práce								
61	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	8,000						
62	132931	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1	M3	154,000						
63	14113R	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu	M	35,000						
64	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	20,000						
65	18010	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	50,000						
66	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	100,000						
67	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	100,000						
68	46512	DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	20,000						
69	23932R	Obetonování chrániček do 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12	M3	2,500						
70	29111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	50,000						
S	Celkem za M003	Zemní práce								
Díl:	M005	Demontáže								
71	75D168	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000						
72	75D228	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby :
Název PS :
Datum zpracování :

Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakon
PZS km 7,099
30.6.2017

Číslo stavby
Číslo PS
Datum aktualizace :

PS 01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	75B6T8	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000						
74	75B6G8	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000						
S	Celkem za M005	Demontáže								