

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary

Název SO : Elektrická přípojka NN PZZ v km 35,375

Datum zpracování : 17.2.2017

Číslo stavby

Číslo SO SO 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Rozváděč RE 01								
1	744313R	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLOUBK	KUS	1,00						
2	744635	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 50 DO 63 A	KUS	1,00						
3	744I01	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,00						
4	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1,00						
5	744411	PŘÍPOJNICE DO ROZVADĚČE NN CU VČETNĚ DRŽÁKŮ DO 500 MM2	M	1,00						
S	Celkem za 01	Rozváděč RE 01								
Díl: 02		Rozvaděče RE a RP								
6	743F21	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ D	KUS	2,00						
7	744142	ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, D	KUS	1,00						
8	744633	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	3,00						
9	744B31	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A	KUS	1,00						
10	744J41	SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A	KUS	1,00						
11	744C02	NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	1,00						
12	742252	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ	KUS	1,00						
13	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	2,00						
14	741413	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A	KUS	1,00						
15	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1,00						
16	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	M	20,00						
17	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	20,00						
18	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA P	KUS	4,00						
19	744O14	ELEKTROMĚR	KUS	1,00						
20	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ P	KUS	1,00						
S	Celkem za 02	Rozvaděče RE a RP								
Díl: 03		Kabelizace								
21	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	M	200,00						
22	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA P	KUS	2,00						
23	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	5,00						
24	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	5,00						
25	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	200,00						
26	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	6,00						
27	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	2,00						
28	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	2,00						

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary**

Název SO : **Elektrická přípojka NN PZZ v km 35,375**

Datum zpracování : 17.2.2017

Číslo stavby

Číslo SO **SO 03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	2,00						
30	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	2,00						
31	75IG31	Zemnicí deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - dodávka	kus	4,00						
32	75IG3X	Zemnicí deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - montáž	kus	4,00						
33	75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - dodávka	m	25,00						
34	75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - montáž	m	25,00						
S	Celkem za 03	Kabelizace								
Díl:	04	Zemní práce								
35	701AADR	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,25						
36	741BDBR	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	200,00						
37	701FFBR	Vyčištění šterkového lože	m2	4,00						
38	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	200,00						
39	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	200,00						
40	702AA0R	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	8,00						
41	702BC0R	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	3,00						
42	701ACAR	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	20,00						
S	Celkem za 04	Zemní práce								