POZNÁMKY

1. ROZMĚRY DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU VE VÝKRESECH KÓTOVÁNY BEZ FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
2. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ = VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ (NAPŘ. ZAMĚŘENÍ VÝROBKY, NĚKTERÉ ODSTAVY VÝROBKY, ODSLEHLÁ ZÁKOUTÍ, ZÁVISLOST NA NAVAZUJÍCÍCH PROFESÍCH ATD.). VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ KONZULTOVAT S ZHOTOVITELEM A PROJEKTANTEM.
3. DETAILNÍ POPIS KONSTRUKCE, MATERIÁLŮ, ROZMĚRŮ, OKNÁNÍ, DOPLŇKŮ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV JE UVEDEN V TABULKÁCH VÝROBKŮ A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
4. UVEDENÉ REFERENČNÍ TYPY PRODUKTŮ A TECHNOLOGIÍ JSOU PŘÍKLADY, ZADAN LZE PLNIT SHODNÝM NEBO OBDOBNÝM VÝROBKEM, KTERÝ SE S UVEDENÝM PŘÍKLADEM BUDE PROKAZATELNĚ SHODOVAT V TĚCHTO VLASTNOSTECH : TECHNICKÉ PARAMETRY, MATERIÁL, KVALITA PROVEDENÍ, ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ A TRVANLIVOST.
5. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ, **VÝROBKŮ** PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÝCH LISTŮ, ATESTŮ, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, ČI JINÝCH DOKLADŮ. V PŘÍPADĚ, ŽE DODAVATEL NEBUDE SCHOPEN TYTO DOKLADY PŘEDLOŽIT, MŮŽE BÝT VYŽADOVÁNO JEJICH PŘEDLOŽENÍ A TAKÉ V TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI - PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV JAK BUDE PROKÁZÁNO DOSAŽENÍ SPLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
6. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
7. PRO DODÁVKU BUDOU ZADÁNÉ POUŽITÝ VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S POŽADAVKEM ODOLNOSTI PODLE POŽADAVKU PRODUKTU. POŽADAVKY BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
8. PROVEDENÍ VŠECH TYPOVÝCH KONSTRUKCÍ SE ŘÍDÍ TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ – VŠECHNY PRVKY A KONSTRUKCE MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY VČETNĚ ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A POMOCNÉHO (NOSNÉHO) MATERIÁLU DOPORUČENÝCH VÝROBCEM.
9. SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY JE ZHOTOVENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK V KONSTRUKCÍCH V POČTU, VELIKOSTI A UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU PROFESÍ.
10. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JSOU POŽÁRNÍ UCPÁVKY PROSTUPŮ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ V SOULADU S PROJEKTEM PBŘ.
11. VEŠKERÉ INSTALAČNÍ POTRUBÍ BUDOU PRUŽNĚ UKOTVENY TAK, ABY SE JIMI NEŠÍŘIL HLUK A VIBRACE DO STAVBY A TO ANI V MÍSTĚ JEJICH VZÁJEMNÉHO KŘÍŽENÍ.
12. KOMPLETACE, ZAPOJENÍ, ODZKOUŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU PRO TECHNOLOGICKÉ SOUBORY INSTALACÍ TZB JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY A MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO OPRÁVNĚNOU OSOBOU, POVĚŘENOU GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY.
13. SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRO OSAZENÍ VÝROBKŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED JEJICH VÝROBOU NA MÍSTĚ !

Tabulka místností - Výpravní hala

Číslo	Jméno	Plocha[m²]	Výška[m]	Sv.výška[m]	Poznámka
1.1.01	Výpravní hala – zádveří	53,2	8,60	8,10	
1.1.02a	Výpravní hala	239,7	8,60	7,35–8,40	
1.1.02b	Výpravní hala – čekárna	238,2	8,10	7,05–8,00	
1.1.02c	Výpravní hala – čekárna	182,6	8,10	7,05–8,00	
1.1.03	Komerč.prostor,NJ č.1	62,2	3,93	3,00–3,30	
1.1.04a	Komerč.prostor,NJ č.1 – předsíň WC	1,4	3,93	2,60	
1.1.04b	Komerč.prostor,NJ č.1 – kabina WC	1,5	3,93	3,30	
1.1.08	Komerč.prostor,NJ č.2	43,4	3,93		
1.1.09a	Komerč.prostor,NJ č.2 – předsíň WC	2,7	3,93	2,60	
1.1.09b	Komerč.prostor,NJ č.2 – kabina WC	1,2	3,93	2,60	
1.1.10a	Komerč.prostor,NJ č.3 – část a	13,3	3,00–3,23		
1.1.10b	Komerč.prostor,NJ č.3 – část b	17,6	3,00–3,23		
1.1.12a	Komerč.prostor,NJ č.3 – předsíň WC	1,4	3,00–3,23	2,60	
1.1.12b	Komerč.prostor,NJ č.3 – kabina WC	1,1	3,00–3,23	2,60	
1.1.13	Komerč.prostor,NJ č.3 – předsíň WC	2,9	3,00–3,23	2,60	
1.1.14	Komerč.prostor,NJ č.3 – kabina WC	1,6	3,00–3,23	2,60	
1.1.15	Komerč.prostor,NJ č.3 – kabina WC	1,6	3,00–3,23	2,60	
1.1.16	Komerč.prostor,NJ č.3 – úklidová místnost	1,4	3,00–3,23	2,60	
1.1.17	Rozvodna elektro	12,8	3,00–3,23		
1.1.18	Zádveří – východ od peróna	28,5	4,73	4,30	
1.1.19	Schodiště	19,5	3,00–3,15		
1.1.20	Šatna pracoviště SŽDC	24,4	2,95–3,45	2,60	
1.1.21	Šatna pracoviště SŽDC	14,7	3,30	3,00	
1.1.22	Kancelář SŽDC	14,9	3,30	3,00	
1.1.23	Komerč.prostor,NJ č.4	123,2	4,74		
1.1.24a	Komerč.prostor,NJ č.4 – předsíň WC	1,8	4,74		
1.1.24b	Komerč.prostor,NJ č.4 – kabina WC	1,5	4,74		
1.1.25	Komerč.prostor,NJ č.4 – zázemí	4,8	4,74		
1.1.27	Zádveří – příchod k perónům	24,2	4,73	4,30	
1.1.28	Schodiště	16,6	3,00–3,15		
1.1.29	Místnost bankomat	3,2	4,83	2,6	
1.1.30	ČD – Předsíň	6,2	4,83	3,00	
1.1.31	ČD – Chodba	8,7	4,73	3,00	
1.1.32	ČD – Zázemí s trezory	20,0	4,73	3,00–4,30	
1.1.33	ČD – Pokladna	10,3	4,83	3,00	
1.1.34	ČD – Šatna s lůžkem	9,6	4,73	3,00–4,30	
1.1.35	ČD – WC – předsíň	3,2	4,73	3,00	
1.1.36	ČD – WC – kabina	1,3	4,73	3,00	
1.1.37	ČD – WC – kabina	1,5	4,73	3,00	
1.1.38	ČD – WC – sprcha	1,5	4,73	3,00	
1.1.39	ČD – Denní místnost	8,6	4,73	3,00–4,30	
1.1.40	ČD – Sklad – půjčovna kol	12,7	4,83	3,00	
1.1.41	ČD – Sklad – půjčovna kol	20,1	4,73	3,00–4,30	
1.1.42	ČD – Šatna s lůžkem	9,8	4,73	3,00–4,30	
1.1.43	Veřejné WC – chodba	20,6	2,92	2,60	
1.1.44	Veřejné WC – imobilní a přebalovací kabina	5,6	4,52–4,25	2,60	
1.1.45	Veřejné WC – ženy – předsíň	7,7	4,52–4,25	3,00	
1.1.46	Veřejné WC – ženy	7,6	4,52–4,25	4,20	
1.1.47a	Veřejné WC – ženy – kabina	1,6	4,52–4,25	4,20	
1.1.47b	Veřejné WC – ženy – kabina	1,6	4,52–4,25	4,20	
1.1.47c	Veřejné WC – ženy – kabina	1,6	4,52–4,25	4,20	
1.1.47d	Veřejné WC – ženy – kabina	1,8	4,52–4,25	4,20	
1.1.47e	Veřejné WC – ženy – kabina	1,7	4,52–4,25	4,20	
1.1.47f	Veřejné WC – ženy – kabina	1,6	4,52–4,25	4,20	
1.1.48	Veřejné WC – muži – předsíň	8,7	4,52–4,25	3,00	
1.1.49	Veřejné WC – muži	10,3	4,52–4,25	4,20	
1.1.50a	Veřejné WC – muži – kabina	1,6	4,52–4,25	4,20	
1.1.50b	Veřejné WC – muži – kabina	1,7	4,52–4,25	4,20	
1.1.50c	Veřejné WC – muži – kabina	1,6	4,52–4,25	4,20	
1.1.51	Veřejné WC – úklidová místnost	5,2	2,92	2,60	
1.1.55a	Komerč.prostor,NJ č.5, část a	145,9	5,11		
1.1.55b	Komerč.prostor,NJ č.5 – část b	87,1	3,93		
1.1.55c	Komerč.prostor,NJ č.5, část c	157,2	4,22–3,90		
1.1.55d	Komerč.prostor,NJ č.5, část d	45,5	4,22–3,90		
1.1.55e	Komerč.prostor,NJ č.5, část e	21,7	4,52–4,25,3,90		
1.1.55f	Komerč.prostor,NJ č.5, část f	4,5	4,00–3,90		
1.1.55g	Komerč.prostor,NJ č.5, část g	10,6	4,22–4,00		
1.1.59a	Komerč.prostor,NJ č.5 – předsíň WC	2,0	4,20–4,05		
1.1.59b	Komerč.prostor,NJ č.5 – kabina WC	1,6	4,20–4,05		
1.1.68	Schodiště	10,4	4,20–4,05		
1.1.69	Chodba	12,5	4,05–3,90		
1.1.70	Výtah V1	4,6	4,22–4,05		
1.1.71	Únikvá chodba	13,8	3,93	3,30	
1.1.72	Komerč.prostor,NJ č.6	42,6	3,93		
1.1.73a	Komerč.prostor,NJ č.6 – předsíň WC	1,6	3,93		
1.1.73b	Komerč.prostor,NJ č.6 – kabina WC	1,4	3,93		
1.1.74	Komerč.prostor,NJ č.7	46,8	3,93	3,00;3,30	
1.1.75a	Komerč.prostor,NJ č.7 – předsíň WC	1,6	3,93	2,60	
1.1.75b	Komerč.prostor,NJ č.7 – kabina WC	1,4	3,93	2,60	

Legenda materiálů

- obvodící konstrukce
- dělicí konstrukce nosných stěn, stěn z CPF 22 na MKS
- zdivo příček a nenosných stěn, cihelné tvarovky tl.100, 150 a 175mm na MVC 2,5
- zdivo příček a nenosných stěn, pórobetonové tvarovky tl.100, 150 a 300mm na systémovou tenkovrstvou maltu
- SDK instalační předstěny, nosná systémová kovová konstrukce + 2x SDK deska tl.12,5mm
- exterérový kontaktní zateplovací systém (KZS) s tepelným izolantem z minerální vlny a pohledovou silikonovou tenkovrstvou omítkou, dle detailů ETICS
- interiérový kontaktní zateplovací systém (KZS) s tepelným izolantem z minerální vlny a pohledovou štukovou tenkovrstvou omítkou
- rozsah keramického obkladu stěn místností
- rozsah vodorovné těsnné injektáže v patě obvodové stěny těsně nad úrovní UT provádění z exteriérové strany stěny
- místnosti vyloučené z rekonstrukce objektu, úpravy provedeny v rámci jiné investice. V místnostech nebudou provádět kompletní stavební úpravy. Budou pouze vymáněna okna a vstupní dveře do místností, budou provedeny demontáže a nové rozvody UT a napojení na nově realizované SLB systémy (EPS, EZS).
- nové prostupy stěnou pro rozvody technologií
- kódy oken a fasádních prosklených stěn
- kódy klempířských výrobků
- kódy ostatní výrobky
- kódy dveří a prosklených stěn

OBECNÁ POZN.

- PODROBNÉ SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTR. JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH TABULKOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE


B
ADMINIST. BUDOVA (1.NP+1.PP)
VÝPRAVNÍ BUDOVA (2.NP+1.PP)
ADMINIST. BUDOVA (1.NP+1.PP)
OBJEKT PŘÍSTŘEŠKU
OBJEKT ZÁZEMÍ
OBJEKT ZÁZEMÍ
OBJEKT ZÁZEMÍ