






				Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor  SPRÁVA ŽELEZNIC				
Odpov. projektant PS, SO, části	Bc. Rudolf Morawitz			
Vypracoval	Bc. Rudolf Morawitz			
Kontroloval	Ing. Marek Vývoda			
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem SO 06-06-03 Bystřice nad Pernštejnem, úprava rozvodů NN			Signal Projekt s.r.o., Brno Václavská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962	
			Zak. číslo zhotov.	19 - 150 - 30 - 113
			Datum	6. 2020
			Stupeň	DSP
			Měřítko	-
TABULKA KABELŮ			Část	Příloha
			D.2.3.f.2	16

TABULKA KABELŮ

ŽST Bystřice nad Pernštejnem

poř. číslo	typ	počátek	konec	délka [m]	správce	část dokumentace	poznámka
WL001	AYKY-J 4x185	HDS	KS1	60	SEE	SO 06-06-02	
WL002	CYKY-J 4x25	KS1	RE2	10	SEE	SO 06-06-02	
WL003	AYKY-J 4x16	RE2	R8	30	SEE	SO 06-06-02	MĚŘENO PO SPOJKU
WL004	AYKY-J 4x16	RE2	R9	30	SEE	SO 06-06-02	MĚŘENO PO SPOJKU
WL005	AYKY-J 4x16	RE2	R10	30	SEE	SO 06-06-02	MĚŘENO PO SPOJKU
WL006	CYKY-J 4x50	KS1	RE1	10	SEE	SO 06-06-02	
WS001	CYKY-J 3x4	RE2	R8	30	SEE	SO 06-06-02	MĚŘENO PO SPOJKU
WS002	CYKY-J 3x4	RE2	R9	30	SEE	SO 06-06-02	MĚŘENO PO SPOJKU
WS003	CYKY-J 3x4	RE2	R10	30	SEE	SO 06-06-02	MĚŘENO PO SPOJKU
WL101	CYKY-J 4x50	RE1	RH	10	SEE	SO 06-06-03	
WL102	CYKY-J 4x16	RH	PŘÍVODKA	10	SEE	SO 06-06-03	
WL103	CYKY-J 4x16	RH	RZZ	50	SSZT	SO 06-06-03	
WL104	CYKY-J 4x16	RH	RSZ	30	SSZT	SO 06-06-03	
WL105	CYKY-J 4x10	RH	R4	30	SEE	SO 06-06-03	
WL106	CYKY-J 4x16	RH	RV5	30	SEE	SO 06-06-03	
WL107	CYKY-J 5x6	RZZ	VRZ	20	SSZT	SO 06-06-03	
WL108	CYKY-J 3x2,5	RSZ	EZS	20	SSZT	SO 06-06-03	
WL109	CYKY-J 5x6	RSZ	RACK	20	SSZT	SO 06-06-03	
WS101	CYKY-J 3x1,5	RE1	RH	10	SEE	SO 06-06-03	HDO
WS102	CYKY-J 3x4	RH	R11	80	SEE	SO 06-06-03	HDO R11
WS103	CYKY-J 3x1,5	RH	R4	30	SEE	SO 06-06-03	HDO R4
WS104	CYKY-O 4x2,5	RH	ZAB. ZAŘ.	50	SSZT	SO 06-06-03	NOUZOVÉ VYPNUTÍ ZDROJŮ SÚ
WS105	CYKY-O 3x1,5	R11	KU68	10	SEE	SO 06-06-03	OVL. OSV. ROZSOCHY
WS106	CYKY-O 3x1,5	R11	SOU	10	SEE	SO 06-06-03	SOUMLAKOVÉ ČIDLO PLC
WL201	AYKY-J 4x16	RH	RP1	260	SEE	SO 06-06-03	
WL202	AYKY-J 4x16	RH	R11	80	SEE	SO 06-06-03	ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ DK
WL203	AYKY-J 4x16	RH	ZSD1	50	SEE	SO 06-06-03	
WL204	AYKY-J 4x16	ZSD1	ZSD2	70	SEE	SO 06-06-03	
WL205	AYKY-J 4x16	RH	ZS1	170	SEE	SO 06-06-04	
WL206	AYKY-J 4x35	RH	R11	80	SEE	SO 06-06-03	
WL207	AYKY-J 4x16	RH	KS6	80	SEE	SO 06-06-04	
WL208	AYKY-J 4x16	RH	KS4	90	SEE	SO 06-06-04	
WL209	CYKY-J 5x4	RP1	RRD - P7048	15	SSZT	SO 06-06-03	
WS201	CYKY-O 3x2,5	RP1	RRD P7058	15	SSZT	SO 06-06-03	NOUZOVÉ VYPNUTÍ ZDROJŮ PZS P7048
WL301	AYKY-J 4x35	R11	ROV1	160	SEE	SO 06-06-04	
WL302	AYKY-J 4x35	ROV1	ROV2	120	SEE	SO 06-06-04	
WL303	AYKY-J 4x35	ROV2	ROV3	120	SEE	SO 06-06-04	
WL304	AYKY-J 4x35	ROV3	OS8 - 19	860	SEE	SO 06-06-04	
WL305	AYKY-J 4x16	R11	OS4 - 1	220	SEE	SO 06-06-04	
WL306	AYKY-J 4x16	R11	OS5 - 7	330	SEE	SO 06-06-04	
WS301	CYKY-O 19x2,5	R11	ROV1	160	SEE	SO 06-06-04	
WS302	CYKY-O 19x2,5	ROV1	ROV2	120	SEE	SO 06-06-04	
WS303	CYKY-O 19x2,5	ROV2	ROV3	120	SEE	SO 06-06-04	
WL400	CYKY-J 4x16	RH	REOV	10	SEE	SO 04-06-01	
WL402.1	CYKY-O 4x6	REOV	MX2.1	80	SEE	SO 06-06-01	
WL402.2	CYKY-O 4x4	REOV	MX2.2	80	SEE	SO 06-06-01	
WL403.1	CYKY-O 4x10	REOV	MX3.1	160	SEE	SO 06-06-01	
WL403.2	CYKY-O 4x6	REOV	MX3.2	160	SEE	SO 06-06-01	
WL406.1	AYKY-O 4x95	REOV	MX6.1	890	SEE	SO 06-06-01	
WL406.2	CYKY-O 4x16	REOV	MX6.2	890	SEE	SO 06-06-01	
WS402.1	CYKY-O 4x4	REOV	MX T2	80	SEE	SO 06-06-01	
WS402.2	CYKY-O 12x4	REOV	MX S	80	SEE	SO 06-06-01	
WS403.1	CYKY-O 4x4	REOV	MX T3	160	SEE	SO 06-06-01	
WS406.1	CYKY-O 4x6	REOV	MX T6	890	SEE	SO 06-06-01	
WL501	CYKY-J 3x2,5	R11	X1.6	20	SEE	SO 06-06-03	ZS POD STOLEM VÝPRAVČÍ (DK)
WL502	CYKY-J 3x1,5 CYKY-O 3x1,5	RZZ	EL1.3	120	SEE	SO 06-06-03	OSVĚTLENÍ SÚ
WL503	CYKY-J 3x2,5	RZZ	X1.1	20	SEE	SO 06-06-03	ZÁSUVKY SÚ
WL504	CYKY-J 3x2,5	RZZ	ET1.1	20	SEE	SO 06-06-03	VYTÁPĚNÍ SÚ
WL505	CYKY-J 3x2,5	RZZ	ET1.2	20	SEE	SO 06-06-03	
WL506	CYKY-J 3x1,5	RZZ	TERM	10	SEE	SO 06-06-03	NAPÁJENÍ TERMOSTATU SÚ
WL507	CYKY-J 3x2,5	RZZ	ET1.5	20	SEE	SO 06-06-03	VYTÁPĚNÍ CHODBA 2
WL508	CYKY-J 3x2,5	R4	ET1.6	30	SEE	SO 06-06-03	VYTÁPĚNÍ DÍLNA
WL509	CYKY-J 3x2,5	RZZ	KLIMATIZACE	20	SEE	SO 06-06-03	KLIMATIZACE
WL510	CYKY-J 3x1,5	RSZ	EL1.2	40	SEE	SO 06-06-03	OSVĚTLENÍ SDĚLOVACÍ MÍSTNOST
WL511	CYKY-J 3x2,5	RSZ	X1.2	10	SEE	SO 06-06-03	ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ MÍSTNOST
WL512	CYKY-J 3x1,5	RSZ	ET1.3	20	SEE	SO 06-06-03	VYTÁPĚNÍ SDĚLOVACÍ MÍSTNOST
WL513	CYKY-J 3x1,5 CYKY-O 3x1,5	R4	EL1.1	180	SEE	SO 06-06-03	OSVĚTLENÍ ZÁZEMÍ SSZT
WL514	CYKY-J 3x2,5	R4	X1.3	50	SEE	SO 06-06-03	ZÁSUVKY ZÁZEMÍ SSZT
WL515	CYKY-J 3x2,5	R4	X1.4	60	SEE	SO 06-06-03	ZÁSUVKY DÍLNA, SKLAD
WL516	CYKY-J 3x2,5	R4	X1.5	20	SEE	SO 06-06-03	ZÁSUVKA TUV
WL517	CYKY-J 3x2,5	R4	ET1.4	20	SEE	SO 06-06-03	TOPNÝ ŽEBŘÍK KOUPELNA
WS501	CYKY-J 5x1,5	RZZ	TERM	10	SEE	SO 06-06-03	OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ SÚ