



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- METALICKÝ KABEL CETIN
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NOVÁ-BUDOVÁNA JINOU STAVBOU SPRÁVCE: SPRÁVA ŽELEZNIC
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-RUŠENÁ JINOU STAVBOU SPRÁVCE: SPRÁVA ŽELEZNIC
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NÁPOJEN OBJEKT SO-01.01.01 SPRÁVCE: SPRÁVA ŽELEZNIC
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA SPRÁVCE: SPRÁVA ŽELEZNIC
- SDELOVACÍ KABEL, NADZEMNÍ VEDENÍ SPRÁVCE: SPRÁVA ŽELEZNIC
- ČD TELEMATIKA KABEL TKP 7x4 + 1x2x0,8 MM
- SDELOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA - ZADAVATEL (SPRÁVCE SÍTĚ) NUTNO SPECIFIKOVAT
- SDELOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA - ZADAVATEL (SPRÁVCE SÍTĚ) NUTNO SPECIFIKOVAT
- KABELOVÉ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E-ON DISTRIBUCE, A.S.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE: V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TĚTO PD JE VE VÝSTAVBĚ NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DO VÝPRAVNÍ BUDOVY - ŘEŠÍ JINÝ PROJEKT. NÁPOJENÍ OBJEKTU SO-01.01.01 BUDE PROVEDENO NA TUTO NOVOU KANALIZACI.

POZNÁMKA:

PODROBNÉ ZÁKRESY JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ (VE SPRÁVĚ SPRÁVA ŽELEZNIC) NĚJSOU K DISPOZICI - TRASY V ZÁJMOVÉM UZEMÍ JSOU DLE POSKYTOVATELE(S)Z) INFORMATIVNÍ

VEDENÍ AREÁLOVÉHO ELEKTRICKÉHO KABELU NUTNO VYTÝČIT ZHOTOVITELEM STAVBY, RESPEKTIVE VYTÝČIT PŘED PROVEDENÍM VŠEKÝCH PRACÍ - ZAZADAT U SPRÁVCE SÍTĚ MINIMÁLNĚ 14 DNI PŘEDEM

VEDENÍ AREÁLOVÝCH ROZVODŮ VODOVODŮ A KANALIZACE NUTNO VYTÝČIT ZHOTOVITELEM STAVBY, RESPEKTIVE VYTÝČIT PŘED PROVEDENÍM VŠEKÝCH PRACÍ - ZAZADAT U SPRÁVCE SÍTĚ MINIMÁLNĚ 14 DNI PŘEDEM

VEDENÍ VŠEKÝCH SÍTÍ NUTNO VYTÝČIT ZHOTOVITELEM STAVBY, RESPEKTIVE VYTÝČIT PŘED PROVEDENÍM VŠEKÝCH PRACÍ - ZAZADAT U SPRÁVCE SÍTĚ MINIMÁLNĚ 14 DNI PŘEDEM

VŠEKÉRE PODZEMNÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM PROSTORU JE ZAKÁZÁNO ZATĚŽOVAT TĚŽKOU MECHANIZACÍ. JE NA NICH ZAKÁZÁNO ZRIZOVAT OBJEKTY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, NAD KABELOVÝMI TRASAMI JE ZAKÁZÁNO SKLADOVAT JAKÝKOLIV MATERIÁL. JE NUTNÉ DOORŽET OCHRANNÁ PÁSMA DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN A ZÁKON Č. 458/2000 Sb.

LEGENDA

NOVÉ SÍTĚ

- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NÁPOJENÍ OBJEKTU SO-01.01.01

LEGENDA

OSTATNÍ

XXX/XX ČÍSLO PARCEL DOTČENÉ STAVBOU

XXX/XX ČÍSLO PARCEL V KÚ DAČICE

XXX/XX ČÍSLO PARCEL SOUSEDNÍCH DOTČENÝCH STAVBOU

VYMEZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ = DOČASNÝ ZÁBOR - MOBILNÍ OPLOCENÍ

V PŘÍPADĚ OBJEKTU SO-01.01.02 NEBUDE STAVENIŠTĚ OPLOCENO. JEDNA SE POUZE O VYMEZENÍ STAVBY (ŘEŠENÉ UZEMÍ)

VYMEZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ = DOČASNÝ ZÁBOR - MOBILNÍ OPLOCENÍ BUDE ZDE UMÍSTĚNO ZAJEMÍ STAVBY SO-01.01.01 AŽ SO-01.01.03

MOBILNÍ BUNĚKY / KANCELÁŘ (I PRO OBJEKT SO-01.01.02), CHEMICKÉ WC, SKLADOVACÍ KONTEJNERY

KOLEJE

VYMEZENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍČKU

STÁVAJÍCÍ PLOCHA - ASFALT/ZÁMKOVÁ DLÁŽBA

STÁVAJÍCÍ PLOCHA - ZPEVNĚNÁ/UJEZDĚNÁ/UDUSANÁ PLOCHA

STÁVAJÍCÍ PLOCHA - ZATRAVNĚNÍ/ZEMINA

A ŘEŠENÁ STAVBA _OBJEKT SO-01.01.01 - ÚTULEK TO + GARÁŽ

B ŘEŠENÁ STAVBA _OBJEKT SO-01.01.02 - GARÁŽ MUV

C ŘEŠENÁ STAVBA _OBJEKT SO-01.01.03 - ÚTULEK SNV

D VÝPRAVNÍ BUDOVA

E KANALIZAČNÍ JÍMKO-RUŠENÁ JINOU STAVBOU

F ZELEŇ A NÁLETOVÉ DŘEVINY

G ODSTRANĚNÉ DŘEVĚNÉ ZÁDVEŘÍ

H DOPLNĚNÍ ZÁMKOVÉ DLÁŽBY

I VYŘEZÁNÍ NÁLETOVÉ DŘEVINY

J PLECHOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

K DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD _ STOP 80 M

L STOŽÁR S OSVĚTLENÍM

M REVIZNÍ ŠACHTA-RUŠENÁ JINOU STAVBOU

N CHEMICKÉ WC

O MOBILNÍ BUNĚKY _SKLADOVACÍ / KANCELÁRSKÉ

P NOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY, NA NOVÉ KANALIZACI TATO KANALIZACE JE BUDOVÁNA JINOU STAVBOU - JINÝM PROJEKTEM V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PD JE TATO KANALIZACE VE VÝSTAVĚ

R OKAPOVÝ CHODNÍČEK BETONOVÁ-ZÁMKOVÁ DLÁŽBA TL. 60 MM, TVAR PERKETA 200x100 MM DO KLADEČÍ LOŽE KAMENIVA FRAKCE 4/8 TL. 50 MM PODKLADNÍ KAMENNÁ HUTNĚNÁ LOŽE KAMENIVO FRAKCE 8/16 TL. 150 MM

PODKLADNÍ KAMENNÁ HUTNĚNÁ LOŽE KAMENIVO FRAKCE 0/63 TL. 150 MM

S TEPELNÉ ČERPADLO

T VSTUPNÍ BRÁNY NA STAVENIŠTĚ

U ODVODŇOVACÍ ŽLAB. 4x 250x210x60 MM

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	PARCELNÍ ČÍSLO	VÝMĚRA (M²)	PRÁVO HOSPODAŘIT S MAJETKEM	VLASTNICKÉ PRÁVO
DAČICE [624403]	1432/2	97	SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1	ČESKÁ REPUBLIKA
DAČICE [624403]	2799/2	10		MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27 DAČICE I, 380 01 DAČICE
DAČICE [624403]	2799/1	985		MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27 DAČICE I, 380 01 DAČICE
DAČICE [624403]	1432/1	135		ČESKÉ DRAHY a.s., NABŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY 1222/12, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1
DAČICE [624403]	1433	180		ALBRECHT JIŘÍ, VÁPOVSKÁ 226 DAČICE III, 380 01 DAČICE
DAČICE [624403]	1429	57	SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1	ČESKÁ REPUBLIKA
DAČICE [624403]	2843/9	170		MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27 DAČICE I, 380 01 DAČICE
DAČICE [624403]	2843/1	14 664		ČESKÉ DRAHY a.s., NABŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY 1222/12, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1
DAČICE [624403]	2561/2	98	SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1	ČESKÁ REPUBLIKA
DAČICE [624403]	2561/3	397	SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1	ČESKÁ REPUBLIKA
DAČICE [624403]	2561/1	650		MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27 DAČICE I, 380 01 DAČICE
DAČICE [624403]	2843/12	464		ČESKÉ DRAHY a.s., NABŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY 1222/12, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1

POZNÁMKA:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, úsek náměstka pro řízení provozu a PO Jihlava má následující připomínky k investiční opravě - Dačice ST oprava, technické řešení. Ing. Jan Bernát (tel. 972 624 037):

Během realizace prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy, drážní dopravy a cestujících. Není možno vstupovat a vjíždět na pozemky ve vlastnictví Správy železnic s pracovní technikou způsobem, který by ohrozil bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy. V případě, že na stavbě budou zúčastněny osoby, které nejsou prokazatelně poučeny o zásadách bezpečnosti při pohybu v železniční dopravní cestě (nevykonaly vstupní školení dle interních předpisů Správy železnic), je potřeba zajistit, aby se po celou dobu realizace stavby pohybovaly nejméně 2,5 m od osy krajní koleje (za osu se považuje pomyslný střed mezi dvěma kolejnicemi krajní koleje). Pro případné uložení stavebního materiálu po dobu stavby je nutné respektovat volný schůdný a manipulační prostor, který je daný vzdáleností 3000 mm od osy krajní koleje. Pro pohyb osob ve vzdálenosti blíže, než je 2,5 m od osy krajní koleje, platí interní předpisy Správy železnic a je vyžadováno povolení pro vstup do železniční dopravní cesty a další specifické povinnosti (např. nošení výstražné vesty, nutnost sjednání práce s výpravčím). Po ukončení stavby je nutné trvale zachovat volný schůdný a manipulační prostor. Je nezbytné, aby byly zachovány přístupové cesty (pro provozní zaměstnance i pro veřejnost), popř. musí být upraveny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup k vlakům a provozované části dopravní cesty. Staveniště musí být řádně označeno. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení realizace a demontáži staveniště uvedeny do původního stavu.

Objekt SO-01.01.02 Garáž MUV:

Dle vyjádření k technickému řešení projektu stavby v podrobnosti realizační dokumentace (paní Irena Tomšová, ST Jihlava) není nutná výluka koleje č.4. Během stavebních prací nesmí být ohrožen ani omezen bezpečný provoz na přilehlém kolejišti ŽST Dačice. Stavební materiál nesmí být ukládán do průjezdného průřezu kolejí (zejména č.3 a č.4; výhybek č.2 a č.3) včetně volného schůdného a manipulačního prostoru.

REVIZE 01 - 06/2021 - (ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ OBJEKTU SO-01.01.02)		S	
4. DÍLČÍ ETAPA - PŘEDÁNÍ KOMPLETNÍ PD			

VYPRACOVAL Pavel Šustř	KONTROLOVAL Bc. Lukáš Nedělka	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing. Milan Opštl	ČÍSLO VÝTISKU 1 z 1
STAVEBNÍK Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234	DATUM 04/2021	REVIZE	
NÁZEV AKCE Dačice ST oprava	MÍSTO AKCE Dačice	ÚČEL DPS	FORMAT 8x A4
NÁZEV ČÁSTI C. SITUÁČNÍ VÝKRESY	C. POPISNÉ 1429 + 2561/2 + C. POZEMKU 1432 + 2799/2 KAT. UZEMÍ Dačice [624403]	MĚRITKO 1:250	
OBSAH VÝKRESU KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES	INT. ČÍSLO 0230020019	POR. ČÍSLO C.3	