



POHLED NA ZADNÍ ČÁST KOTLE



BOČNÍ POHLED



LEGENDA NOVĚ OSAZENÝCH ARMATUR:

- | | | |
|----|--|------|
| 1 | PLYNOVÝ KOTEL AUTOMATICKÝ TEPELOVODNÍ NOMINÁLNÍ VÝKON S1 – 648 kW PŘÍ 80/60°C | |
| 1 | SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 65,2 M3/HOD., PŘÍVOD G 6/4" | |
| 2 | NAMŘEZENÝ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR DN 100–NÍZKOTLAK, PROSÍR. NORMÁLNÍ PN16–SAMOSTATNÝ | 1 KS |
| | UZÁVĚR, ŘÍDICI VENTIL NA PRAVO, NAPEŤÍ 230 V, 50 Hz, DEMONTOVAT EL.VENTIL DN100 | 1 KS |
| 3 | STAVAJÍCÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka PRO ZEMNÍ PLYN DN 100 HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU PRO KOTELNU | 1 KS |
| 4 | STAVAJÍCÍ PLYNOVÝ FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 100 | 1 KS |
| 5 | STAVAJÍCÍ TLAKOMĚR Ø160 ROZSAH 0 – 6 kPa, ZKUŠEBNÍ 3–CET. KOHOUT | 1 KS |
| 9 | FILTR PLYNOVÝ ZÁMTOVÝ – 6/4" – SOULČÁST DODÁVKY S KOTLEM (DOLEHNAT S DODAVATELEM) | 2 KS |
| 10 | MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka DN 50 PN 16 BAR | 2 KS |
| 11 | TLAKOMĚR Ø160 ROZSAH 0 – 6 kPa, ZKUŠEBNÍ 3–CET. KOHOUT | 2 KS |
| 12 | FLEXIBIL. PŘÍPOJ. HADICE S OPLETENÍM DN 50 WS12 DN40 R6/4–R66/4 3/3 D.L.1500 A 1000 MM | 2 KS |
| 13 | PO MONTÁŽI POTRUBÍ A ARMATUR DOKĚŘT DĚLKU HADICE A OBJEDNAT U DOD. FIRMY | 4 KS |
| 14 | KULOVÝ UZÁVĚR G 1/2" PRO ZEMNÍ PLYN + ZÁTKA G1/2" | 2 KS |
| 15 | KULOVÝ UZÁVĚR G 3/4" PRO ZEMNÍ PLYN | 2 KS |
| 16 | KULOVÝ UZÁVĚR – ZKUŠEBNÍ KOHOUT PRO ZEMNÍ PLYN G 1/2" PN 5 + MÍSTNĚC | 2 KS |

LEGENDA POTRUBÍ:

- | | |
|--|------------------------|
| | NOVĚ ZHOTOVENÉ POTRUBÍ |
| | STAVAJÍCÍ POTRUBÍ |

Výrobce	Ing. Jitř Sedláček	Zast. projektant	Ing. Jitř Sedláček	Kontrolovat	Ing. Tichomir Procházka
Kraj	Pardubický		Česká Třebová		
Investor	SZÚK s.o., SON Hradec Králové, Řeprnová nám. 1660, Hradec Králové				
ČESKÁ TŘEBOVÁ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY ROZVODŮ UT A MAR					
Formát	A3 x A4				
Datum	09/2017				
Řešitel	PROJEKT STAVBYDPS - DBS				
Č. kresby	310-11-073				
Změna	Č. opise				
Měřítko					
1:25					
Oscila výměna	Číslo dokumentace				Č. výkresu
ZADNÍ A BOČNÍ POHLED NA KOTEL	PLYN				12

