

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	SCHOD. PROSTOR A CHODBA	14,31
2.02	SKLAD	3,1
2.03	SKLAD	2,67
2.04	BALKON	5,32
2.05	SKLAD	1,48
2.06	WC	1,64
2.07	KOUPELNA	4,45
2.08	KUCHYŇ	12,95
2.09	ZÁDVEŘÍ	7,12
2.10	OBÝVACÍ POKOJ	20,81
2.11	POKOJ	22,31
2.12	POKOJ	21,98
2.13	SKLAD	13,65
2.14	SKLAD	7,83

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

KD STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÝ DŘEZ SE STOJÁNKOVOU BATERII, 1x ROHOVÝ VENTIL 1/2"x3/8", 1x ROHOVÝ VENTIL 1/2"x3/8x3/4", 2x PŘIPOJOVACÍ HADIČKA 40CM

S SPRCHA S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ, VODÍCÍ TYČ + HADICE A SPRCHOVÁ HLAVICE, SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900MM, SPRCHOVÁ ROHOVÁ ZÁSTĚNA S DVEŘMI A BEZ. ZASKLENÍM, VANIČKOVÝ SIFON

KL KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ NA PODOMÍTKOVÉM SYSTÉMU NA ZAZDĚNÍ S PLAST. SEDÁTKEM A IZOL. DESKOU, ROHOVÝ VENTIL A HADIČKA DODÁVKOU PŘEDSTĚNOVÉHO SYSTÉMU, NEREZOVÉ TLAČÍTKO

U UMYVADLO, UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ 5/4", STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, 2x RV 1/2"X3/8", 2x PŘIPOJOVACÍ HADIČKA 40CM, SIFON CHROM DN32

AP AUTOMATICKÁ PRAČKA, PŘIPOJENA PŘES PRAČKOVÝ SIFON DN50 S NEREZ KRYTKOU, RV 1/2"x3/4"

MN MYČKA NÁDOBÍ, PŘIPOJENA PŘES SIFON DN50 S NEREZ KRYTKOU, 2x RV 1/2"x3/4"

POZNÁMKA:

- VNITŘNÍ KANALIZACE V OBJEKTU BUDE PROVEDENA ZE SILNOSTĚNNÝCH ODPADNÍCH TRUBEK A TVAROVEK Z POLYPROPYLENU (HUSTOTA 1,6g/cm3), PLNĚNÉHO MINERÁLEM, SE SCHOPNOSTÍ SNIŽOVAT INTENZITU HLUKU SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY EN 1451–1, HODNOTA ÚTLUMU 20 dB(A) DLE DIN 4109, TEPELNÁ ODOLNOST DLOUHODOBĚ 90°C, KRÁTKODOBĚ 95°C
- POTRUBÍ BUDE SPOJOVANÉ POMOCÍ NÁSUVNÝCH HRDEL. TĚSNOST SPOJŮ JE ZAJIŠTĚNA JAZÝČKOVÝMI TĚSNICÍMI ELEMENTY, VYROBENÝMI Z ODOLNÝCH KAUČUKŮ, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY V DRÁŽCE HRDLA TRUBKY. TĚSNOST MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA ROVNĚŽ PŘI DEFORMACI NEBO VYCHÝLENÍ TRUBKY.
- STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP (DN110) BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU A ZAKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ DN110
- V 1.NP NA JEDNOTLIVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍCH OSAZENY ČISTÍCÍ KUSY S REVIZNÍMI DVÍŘKY
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 3%
- VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE NAPOJENA PŘED OBJEKTEM DO STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY, KTERÁ JE ZAÚSTĚNA DO STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
- STÁVAJÍCÍ VIDITELNÉ POTRUBÍ BUDE V CELÉM OBEJKTU DEMONTOVÁNO
- POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM BUDE ZAVĚŠENO NA DVOUŠROUBOVÝCH OBJÍMKÁCH
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU OD VNĚJŠÍCH JEDNOTEK BUDE VEDENO S TOPNÝM EL. KABEL A OBALENO IZOLACÍ

LEGENDA:

- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PP–HT
- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP–HT
- VÝTLAK Z ČERPACÍ STANICE – PE100 DN32
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU – PP–HT DN32
- SPLAŠKOVÁ DOMOVNÍ KANALIAZCE – PVC–KG
- ČK110+RD — ČISTÍCÍ KUS NA SVODNÉM POTRUBÍ + REVIZNÍ DVÍŘKA 200x200MM
- K1 — STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	NADMOŘSKÁ VÝŠKA:	
Ing. Martin Běták	Ing. Martin Běták	Ing. Lukáš Gottwald	±0,000 ≈ m n. m. B. p. v.	PASS ARCH www.passarch.cz Naardenská 141, 688 01 Uherský Brod
INVESTOR: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 70994234			DATUM: 01/2021	STUPEŇ: DSP + DPS
NÁZEV AKCE: **OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU** na p. č. st. 419, k. ú. Popovice nad Rokytnou			PARÉ:	OBJEKT: SŽ
D.1.4.1 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTECHNIKA				KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: **Popovice nad Rokytnou**
NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 1.NP - VNITŘNÍ KANALIZACE**			REVIZE:	MĚŘÍTKO: **1:50** ČÍSLO VÝKRESU: **06**

17.05.2021 10:36:32

630x297mm