

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:

-

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	DLE ZPRACOVATELŮ	DLE ZPRACOVATELŮ	DLE ZPRACOVATELŮ

Název akce:

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Číslo smlouvy:

15 143 208

Projektový stupeň:

PD

Část:

SO 110 TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, SNESENÍ ÚČELOVÉ KOLEJE

Datum:

11/2015

Číslo části:

E.1.1

Název přílohy:

VÝKAZ VÝMĚR

Měřítko:

Počet formátů:

X

X

Číslo přílohy:

3.

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název PS,SO :

Číslo PS,SO SO/PS 110

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

Číslo stavby

SO 110 TNS Týniště nad Orlicí, snesení účelové koleje

Datum aktualizace : XXXXX

Datum zpracování :				2015-12-02				Datum aktualizace :				XXXXX			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA								
0	1	2	3	4	5	6	dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
							7	8	9	10					
1	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - d	ks	2											
2	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - n	ks	2											
3	75C358	Pomocné stavědlo - demontáž	ks	1											
4	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	ks	3											
5	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	ks	4											
6	75C4A1	Zámek elektromagnetický vnitřní - dodávka	ks	1											
7	75C4A7	Zámek elektromagnetický vnitřní - montáž	ks	1											
8	965114	Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí	m	435											
9	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných	t.km	5265											
10	965124	Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí	m	25											
11	965225	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz	t.km	250											
12	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do	m	100											
13	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz	t.km	376											
14	965831	Demontáž námezíniku	kus	2											
15	965832	Demontáž námezíniku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené	t.km	02-lip											
16	965421	Odstranění zarážedla zemního	kus	2											
17	965422	Odstranění zarážedla zemního - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné	t.km	108											
18	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO	M3	120											
19	528131	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET.	M	65											
20	542221	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE	M	120											
21	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17	T	4											
22	015250	05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0.1											
23	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17	T	0.1											
24	015520	02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	12											
		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07	T	0.1											
		02 99 PRÝŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	12											
		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*	T												
		ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T												

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklík)

Název PS,SO :

SO 110 TNS Týniště nad Orlicí, snesení účelové koleje

Datum zpracování :

2015-12-02

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

Číslo PS,SO SO/PS 110

Datum aktualizace :

XXXXX

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

25 015540 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - VÝHYBKY
015210 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
26 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ
27 935422 ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 900 MM