

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název PS,SO :

TNS Týniště nad Orlicí, úprava DK

Datum zpracování :

19.10.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 211

Datum aktualizace :

1.10.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	0.130		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	56.700		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	1.300		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	63.400		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	130.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	130.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	130.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	20.00		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	704110R	Protipožární ucpávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	130.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	709613	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a příslušenství	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	0.130		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
22	751321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0.050		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název PS,SO :

TNS Týniště nad Orlicí, úprava DK

Datum zpracování :

19.10.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 211

Datum aktualizace :

1.10.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	75I223	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	160.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	170.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75I726	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - uložení	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75I72Y	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75IE4Y	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75IE51	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75IE5X	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75IE5Y	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75IF3Y	Zemní svorkovnice - demontáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75IF4Y	Montážní rám do 10+1 - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75IF71	Montážní rám 30+1 - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75IF7X	Montážní rám 30+1 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)**

Název PS,SO : **TNS Týniště nad Orlicí, úprava DK**

Datum zpracování : **19.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 211**

Datum aktualizace : **1.10.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	75IF7Y	Montážní rám 30+1 - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75IFAY	Nosník bleskojistik - demontáž	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	240.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	240.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	kus	240.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	220110551R	Demontáž stojanové řady	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	741C02	Uzemňovací svorka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	75.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	75.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IH23	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 200 žil	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IH33	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 50XN	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	75IH5Y	Ukončení kabelu dálkového - demontáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název PS,SO : TNS Týniště nad Orlicí, úprava DK

Datum zpracování : 19.10.2015

Zatřídění objektu : 828 81 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 211

Datum aktualizace : 1.10.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	75II31	Spojka dálkového kabelu do 100 žil	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
84	75II32	Spojka dálkového kabelu přes 100 žil	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75II3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	480.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	480.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
90	75IJ14	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	176.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75IJ22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	176.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	130.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl:	015	Poplatky za skládky								
97	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	5.940		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název PS,SO : TNS Týniště nad Orlicí, úprava DK

Datum zpracování : 19.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 211

Datum aktualizace : 1.10.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00