

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

TNS Týniště nad Orlicí, sdělovací zařízení

10.9.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 221

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Dodávky + nosný materiál, montáže								
1	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75JA32	Zásuvka sdružená na omítku	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
3	75JA3X	Zásuvka sdružená - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
4	75L231	Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní ručičkové jednostranné do 50 cm, DCF	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	75L23X	Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	702511	Průraz zdívem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	703451	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	1,000		0,000		0,00		0,00
8	R741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75HMECR	Propojovací patch kabel - 1m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
10	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,800		0,000		0,00		0,00
11	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,800		0,000		0,00		0,00
12	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
13	703212	Kabelový žlab nosný/drátěný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 100 do 250 mm	m	5,000		0,000		0,00		0,00
14	75J6DFR	Dveřní komunikátor vč. zápusné krabice, stolního telefonu, zdroje	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15		Přepětíová ochrana zdroje komunikátoru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	75O5I1	EZS, elektromagnetický zámek - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	75O5IX	EZS, elektromagnetický zámek - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
18	75M91YR	Demontáž sdělovacích zařízení	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Dodávky + nosný materiál, montáže				0,000		0,00		0,00