

# VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	09/2017
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:

-

Zpracovatel části:



SAGASTA s.r.o.  
Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4 - Lhotka

Vedoucí střediska:

ING. EMIL ŠPAČEK

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. ZUZANA BIELA

Vypracoval:

STANISLAV DOLEŽAL

Kontroloval:

ING. ZUZANA BIELA

Název akce:

**Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)**

Objekt:

SO 180 TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ,  
TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Číslo smlouvy:

17 004 208

Projektový stupeň:

PROJEKT

Datum:

08/2017

Číslo části:

E.1.8

Název přílohy:

**SOUPIS PRACÍ**

Měřítko:

-

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

8

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy**

Zatřídění  
objektu  
(JKSO,  
JKPOV):

**822 29**

Číslo PS,SO **SO 180**

Datum zpracování : 12.10.2017

Datum aktualizace : 01.11.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	<b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>								
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - SYPANINA	T	5 465,512		0,000		0,00		0,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - SYPANINA KONTAMINOVANÁ	T	420,748		0,000		0,00		0,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON	T	91,750		0,000		0,00		0,00
4	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	2 521,650						0,00
S	Celkem za 0	<b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				0,000		0,00		0,00
Díl:	11	<b>Konstrukce ze zemin</b>								
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	384,400						0,00
6	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	3,250						0,00
7	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	8,200						0,00
8	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	25,250						0,00
9	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	588,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 11	<b>Konstrukce ze zemin</b>				0,000		0,00		0,00
Díl:	12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>								
10	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	2 521,650						0,00
11	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	357,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				0,000		0,00		0,00
Díl:	13	<b>Hloubené vykopávky</b>								
12	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4 207,480		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 13	<b>Hloubené vykopávky</b>				0,000		0,00		0,00
Díl:	17	<b>Konstrukce ze zemin</b>								
13	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	912,000						0,00
14	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	994,800						0,00
15	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6 765,560						0,00
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	176,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 17	<b>Konstrukce ze zemin</b>				0,000		0,00		0,00

Díl:	18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)							
17	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	16 811,000					0,00
18	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	16 811,000					0,00
19	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	16 811,000					0,00
20	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	16 811,000					0,00
21	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	168,110					0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)			0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)							
22	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	512,000					0,00
23	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1 024,000					0,00
S	Celkem za 2	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)			0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
Díl:	4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE							
24	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	53,550					0,00
24	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	24,480					0,00
25	467385	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT	M3	1,476					0,00
S	Celkem za 4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE			0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
Díl:	5	KOMUNIKACE							
26	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	411,000					0,00
27	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	4 669,000					0,00
28	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	4 708,000					0,00
29	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	123,000					0,00
30	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 583,000					0,00
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 583,000					0,00
32	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 583,000					0,00
33	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 583,000					0,00
34	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	36,000					0,00
35	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	39,000					0,00
36	58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	57,000					0,00
S	Celkem za 5	KOMUNIKACE			0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
Díl:	8	POTRUBÍ							
37	895823	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100	KUS	11,000					0,00
38	899575	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	15,200					0,00
S	Celkem za 8	POTRUBÍ			0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
Díl:	91	Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích							
39	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000					0,00
40	914361	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT	KUS	2,000					0,00
41	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	4,000					0,00
42	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	274,738					0,00
43	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	13,000					0,00
44	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	853,000					0,00
45	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	30,400					0,00
S	Celkem za 91	Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích			0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00

Díl:	93	POTRUBÍ							
46	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	100,000		0,000	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 93	POTRUBÍ				0,000	0,00		0,00
Díl:	96	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek							
47	966372	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM	M	6,800		0,000	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 96	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000	0,00		0,00