







VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	09/2017
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc
--	--

Generální projektant: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL Garant profese: -
---	--	--

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  MIROSLAV LUDVÍK	Vypracoval:  MIROSLAV LUDVÍK	Kontroloval:  ING. JIŘÍ STRAKA

Název akce: Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	Číslo smlouvy: 17 004 208	
	Projektový stupeň: PROJEKT	
Část: SO 312 TNS Týniště nad Orlicí, připojení převozná měnirny	Datum: 08/2017	
	Číslo části: E.3.1	
Název přílohy: SOUPIS PRACÍ	Měřítko: -	Počet formátů: 5 x A4
	Číslo přílohy: 7	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název stavby : TNS Týniště nad Orlicí, připojení převozové měnitry

Datum zpracování : 24.10.2017

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 312

Datum aktualizace : 24.10.2017

Zařídění objektu (JKSO, JKPOV):

828 2

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	montáže	celkem	
0	1	2	3	4	5	6	jednotková	7	8	10
Díl: 74A										
74A110		Základy TV								
74A150		ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	16,500		0,000			0,00	
74A310		ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	3 204,000		0,000			0,00	
74A320		PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	8,000		0,000			0,00	
74A450		KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	24,000		0,000			0,00	
74AF11		ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	2,000		0,000			0,00	
		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	25,000		0,000			0,00	
S Celkem za 74A										
Díl: 74B										
74B603		Stožáry TV								
74BF11		STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 11 M	KUS	2,000		0,000			0,00	
		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	2,000		0,000			0,00	
S Celkem za 74B										
Díl: 74C										
74C611		Vodíče TV								
74C621		PŘÍPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV	KUS	2,000		0,000			0,00	
74C652		KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY	KUS	2,000		0,000			0,00	
74C653		PROUDOVÉ SPOJENÍ DVOU LAN ZV, NV, OV	KUS	12,000		0,000			0,00	
74C712		DISTANČNÍ ROZPĚRKA PRO 2-6 LAN ZV, NV, OV	KUS	2,000		0,000			0,00	
74C713		POHON ODPOJOVAČE RUČNÍ	KUS	2,000		0,000			0,00	
74C752		ODPOJOVAČ NEBO ODPINAČ NA STOŽÁRU TV	KUS	2,000		0,000			0,00	
74C763		PODPĚRNÝ IZOLÁTOR PRO NV NA LIŠTĚ, BRANĚ, STOŽÁRU	KUS	2,000		0,000			0,00	
74C768		UKONČENÍ 3 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU, VČETNĚ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ	KUS	2,000		0,000			0,00	
74C774		PŘÍPEVNĚNÍ 1-4 KABELŮ NA STOŽÁR BP	KUS	10,000		0,000			0,00	
74C784		PŘÍPEVNĚNÍ 3 KRYTŮ NA STOŽÁR BP	KUS	2,000		0,000			0,00	
74C786		PŘÍPOJENÍ KABELŮ A LAN VE SKŘÍNI ZPĚTNÉHO VEDENÍ 6-10 PRAPORCŮ VČETNĚ SKŘINĚ A PODSTAVCE	KUS	2,000		0,000			0,00	
74C917		PŘÍPLATEK ZA OBEZDĚNÍ JEDNOHO DÍLU SKŘINĚ ZPĚTNÉHO VEDENÍ	KUS	7,000		0,000			0,00	
74C951		PŘÍPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNÍČ VČETNĚ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ	KUS	2,000		0,000			0,00	
74C967		MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR	KUS	2,000		0,000			0,00	
		VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	4,000		0,000			0,00	

74C968	TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE									
74C973	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY									
74CF11	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)									
S	Celkem za 74C	Vodiče TV	KUS	6,000		0,000				0,00
Díl:	74F2	Nátěry TV	KUS			0,000				0,00
	74F231	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV ČERNOŽLUTÝ	KUS	2,000		0,000				0,00
S	Celkem za 74F2	Nátěry TV				0,000				0,00
Díl:	74F3	Revize, zkoušky a měření TV								
	74F312	MEŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	KM	2,400		0,000				0,00
	74F313	MEŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	1,000		0,000				0,00
	74F314	MEŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE	KUS	2,000		0,000				0,00
	74F315	MEŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000				0,00
	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000				0,00
	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		0,000				0,00
	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000				0,00
	74F331	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	HOD	36,000		0,000				0,00
	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	84,000		0,000				0,00
S	Celkem za 74F3	Revize, zkoušky a měření TV				0,000				0,00
Díl:	74F4	Demontáže TV								
	74F411	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	188,000		0,000				0,00
	74F422	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	16,000		0,000				0,00
	74F423	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	10,000		0,000				0,00
	74F425	DEMONTÁŽ BRAN A KRAKORCŮ (VČETNĚ VYVĚŠENÍ A UKONČENÍ)	KUS	6,000		0,000				0,00
	74F426	DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ	KUS	5,000		0,000				0,00
	74F427	DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ VČETNĚ ŽEBŘÍKU	KUS	1,000		0,000				0,00
	74F428	DEMONTÁŽ BŘEVNIKA (PROPOJENÍ STOŽÁROVÝCH DVOJIC)	KUS	4,000		0,000				0,00
	74F429	DEMONTÁŽ NESTANDARDNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ	KG	264,000		0,000				0,00
	74F433	DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	2,000		0,000				0,00
	74F437	DEMONTÁŽ KONZOL ZV NEBO OV VČETNĚ ZÁVĚSŮ	KUS	8,000		0,000				0,00
	74F445	DEMONTÁŽ KOTVENÍ ZV, OV, NV VČETNĚ PŘÍPEVNĚVACÍCH LIŠT	KUS	11,000		0,000				0,00
	74F446	DEMONTÁŽ ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE S POHONEM VČETNĚ TÁHEL A UPEVNĚVACÍCH LIŠT	KUS	7,000		0,000				0,00
	74F447	DEMONTÁŽ KOTVENÍ LIŠTY PŘEVĚSU NEBO SVODU Z ODPOJOVAČE	KUS	14,000		0,000				0,00
	74F449	DEMONTÁŽ KOTVENÍ PŘEVĚSU - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO	KUS	14,000		0,000				0,00
	74F452	DEMONTÁŽ SVODU Z PŘEVĚSU NEBO Z ODPOJOVAČE - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO	KUS	2,000		0,000				0,00
	74F454	DEMONTÁŽ BLESKOJISTEK A SVODIČŮ PŘEPĚTÍ	KUS	6,000		0,000				0,00
	74F455	DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	62,000		0,000				0,00
	74F457	DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	8,000		0,000				0,00
	74F461	DEMONTÁŽ SVODŮ A UCHYCENÍ KABELU VN NA STOŽÁRU VČETNĚ KRYTU	KUS	2,000		0,000				0,00
	74F462	DEMONTÁŽ SKŘÍNÍ ZPĚTNÝCH KABELŮ	KUS	4,000		0,000				0,00
	74F463	DEMONTÁŽ NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ	KUS	7,000		0,000				0,00
	74F465	DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN	M	232,000		0,000				0,00
	74F467	DEMONTÁŽ LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN	M	232,000		0,000				0,00

74F469	DEMONTÁŽ LAN ZV, NV, OV STOČENÍM NA BUBEN	M	732,000	0,000		0,00	
74F471	DEMONTÁŽ ZESILOVACÍCH, NAPÁJECÍCH NEBO OBCHÁZECÍCH VEDENÍ PŘEVĚŠENÍM	M	384,000	0,000		0,00	
74F491	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3:KM	5 452,000	0,000		0,00	
74EF11	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	129,000	0,000		0,00	
S Celkem za 74F4	Demontáže TV			0,000		0,00	
Díl: 74R	Různé TV						
74R400R	Betonový dílec 40-60	kus	6,000	0,000		0,00	
S Celkem za 74R	Různé TV			0,000		0,00	
Díl:	Ostatní (zemní práce a silnoproudé rozvody)						
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	204,000	0,000		0,00	
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	126,000	0,000		0,00	
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	78,000	0,000		0,00	
27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	1,800	0,000		0,00	
701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	40,000	0,000		0,00	
702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	870,000	0,000		0,00	
702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	162,000	0,000		0,00	
702323	ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	162,000	0,000		0,00	
702720	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU	M	76,000	0,000		0,00	
709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	8,000	0,000		0,00	
742431	VEDENÍ DRÁŽNÍ IZOLOVANÉ VN, KONCOVKA VNITŘNÍ	KUS	12,000	0,000		0,00	
742432	VEDENÍ DRÁŽNÍ IZOLOVANÉ VN, KONCOVKA VENKOVNÍ	KUS	12,000	0,000		0,00	
742524	KABEL VN - JEDNOŽILOVÝ, 3,6-AVKY PŘES 300 MM2	M	364,000	0,000		0,00	
742542	KABEL VN - JEDNOŽILOVÝ, 6-CHBU OD 95 DO 150 MM2	M	112,000	0,000		0,00	
742563	KABEL VN - JEDNOŽILOVÝ, 10-CXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2	M	576,000	0,000		0,00	
742C12	KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽILOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	16,000	0,000		0,00	
742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	476,000	0,000		0,00	
742P14	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M	M	532,000	0,000		0,00	
742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	476,000	0,000		0,00	
742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	576,000	0,000		0,00	
747531	ZKOUSHKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	10,000	0,000		0,00	
S Celkem za	Ostatní (zemní práce a silnoproudé rozvody)			0,000		0,00	
Díl: 990	990 Poplatky za skládky						
015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	215,000	0,000		0,00	
015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	470,000	0,000		0,00	
015200R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 IZOLÁTORY PLASTOVÉ	T	0,010	0,000		0,00	
015270	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ	T	0,010	0,000		0,00	
015280	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 ODPOJOVAČE- OCEL, PORCELÁN 100KG	T	0,700	0,000		0,00	

015621	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ									
S	Celkem za 990	990 Poplatky za skládky	T	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Díl:	11	Přípravné práce (a přidružené)								
	11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M REZEM VĚTVÍ								
S	Celkem za 11	Přípravné práce (a přidružené)	KUS	55,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000