

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

č.m. SAP	účel místnosti	plocha m²
0P01	KABELOVÝ ODDÍL	41,61
0P02	KANCELÁŘ ÚDRŽBA	15,08
0P03	KANCELÁŘ VPS	15,76
0P04	KUCHYŇKA	14,77
0P05	CHODBA	49,59
0P06	KABELOVÉ ZÁVĚRY	22,85
0P07	ŠATNA ŽENY	8,91
0P08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	7,90
0P11	STROJNÍ DÍLNA	44,03
0P12	SKLAD SSZT	17,22
0P13	CHODBA	10,17
0P14	SCHODIŠŤ.PROSTOR	15,20
0P15	KANCELÁŘ	16,72
0P16	KANCELÁŘ	15,50
0P17	CHODBA	30,96
0P18	JÍDELNA	53,65
0P22	CHODBA	40,16
0P23	SKLAD NÁŘADÍ	18,40
0P23A	ELEKTRODÍLNA	53,30
0P23B	ZÁMEČNICKÁ DÍLNA	80,18
0P24	SKLAD OED	47,10

č.m. SAP	účel místnosti	plocha m²
0P25	KANCELÁŘ VM	17,51
0P26	KANCELÁŘ M	16,25
0P27	VSTUPNÍ CHODBA	24,67
0P28	UMÝVÁRNA - Ž	4,57
0P29	WC CHODBA - Ž	6,70
0P29A	WC KABINA - Ž	1,23
0P29B	WC KABINA - Ž	1,26
0P29C	SPRCHA	3,50
0P31	UMÝVÁRNA - M	4,50
0P31A	PISOÁRY - M	3,59
0P31B	WC KABINA - M	1,63
0P31C	WC KABINA - M	1,43
0P32	KANCELÁŘ	24,74
0P33	SKLAD DŘT	26,60
0P34	SKLAD HSR	15,11
0P35	UMÝVÁRNA+SPRCHY - M	8,23
0P35A	PISOÁRY - M	4,41
0P35B	WC KABINA - M	1,60
0P36	KANCELÁŘ	16,34
0P37	KANCELÁŘ	15,11

POZNÁMKY

1) Elektronický zabezpečovací systém - EZS

* Ústředna EZS je instalována v 2. NP m.č. 1P02 - technologická místnost, původní model Galaxy 504 bude vyměněn za GALAXY Dimension 520

* Systém EZS bude rozšířen o klávesnice MK7 v kombinaci s čtečkou RFID (zapojena pomoci modulu C080). Tyto komplety budou instalovány u vybraných dveří oddělující společný prostor schodiště od etážových chodeb.

* Předmětné dveře budou s výroby vybavený elektrozámkem. Napájení bude zajišťovat zálohovaný zdroj umístěn v m.č. 1P02 - technologická místnost.

* Společné prostory v 1. PP budou dovybaveny detektorem PIR + ovládací klávesnicí MK7. Systém bude z kapacitních důvodu dovybaven rozšiřujícím modulem G8 "expanderem" .

* V rámci stavební rekonstrukce vybraných místnosti bude nutno některé prvky EZS nutno demontovat a následně instalovat dle finální dispozice. Nutná koordinace s dodavatelem stavebních prací. Seznam dotčených prvků řeší technická zpráva, která je nedílnou součástí PD.

* Kabeláž EZS bude provedena: sběrnice BUS - datovým kabelem FTP Cat 5e sběrnicovou technologii
detektory - sdělovacím kabelem SYKFY 2x2x0,5 hvězdicovou topologii.

P O Z O R - před započetím díla je nutno provést revizi zapojení systému EZS - PD bylo zpracováno dle dílčích dokumentací z předešlých let a může se lišit od skutečnosti.

2) Přístupový systém - EKV

Vybrané dvéře budou vybavený bezkontaktní čtečkou RFID (kompatibilní se zaměstnaneckiu kartou SŽ) a elektrickým zámkem / více v kapitole EZS). Nejedná se o autonomní přístupový systém.

Vstupní dveře jsou vybavený přístupovým systémem ASET. V rámci estetizace m.č. 0P27 bude nutno přemístit napájecí zdroj EKV + přidružený box do technologické místnosti 0P06. Napájení 230V/1f zajistí dodavatel silnoproudu.
Dveřní elektronický modul bude montážně posunut nad instalovaný podhled.
Vstupní dveře budou v rámci rekonstrukce restaurovány vč. elektrozámku - dodavatel slaboproudu provede odborné odpojení a následné připojení zámku do systému EKV.

3) Docházkový systém

V 1. NP m.č. 0P27 bude poblíž vstupu instalován docházkový terminál. Terminál bude kompatibilní se zaměstnaneckou kartou SŽ. Terminál bude připojen do firemní sítě LAN v m.č. 0P06.
Připojení terminálu bude provedeno: datová linka - datový kabel UTP Cat.5e
napájecí linka - signální kabel JYTY 2x1

Nutná koordinace ss správcem sítě.

4) Domácí telefon - DT

V rámci relonstrukce vnitřních prostor bude vybraný domácí telefon tzv. dveřní interkom přemístěn do nové pozice.
Pozice bude osazena novými dveřmi vybavenými elektrickým zámkem.
Připojení Interkomu bude provedeno datovým kabelem UTP Cat.5e

LEGENDA ZNAČEK

E Z S

- EZS — ÚSTŘEDNA EZS
- EXP — MODUL ROZŠÍŘENÍ DRÁTOVÝ
- m ID — MODUL ID "čtečka"
- ZÁLOŽNÍ ZDROJ v BOXU
- KLÁVESNICE
- DETEKTOR PIR
- MAGNET KONTAKT
- AUT. HLÁSIČ "optokouřový"
- SIRÉNA VENKOVNÍ
- KABEL FTP 4x2x0,5
- KABEL W6S

E K V

- ČTECÍ JEDNOTKA RFID
- 1x DOOR — DVEŘNÍ JEDNOTKA 1x DVEŘE
- NAPÁJECÍ ZDROJ v BOXU
- EL. ZÁMEK
- DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL
- KABEL FTP popř. UTP 4x2x0,5
- KABEL JYTY 2x1

D T

- DVEŘNÍ AUDIOTABLO

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 =211,09 m.n.m. = podlaha 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU: ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT: PETR MATĚJ	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL: PETR MATĚJ	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL KRÁTKÝ	KONTROLOVAL: JAN VALENTA	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®
Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratky@projektstudio.cz
IČ: 47684577
www.PROJEKTSTUDIO.cz

INVESTOR
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00

MÍSTO STAVBY
Ostrava - Přívoz, ul. Skladištní, parc.č. st. 1532, k.ú. Přívoz 713767

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
A.I.Company, s.r.o.
Těšínská 356/346
716 00 Ostrava - Radvanice

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
Ostrava Skladištní - oprava administrativní budovy

DATUM 05.-07. 2021

ZAKÁZKA č. PK 21 03

FORMÁT 4x A4

INŽENÝRSKÝ OBJEKT (IO)
SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

STUPEŇ PD **DSP+PDPS**

PARÉ

ČÁST DOKUMENTACE
E.2.12. VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY

MĚŘÍTKO **1:100**

DOKUMENT
DISPOZICE 2.NP - EZS + EKV

ČÍSLO DOKUMENTU **E.2.12-103**