

NAŠE ZN. (č.j.): 24752//2018-SŽDC-OR PHA-910

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: A-10

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH: 0

POČ. LISTŮ PŘ.: 0

VYŘIZUJE: Lucie Pupová

TEL.: 702 055 047

E-MAIL: Pupova@szdc.cz

DATUM: 22. 6. 2018

Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám na zakázku

„Karlštejn ON – SA opravná část“

Dodatečná informace na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 22185/2018-SŽDC-OR PHA-910 ze dne 20. 6. 2018.

Dotaz č. 1:

V ZD není specifikováno, jakou formou bude řešen dopoj a délka dopojení na stávající kanalizaci

Odpověď č. 1: pol. č. 62

Do kanalizačního potrubí bude vsazena odbočka bez použití šachty. Délka dopojení max. do 4m.

Dotaz č. 2:

V ZD není uvedena délka úpravy přemístění tlakové kanalizace

Odpověď č. 2: pol. č. 107

Anténa bude přemístěna z vnější strany fasády do vnitřních prostor (průraz přes obvodovou zeď, přemístění do cca 1,5m, tl. obvodového zdiva 640mm.

Dotaz č. 3:

V ZD není uvedena délka demontáže CYKY kabelů a rozsah demontáže funkčních prvků

Odpověď č. 3: pol. č. 114

Jedná se o demontáž cca 120m kabelového vedení.

Dotaz č. 4:

V ZD není uveden rozsah a požadavky na úpravy v rozvaděči

Odpověď č. 4: pol. č. 116

Podle proměření nových koncových prvků. Jedná se o dostrojení rozvaděče. Doplnění cca 3ks jističů, svorek apod.

Dotaz č. 5:

V ZD není určeno, zda položka obsahuje pouze samotnou demontáž butonu. Položka je označena jako MJ kpl.

Odpověď č. 5: pol. č. 117

Položka obsahuje samotnou demontáž butonu vč. kabeláže přívodu cca 30m

Dotaz č. 6:

V ZD není specifikována délka trasy, umístění spínače aj.

Odpověď č. 6: pol. č. 130

Zhotovitel musí porovnat při realizaci okolní intenzitu osvětlení s nastavenou intenzitou pro práh sepnutí. Z proměření pak vyjde místo umístění. Od toho se odvine délka kabeláže. Nejlépe je umístit na neslunnou stranu budovy. Budova má rozměr 18x12m. Samotný spínač je umístěn do rozvaděče.

Dotaz č. 7:

V ZD není specifikována délka stávajícího a nového vedení.

Odpověď č. 7: pol. č. 131

Předpokládaná délka kabeláže je cca 200m.

Dotaz č. 8:

Položka má MJ kpl. Nemá položka být v m ?

Odpověď č. 8: pol. č. 208

MJ této položky je v m.

Dotaz č. 9:

V ZD není určeno, co všechno obsahuje uvedená položka s ozn. MJ kpl

Odpověď č. 9: pol. č. 106

Na střeše bude instalován anténní stožár (konzola) pro montáž satelitních přijímačů k bytům.

Dotaz č. 10:

V ZD není uveden rozměr výdejního okna.

Odpověď č. 10: pol. č. 92

rozměr okna 1180x1140

Dotaz č. 11:

V ZD není specifikován požadavek na rozvaděč a umístění.

Odpověď č. 11: pol. č. 55

Rozvaděč pro nápojový automat v čekárně bude umístěn u hlavního rozvaděče v místnosti OP02 - chodba k bytům. Zde se budou sjednocovat menší rozvaděče do jedné rozvodné skříň. Delikomat bude mít samostatné měření spotřeby.

Dotaz č. 12:

V ZD není uvedena délka potrubí, šíře zdiva aj.

Odpověď č. 12: pol. č. 80

Chránička DN 160mm. Šíře zdiva 640mm.

Dotaz č. 13:

V ZD není specifikován požadavek na rozvaděč.

Odpověď č. 13: pol. č. 111

Jedná se o nový hlavní elektroměrový rozvaděč pro osazení 10ti dvoutarifových elektroměrů (nejsou součástí dodávky - osazení provede SŽE) + vydrátování pro osazení spínacích hodin ke každému elektroměru pro možné ovládání a spínání zvýhodněné sazby (modul HDO + signální vodiče pro stykače bytových rozvodnic v patře) Součástí dodávky je i hlavní přívodní kabelové vedení pro elektroměrový rozvaděč z kabelové skříň na fasádě kabelem CYKY J 4X35 + CYKY 3x1,5 v předpokládané délce cca 15m a přívodní kabelové vedení k bytovým rozvodnicím kabelem CYKY 4x10 + CYKY 3x1,5 které bude ukončeno a dopojeno na chodbě u každé bytové rozvodnice (předpokládaná délka kabelového vedení délky cca 40m(CYKY 4x10)+40m(CYKY 3x1,5) ve společné drážce ve zdi délky cca 10m (byty) + lokální úpravy stávajících přívodů dislokovaných elektroměrů na chodbě v místě), začištění a zapravení.

Dotaz č. 14:

V ZD není určen způsob a rozsah oprav stávajících šachet

Odpověď č. 14: pol. č. 54

Jedná se o opravu stávající šachty tlakové kanalizace po dopojení nového přívodu. Rozměr 600x600x3000mm. Poklop a jeho usazení je v dobrém stavu.

Dotaz č. 15:

V ZD není uvedena délka potrubí, šíře zdiva aj.

Odpověď č. 15: pol. č. 225

Délka potrubí 6m na 1 ks kpl. Šíře zdiva 500mm.

Dotaz č. 16:

V ZD není specifikován požadavek na rozvaděč

Odpověď č. 16: pol. č. 321

Jedná se o nový hlavní elektroměrový rozvaděč pro osazení dvoutarifového elektroměru WC (nejsou součástí dodávky - osazení provede SŽE) + vydrátování pro osazení spínacích hodin k elektroměru pro možné ovládání a spínání zvýhodněné sazby (modul HDO + signální vodiče pro stykače rozvodnice WC) a jednotarifového elektroměru pro bankomat. Součástí dodávky je i hlavní přívodní kabelové vedení pro elektroměrový rozvaděč z nově osazovaného elektroměrového rozvaděče na chodbě VB vedle čekárny, uloženého do chráničky a vedeného v rámci vybouraných podlah čekárny a přístřešku kabelem CYKY J 4X10 + CYKY 3x1,5 v přepodkládané délce cca 30m

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.


.....
Milan Píša
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(912)