



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

12 759/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

19. 09. 2013

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“

Dodatečné informace - Dodatek č. 13

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 54:

Prosíme o dovysvětlení, je možné k prokázání personálu dodavatele použít jednoho člena personálu dodavatele u dvou či více požadovaných pozic?

Odpověď na dotaz č. 54:

Ano.

Dotaz č. 55:

- 1) V SO 114 pol. 311321 Zdi a stěny podp a vol ze železobet do B 12,5 je rozpor mezi soupisem prací a statickým výpočtem rampy, dle je uveden beton C 30/37-XC4, XF3.
- 2) V soupisu prací SO 114 jsou uvedeny pol. 311365 Výztuž stěn z oceli 10505 v množství 1,340 t a pol. 311366 Výztuž stěn z KARI sítí v množství 3,150 T. Ve výkresové dokumentaci je uvedena ocel B500B (S500) v množství cca 11,3 t.

Žádáme tímto o vysvětlení množství včetně výpočtu kubatury a tedy o upřesnění položek.

Odpověď na dotaz č. 55:

ad 1) správně má být beton C 30/37-XC4, XF3 - **opraveno – viz přiložený soupis prací**

ad 2) má být ocel B500B, možné psát KARI síť (B500B), přesné množství 11,093 529 tun - **opraveno – viz přiložený soupis prací**

Přílohy: SO114 _Soupis prací_20130918.xls

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013