POHLED A-A NA LÍC ZDI - TVAR
M 1:25



Výkaz výztuže

Ozn.	Ø [mm]	Délka [mm]	Počet [ks]	Délka dle Ø [m] Ø 10	Ø 16
01	10	4800	14	67.20	
02	10	1300	33	42.90	
03	16	900	12		10.80
Délka dle Ø celkem			[m]	110.10	10.80
Hmotnost dle Ø 1bm			[kg]	0.617	1.578
Hmotnost dle Ø celkem			[kg]	67.9	17.0
Hmotnost celkem			[kg]	**85.0**	

POHLED A-A NA LÍC ZDI - VÝZTUŽ
M 1:25



ŘEZ B-B M 1:25



BETONY

ŘÍMSA.....C30/37-XC4,XD3,XF4

ČÁST	C30/37-XC4,XD3,XF4
ŘÍMSA	0.8 m^3

VÝTAH VÝZTUŽE
M 1:25



TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR ŘÍMSY M 1:1

I. VARIANTA: řez diamantovou pilou



II. VARIANTA: s vloženou lištou



Poznámky:

- Výkres je nutné číst s přílohami řady 2 a 3
- Tvar římsy je pouze orientační, ve skutečnosti se může lišit. Nově projektovaná úprava může být definitivně stanovena teprve po odbourání a odhalení nepřístupných částí. S ohledem na to může být v rámci realizace nutné rovněž změnit tvary použité betonářské výztuže v návaznosti na skutečný tvar a délku nově betonované části římsy.
- Spřahující trny dodatečně vlepované do vývrtů budou ze sortimentu certifikovaného systému od jednoho výrobce
- Úprava pracovních spár zasypaných částí konstrukcí viz detail v příloze 4.1
- Jednotlivé položky budou v případě potřeby ořezány nebo ohnuty do bednění
- Veškerá betonářská výztuž vystupující z pracovních spár, která nebude zabetonována do 8 týdnů, se po zabetonování ochrání v celé své vystupující délce protikorozním nátěrem.
- Výztuž vystupující z pracovních spár musí být před prováděním další části řádně očištěna tak, aby byla zajištěna předepsaná soudržnost vložek s betonem.

OCEL B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE:

KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm (Minimální krytí musí být dodrženo pro veškerou výztuž)

KRYTÍ JMENOVITÉ 50 mm (Jmenovité krytí = tloušťka podkladku)

MINIMÁLNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ :

(PRO ŽEBÍRKOVOU VÝZTUŽ)



PRŮMĚR VLOŽKY	HÁKY, TŘMÍNKY A SMYČKY
D ≤ 16 mm	dr = 4 D
D > 16 mm	dr = 7 D

(DÉLKOVÉ ROZMĚRY POPISUJÍCÍ VÝZTUŽ JSOU VZTAŽENY K OSÁM VLOŽEK)

STAVBA:

Oprava mostních objektů v úseku Merklín - Dalovice

OBJEDNATEL:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1, Nové Město

PROJEKTANT:

Egneza s.r.o.
Kpt. Jaroše 35/20
434 01 Most

Účel PD:	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Datum:	11/2022
DSP/DPDS	ING. MICHAL BERNÁT	ING. PETR ŠEDIVÝ	Měřítko:	1: 1, 25
			Formát:	4 x A4
Egneza s.r.o., Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most, tel.: 733 774 924, e-mail: bernat@egneza.cz			Zakázka:	18E81

OBJEKT: SO 05 Propustek v km 4,956 — Část: D.1.5 — Paré:

PŘÍLOHA: VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE ŘÍMSY NA OPĚRNÉ ZDI — Příloha: 4.5