



Tabulka místností 2.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha
201	CHODBA		Teraco
202	PŘEDSÍŇ	4,91	Vinyl
203	KOUPELNA + WC	5,84	Keramická dl.
204	KUCHYŇ	15,84	Vinyl
205	POKOJ	15,15	Vinyl
206	LOŽNICE	14,51	Vinyl
		56,25 m ²	
207	PŘEDSÍŇ	3,30	Vinyl
208	KOUPELNA + WC	5,64	Keramická dl.
209	KUCHYŇ	10,18	Vinyl
210	POKOJ	15,61	Vinyl
211	LOŽNICE	14,53	Vinyl
		49,26 m ²	

HASÍČÍ PŘÍSTROJ PHP 21 A 2 KUSY
POŽÁRNÍ HLÁSIČE VIZ. PBR
SDK PODHLED + 3.100 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MIN

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

SDK KONSTRUKCE TL. 100 MM
(2 x SDK V TL. 25 mm, TEPELNÁ IZOLACE 40 mm, VZDUCHOVÁ MEZERA 10 mm, 2 x SDK V TL. 25 MM)

SDK KONSTRUKCE TL. 125 MM
(2 x SDK V TL. 25 mm, TEPELNÁ IZOLACE 40 mm, VZDUCHOVÁ MEZERA 35 mm, 2 x SDK V TL. 25 MM)

MEZIBYTOVÁ SDK STĚNA TL. 200 MM
(2 x SDK V TL. 25 mm, TEPELNÁ IZOLACE 2 x 60 mm DO CW PROFILŮ 75, 2 x SDK V TL. 25 MM, Rw 69 dB)

STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KONSTRUKCE + KOMPLETNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
SPLNŮJÍCÍ PODMÍNKY ETICS, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ, IZOLANT POLYSTYREN TL. 160 MM, OMÍTKA VNĚJŠÍ MINERÁLNÍ, ZRNO 1,5

POZN.:

OBKLAD ZA KUCH. LINKOU V 600 MM
PRO OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO SDK KONSTRUKCÍ
BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÉ VYZTUŽENÍ SDK KONSTRUKCÍ
V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ SDK DO VLHKA

SKLADBY PODLAH:

P07
Keramická dlažba 25 mm
Sádrokarton - voděodolný 25 mm
Tepečná izolace - polystyren EPS 100 mm
Separační vrstva - PE fólie 0 mm
Suchý podsyp 130 mm
Separační vrstva - PE fólie 0 mm

P08
Vinylová podlaha 10 mm
Podložka pod vinylovou podlahu 5 mm
Sádrokarton - voděodolný 25 mm
Tepečná izolace - polystyren EPS 100 mm
Separační vrstva - PE fólie 0 mm
Suchý podsyp 140 mm
Separační vrstva - PE fólie 0 mm

P09
Keramická dlažba 25 mm
Sádrokarton - voděodolný 25 mm
Tepečná izolace - polystyren EPS 100 mm
Separační vrstva - PE fólie 0 mm
Suchý podsyp 30 mm
Separační vrstva - PE fólie 0 mm

P10
Vinylová podlaha 10 mm
Podložka pod vinylovou podlahu 5 mm
Sádrokarton - voděodolný 25 mm
Tepečná izolace - polystyren EPS 100 mm
Separační vrstva - PE fólie 0 mm
Suchý podsyp 40 mm
Separační vrstva - PE fólie 0 mm

PŘEKLADY:

I.100 DĚLKA 1200 MM 2 KUSY
PŘEKLAD NEMOŠNÝ NEP 15, DO KONSTRUKCE TL. 150 ... 2 KUSY
PŘEKLADY NAD DVEŘE DO SDK KONSTRUKCÍ DLE MONTÁŽNÍHO POSTUPU
PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
-------	-------	-------------	--------

Objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	

HIP	Ing. Miroslav Vejksal	Siletic s.r.o.	Kopie číslo:
Odpovědný projektant			
Vypracoval	Gabriela Boušová	Sileti cz s.r.o. Seifertova 2919/12 130 00 Praha	Stupeň PD DSP+DPS
Datum	05/2023		
Místo stavby	U nádraží 191; 338 43 Mirošov	Číslo zakázky	Měřítok: 1:50
Investor	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň		

STAVBA: Mirošov ON - oprava výpravní budovy Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		D.SO01.1
ČÁST DOKUM: SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY SO 01.1 Architektonickostavební řešení		
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV		D.SO01.1.18