


Půdorys 1.NP - nový stav



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.M	MÍSTNOST	M2	PODLAHA
OP01	CHODBA	19,80	KER.DLAŽBA
OP02	KANCELÁŘ	11,87	PVC
OP03	KANCELÁŘ	13,37	PVC
OP04	CHODBA	8,40	KER.DLAŽBA
OP05	CHODBA	18,34	KER.DLAŽBA
OP06	PRÁDELNA	13,41	KER.DLAŽBA
OP07	SUŠÁRNA	13,52	KER.DLAŽBA
OP08	CHODBA	8,68	KER.DLAŽBA
OP09	SKLEP PRO BYT Č.4	19,11	PVC
OP11	SKLEP PRO BYT Č.5	18,96	KOBEREC
OP12	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	11,06	PVC+KER.DLAŽBA
OP13	SKLAD	37,91	PVC
OP14	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	9,60	PVC+KER.DLAŽBA
OP15	DÍLNA	37,30	PVC
OP16	ŠATNA	15,80	PVC
OP17	POHOT.MÍSTNOST	18,72	PVC
OP18	SKLAD	16,89	PVC
OP19	SKLAD	20,73	PVC
OP21	CHODBA	25,34	KER.DLAŽBA
OP22	SKLAD	14,62	PVC
OP23	POHOT.MÍSTNOST	11,83	PVC
OP24	ŠATNA	18,83	PVC
OP25	PŘEDSÍŇ WC	3,38	KER.DLAŽBA
OP26	WC	2,35	KER.DLAŽBA
OP27	KANCELÁŘ	12,41	PVC
OP28	SKLAD	12,77	PVC

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	CERTIFIK KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S EPS IZOLANTEM A SILIKON OMÍTKOU S UHLÍKOVÝM VLÁKEM
	CERTIFIK KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S IZOLANTEM Z MINERAL VATY A SILIKON OMÍTKOU S UHLÍKOVÝM VLÁKEM
	ZATEPLENÍ OCELOVÉ FASÁDY
	ZB.SLOUPY
	ZDĚNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- TEPLOTA PŘI PROVÁDĚNÍ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU NESMÍ KLESNOUT POD 8°C
- ODOLNOST VÝTUŽNÝCH VRSTEV NAPŘÍČNĚ BUDE 20J
- RADIÁTORY BUDOU ZPĚT INSTALOVÁNY NA NOVÉ DRŽÁKY KOTVENÉ DO PODLAHY

Hl. projektant	Hladík T.	Vypracoval	Hladík T.
Zodp. projektant	Hladík T.	Kraj	Ústecký

Investor

Správa železnic, státní organizace

Název akce

Oprava fasády a zateplení objektu č.p.130 Most - administrativní budova

Oddíl

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Výkres

Půdorys 1.NP - nový stav



Masarykova 3602/20b, 400 01 Ústí n.L., IČ 066 66 862
mob 736 538 382, zefraprojekt@zefraprojekt.cz

Datum 03/2021

Číslo výkresu

Stupeň DSP

Měřítko 1:50

Číslo výkresu

D7