LEGENDA

☐	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
🟥	NOVÉ KONSTRUKCE
☐	NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU / DŘEVĚNÉ – SMRKOVÉ DŘEVO JAKOSTI S10
— · —	NOVÁ KROKEV – SMRKOVÉ DŘEVO JAKOSTI S10
☒	NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH ŠABLON
▥	NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU
- · -	SANOVANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

SKLADBY KONSTRUKCÍ

R/01 – STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ
- VLÁKNOCEMENTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – ČERNOŠEDÁ
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE KONTAKTNÍ NA BEDNĚNÍ
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 30MM
- KONTRALAŤ 40x60
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKŮM DŘEVA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU – OPRAVA, SANACE

R/02 – ZASTŘEŠENÍ PRVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ, PŘÍSTŘEŠKŮ PŘED OBJEKTEM, OBJEKTU TRAFOSTANICE A GARÁŽ
- KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU – ČERNOŠEDÁ
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE SE SEPARAČNÍ VRSTVOU POD PLECHOVÉ KRYTINY
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ – OPRAVA, SANACE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ

POZNÁMKA

OPRAVY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

– TRÁMY POŠKOZENÉ HLOUBKOVOU HNILOBOU BUDOU TESAŘSKY OPRAVENY.

– TRÁMY POŠKOZENÉ POVRCHOVOU HNILOBOU BUDOU ZBAVENY DEGRADOVANÉ VRSTVY (OSEKAT) A NÁSLEDNĚ 2x OŠETŘIT PŘÍPRAVKEM DERON PLUS. OSLABENÉ PRVKY MUSÍ BÝT PŘEKONTROLOVÁNY STATIKEM, KTERÝ ROZHODNE O JEJICH PŘÍPADNÉM VYZTUŽENÍ.

– U PRVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ A PŘÍSTŘEŠKŮ PŘED BUDOVOU, KDE ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ, JE NUTNO ZKONTROLOVAT STAV HORNÍ STRANY BEDNĚNÍ. MŮŽE SE ZDE VYSKYTOVAT POŠKOZENÍ HNILOBOU.

– NA HORNÍCH STRANÁCH KROKVÍ SE S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ BUDOU NACHÁZET DALŠÍ LOŽISKA HNILOBY. SKUTEČNÝ ROZSAH POŠKOZENÍ SE DÁ ZJISTIT AŽ PO SEJMUTÍ KRYTINY A BEDNĚNÍ.

– NOVÉ ČÁSTI KROVU BUDOU ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, JAKOSTI S10, PROSCHLÉHO, PREVENTIVNĚ OŠETŘENÉHO DERONEM PLUS.

– NOVÉ DŘEVO MUSÍ BÝT OŠETŘENO MÁČENÍM, POSTŘIKEM NEBO NÁTĚREM, PODLE MOŽNOSTÍ DODAVATELE. POSTŘIK NEBO NÁTĚR SE MUSÍ UDĚLAT NEJMÉNĚ 2x.

POSTUP SANACE CHEMICKÉ KOROZE DŘEVA:

– DŘEVO SE NEJPRVE OČISTÍ (OBROUSÍ) A ZBAVÍ SE TAK POVRCHOVÉ ROZVLÁKNĚNÉ VRSTVY. ZMĚŘÍ SE HODNOTA PH A PROVEDE SE NEUTRALIZACE. VÝSLEDKEM SANACE MUSÍ BÝT NEUTRÁLNÍ HODNOTA PH 7.

– KONSTRUKCI JE NUTNO V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH KONTROLOVAT, ZDA NEDOCHÁZÍ K OPĚTOVNÉMU ROZVLÁKNĚN POVRCHU DŘEVA.

VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU DŮKLADNĚ ZAMĚŘENY NA STAVBĚ

OBJEDNATEL PROJEKTU:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00
IČO: 70994234
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem 400 03

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
TETRAKTYS
IDDS: c54yq2b
IČO: 090 65 296
projekce@tetraktys.pro
www.tetraktys.pro

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jiří MAREDA / 724 496 962
ZAKÁZKA: 22-13

STAVBA:
Děčín hl. n. – oprava zastřešení
Čsl. mládeže 89/4, 405 02 Děčín, p.č.893, 800/139 k.ú. Podmokly

KRAJ: Ústecký kraj
OBEC: Děčín
STUPEŇ: DSP
DATUM: 03/2023
PARÉ:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří MAREDA
PROJEKTANT: Ing. arch. I. Navrátilová

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:
TETRAKTYS
IDDS: c54yq2b
IČO: 090 65 296
projektce@tetraktys.pro
www.tetraktys.pro

NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE: Architektonicko-stavební řešení
FORMÁT: 63xA4
MĚŘÍTKO: 1:50

NÁZEV DOKUMENTU:
Nový stav
Půdorys krovu

ČÍSLO ČÁSTI DOKUMENTACE: D.1.1.3
ČÍSLO DOKUMENTU: 02