

POZNÁMKA

OPRAVY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- TRÁMY POŠKOZENÉ HLOUBKOVOU HNILOBOU BUDOU TESAŘSKY OPRAVENY.
- TRÁMY POŠKOZENÉ POVRCHOVOU HNILOBOU BUDOU ZBAVENY DEGRADOVANÉ VRSTVY (OSEKAT) A NÁSLEDNĚ 2x OŠETŘIT PŘÍPRAVKEM DERON PLUS. OSLABENÉ PRVKY MUSÍ BÝT PŘEKONTROLOVÁNY STATIKEM, KTERÝ ROZHODNE O JEJICH PŘÍPADNÉM VYZTUŽENÍ.
- U PRVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ A PŘÍSTŘEŠKŮ PŘED BUDOVOU, KDE ZŮSTÁVA STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ, JE NUTNO ZKONTROLOVAT STAV HORNÍ STRANY BEDNĚNÍ. MŮŽE SE ZDE VYSKYTOVAT POŠKOZENÍ HNILOBOU.
- NA HORNÍCH STRANÁCH KROKVÍ SE S NEJVĚŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ BUDOU NACHÁZET DALŠÍ LOŽISKA HNILOBY. SKUTEČNÝ ROZSAH POŠKOZENÍ SE DÁ ZJISTIT AŽ PO SEJMUTÍ KRYTINY A BEDNĚNÍ.
- NOVÉ ČÁSTI KROVU BUDOU ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, JAKOSTI S10, PROSCHLEHO, PREVENTIVNĚ OŠETŘENÉHO DERONEM PLUS.
- NOVÉ DŘEVO MUSÍ BÝT OŠETŘENO MAČENÍM, POSTŘÍKEM NEBO NATĚREM, PODLE MOŽNOSTI DODAVATELE. POSTŘÍK NEBO NATĚR SE MUSÍ UDĚLAT NEJMÉNĚ 2x.

POSTUP SANACE CHEMICKÉ KORÓZE DŘEVA:

- DŘEVO SE NEJPRVE OČISTÍ (OBROUSÍ) A ZBAVÍ SE TAK POVRCHOVÉ ROZVLÁKNĚNÉ VRSTVY. ZMĚŘÍ SE HODNOTA PH A PROVEDE SE NEUTRALIZACE. VÝSLEDKEM SANACE MUSÍ BÝT NEUTRÁLNÍ HODNOTA PH 7.
- KONSTRUKCI JE NUTNO V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH KONTROLOVAT, ZDA NEDOCHÁZÍ K OPĚTOVNĚMU ROZVLÁKNĚNÍ POVRCHU DŘEVA.

SKLADBY KONSTRUKCÍ

R/01 - STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ

- VLÁKNOCEMENTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - ČERNOŠEDÁ
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE KONTAKTNÍ NA BEDNĚNÍ
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 30MM
- KONTRALAŤ 40x60
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKŮM DŘEVA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU - OPRAVA, SANACE

R/02 - ZASTŘEŠENÍ PRVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ, PŘÍSTŘEŠKŮ PŘED OBJEKTEM, OBJEKTU TRAFOSTANICE A GARÁŽ



- KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU - ČERNOŠEDÁ
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE SE SEPARAČNÍ VRSTVOU POD PLECHOVÉ KRYTINĚ
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ - OPRAVA, SANACE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU / DŘEVĚNÉ - SMRKOVÉ DŘEVO JAKOSTI S10
- NOVÁ KROKEV - SMRKOVÉ DŘEVO JAKOSTI S10
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH ŠABLON
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU
- SANOVANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

NA STŘEŠE BUDOU PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY.
PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY BUDOU MAXIMÁLNĚ VE TŘECH ŘADÁCH DLE POŽADAVKŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE.
PRVKY VYSTUPUJÍCÍ NAD STŘEŠNÍ ROVINU BUDOU ZOPAKOVÁNY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.
DLE ROZSAHU POŠKOZENÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA DOJDE K JEHO VYSYPÁNÍ NEBO PŘEZDĚNÍ. KOMÍNY BUDOU NAHRUBO OMÍTNUTY VÁPNOCEMENTOVOU MALTOU BEZ NATĚRU.

VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU DŮKLADNĚ ZAMĚŘENY NA STAVBĚ

OBJEDNATEL PROJEKTU:  SPRÁVA ŽELEZNIC Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem 400 03		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  TETRAKTYS IDS: c54yq2b iČO: 090 65 296 projekce@tetraktys.pro www.tetraktys.pro	
STAVBA: Děčín hl. n. - oprava zastřešení		KRAJ: Ústecký kraj OBEC: Děčín STUPEŇ: DSP DATUM: 03/2023	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. Jiří MAREDA		PROJEKTANT: Ing. arch. I. Navrátilová	
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE: Architektonicko-stavební řešení		FORMÁT: A2 MĚŘÍTKO: 1:50	
NÁZEV DOKUMENTU: Nový stav Rez C2-C2		ČÍSLO ČÁSTI DOKUMENTACE: D.1.1.3 ČÍSLO DOKUMENTU: 10	