

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11237/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“

Dodatečné informace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 2:

Z důvodu správného ocenění položky č. 7 Biologický dozor v objektu SO 98-98-00, bychom chtěli požádat o doplnění projektové dokumentace o kompletní zprávu procesu EIA k této stavbě. V projektu se nachází pouze dokument v části B_03_01, čl. 2 Vztah k proceduře EIA, který je nedostatečný pro správné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 2:

V příloze č.1 tohoto Dodatku zasíláme soubor „EIA.zip“ vztahující se k této stavbě.

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci soubor (příloha) „E_04_04_02_434002_000_006_rezy.pdf“ obsahuje stejný půdorys jako příloha "E_04_04_02_434002_000_004_pudorys.pdf". Žádáme o zaslání správné přílohy řezu objektu.

Odpověď na dotaz č. 3:

V příloze č.2 tohoto Dodatku zasíláme správný soubor „E_04_04_02_434002_000_006_rezy.pdf“.

Dotaz č. 4:

PS 41-02-01 – u níže uvedených položek je pravděpodobně uvedena špatná měrná jednotka nebo jejich množství. Žádáme o opravu.

701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	0,255
701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 8cm	m3	0,255
701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	0,075

Odpověď na dotaz č. 4:

Byla provedena úprava chybně uvedených položek, uvádíme správné měrné jednotky a množství:

701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	km	0,255
701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 8cm	m3	7,14
701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	89,25

V příloze č.3 tohoto Dodatku zasíláme opravený soubor „PS410201_sp_OPR.xls“.

Dotaz č. 5:

PS 44-02-04 – zadaný soupis prací nesouhlasí se zadanou projektovou dokumentací, např. sdělovací kabel vč. výměry, měrné jednotky zřízení kabelového lože, atd.

Žádáme o překontrolování soupisu prací a jeho opravu v souladu s projektem.

Odpověď na dotaz č. 5:

Soupis prací byl v následujících chybně uvedených položkách upraven na základě projektové dokumentace (byly aktualizovány délky úložných vedení).

13	R-65K653	Dálkový optický kabel 36vl SM	4 200,00
14	R-82N587	Dálkový metalický kabel TCEPKPFLEZE 35XN0,8	4 200,00
15	R-65K651	Přípojný optický kabel 8vl SM	300,00
17	R-75K123	HDPE trubka 40/33 mm	8 100,00
18	R-75K971	Uložení HDPE do kabelové rýhy	8 100,00
20	R-75K970	Kalibrace ochr. roury	8 100,00
21	R-75K977	Zkouška tesnosti HDPE	8 100,00

V příloze č.4 tohoto Dodatku zasíláme opravený soubor „PS440204_sp_OPR.xls“.

Dotaz č. 6:

Na základě Závazného vzoru smlouvy, přílohy č. 2, c) - Zvláštní technické podmínky, článku 1.2 má uchazeč svůj Harmonogram postupu prací zkoordinovat se souvisejícími stavbami. Vzhledem k tomu, že stavba Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí již probíhá, žádáme o předložení aktuálního časového harmonogramu související stavby.

Odpověď na dotaz č. 6:

V příloze č.5 tohoto Dodatku zasíláme HMG prací související stavby v souboru „HMG_HO_VE.pdf“.

Dotaz č. 7:


V oddíle E.4.4 Pozemní objekty budov je v části SO 43-40-02 ve stavební části výkres č.6 nazvaný řezy, ale na výkrese je půdorys. Žádáme o doplnění řezu.

Odpověď na dotaz č. 7:

Viz odpověď na dotaz č.3.

Přílohy: 1) soubor „EIA.zip“
2) soubor „E_04_04_02_434002_000_006_rezy.pdf“
3) soubor „PS410201_sp_OPR.xls“
4) soubor „PS440204_sp_OPR.xls“
5) soubor „HMG_HO_VE.pdf“.

V Praze dne 22.8.2013



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace