

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6
029522	Ostatní požadavky - revizní zprávy	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdů zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
029611	Ostatní požadavky - odborný dozor	hod	SŽDC10	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
40179	Protidešťová žaluzie s rámem do zdi a sítím 400x280	ks	SŽDC	Dodávka a montáž včetně dopravy na místo stavby
40210	Klapka uzavírací 400x280 vč. servopohonu	kpl	SŽDC	Dodávka a montáž včetně dopravy na místo stavby
40969	Protidešťová žaluzie s rámem do zdi a sítím 150x150	ks	SŽDC	Dodávka a montáž včetně dopravy na místo stavby
41000	Klapka uzavírací 150x150 vč. servopohonu	kpl	SŽDC	Dodávka a montáž včetně dopravy na místo stavby
631114	dodávka metalického jednoblaškového kabelu do CYKY 7x2,5	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631115	dodávka metalického jednoblaškového kabelu do 12p 1,0 , CYKY 4x6	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631117	dodávka metalického jednoblaškového kabelu do 24p 1,0, CYKY 19Dx1,5	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631118	dodávka metalického jednoblaškového kabelu do 30p 1,0 , CYKY 37Dx1,5	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631121	dodávka metalického dvoublaškového kabelu do 2p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631122	dodávka metalického dvoublaškového kabelu do 3p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631123	dodávka metalického dvoublaškového kabelu do 4p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631124	dodávka metalického dvoublaškového kabelu do 7p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631125	dodávka metalického dvoublaškového kabelu do 12p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631127	dodávka metalického dvoublaškového kabelu do 24p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631129	dodávka metalického dvoublaškového kabelu do 48p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631132	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 3p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631133	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 4p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631134	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631135	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 12p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
631136	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 16p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobce délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631137	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobce délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631138	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 30p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobce délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631139	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48p 1,0	m	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobce délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
631211	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 2p 1,0	kus	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se
631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se
631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se
631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se
631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se
631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se
631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se
631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se
631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se
631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil	kus	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.
631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.
631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.
631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.
631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.
631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.
631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil	kus	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.
631410	štítek kabelový obecně	kus	SŽDC	zhotovení kabelového štítku nebo objímky, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabelštítky a objímky se měří v kusech.Položka obsahuje náklady na výrobu štítků a objímek, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy.
631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	SŽDC	zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabelzřízení kabelové objímky se měří v kusech. Položka obsahuje náklady na výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy
631511	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	SŽDC	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
631512	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	SZDC	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
631513	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	SZDC	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	SZDC	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
631515	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	SZDC	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
631516	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	SZDC	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632111	vnitřní kabelové rozvody dodávka přes 50 kabelů	m	SZDC	Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m).položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení
632112	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 50 kabelů	m	SZDC	Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m).položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení
632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	SZDC	Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m).položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení
632121	vnitřní kabelové rozvody montáž přes 50 kabelů	m	SZDC	Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříněmontáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632122	vnitřní kabelové rozvody montáž do 50 kabelů	m	SZDC	Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříněmontáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	SZDC	Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříněmontáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
632133	vnitřní kabelové rozvody demontáž do 20 kabelů	m	SŽDC	Demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních demontáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů do žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití
632211	dodávka jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	SŽDC	Výroba a dodávka stolu (1200x800mm+židle 1ks) a boxu pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a dvou monitorů. Zařízení JOP se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na výrobu stolů, na dodání výpočetní techniky, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanismů
632212	dodávka vybavení servisního a diagnostického pracoviště vč. sw	kus	SŽDC	Výroba a dodávka stolů (2ks+židle 2ks) pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy. Servisní pracoviště se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy
632213	dodávka diagnostiky automatického bloku pro 1 traťovou kolej	kus	SŽDC	Výroba a dodávka stolu a 1ks židle pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání počítačového vybavení pracoviště bez programového vybavení, včetně propojovacích vedení a potřebného materiálu a jejich doprava na místo určení. Diagnostika automatického bloku se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na dodání veškerého zařízení daného položkou, na dopravu do místa určení, případné použití mechanismů.
632214	dodávka elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	SŽDC	Výroba a dodávka stolu a 1ks židle pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání počítačového vybavení pracoviště bez programového vybavení, včetně propojovacích vedení a potřebného materiálu a jejich doprava na místo určení. Zařízení el. grafikonu se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na dodání veškerého zařízení daného položkou, na dopravu do místa určení, případné použití mechanismů
632215	dodávka připojení diagnostiky automatického bloku do jednotného obslužného pracoviště (jop)	kus	SŽDC	Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu. Diagnostické zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.
632221	montáž jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	SŽDC	Montáž, demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a dvou monitorů. Zařízení JOP se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
632222	montáž vybavení servisního a diagnostického pracoviště	kus	SŽDC	Montáž, demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a dvou monitorů, Umístění zařízení, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce. Servisní pracoviště se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu
632223	montáž diagnostiky automatického bloku pro 1 traťovou kolej	kus	SŽDC	Montáž počítačového vybavení pracoviště na stůl diagnostického pracoviště, zapojení do JOP, včetně propojovacích vedení. Diagnostika automatického bloku se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
632224	montáž elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	SZDC	Montáž, demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení . Zařízení el.grafikonu se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632225	montáž připojení diagnostiky automatického bloku do jednotného obslužného pracoviště (jop)	kus	SZDC	Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení. Vybavení diagnostického zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
632311	dodávka pultu nouzové obsluhy	kus	SZDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632313	dodávka úpravy ovládacího stolu (kontrolní skříně)	kus	SZDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632321	montáž pultu nouzové obsluhy	kus	SZDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632323	montáž úpravy ovládacího stolu (kontrolní skříně)	kus	SZDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632333	demontáž úpravy ovládacího stolu (kontrolní skříně)	kus	SZDC	Demontáž a odpojení zařízení od kabelových rozvodů, demontáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632334	demontáž sekce kontrolní skříně	kus	SZDC	Demontáž a odpojení zařízení od kabelových rozvodů, demontáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632419	dodávka skříně (stojanu) kabelové	kus	SZDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632429	montáž skříně (stojanu) kabelové	kus	SZDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
632433	demontáž stojanové řady pro 3 stojany	kus	SŽDC	Demontáž zařízení určeného položkou.Demontáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632435	demontáž stojanové řady pro 5 stojanů	kus	SŽDC	Demontáž zařízení určeného položkou.Demontáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632439	demontáž skříně (stojanu) kabelové	kus	SŽDC	Demontáž zařízení určeného položkou.Demontáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632511	dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632512	dodávka elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.základního sw)	v.j.	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení pro zabezpečení vyhyb.jednotky vč.souvisejících venkovních prvků a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Elektronická vazba se měří ve vyhybkových jednotkách.Položka obsahuje všechny náklady na pořízenízařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632514	dodávka skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632515	dodávka skříně (stojanu) technologických počítačů	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632516	dodávka napájecí skříně (stojanu) pro jop	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632518	dodávka skříně (stojanu) kódování	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
632521	montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632522	montáž elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.individuálního sw)	v.j.	SŽDC	Upevnění zařízení do stojanu(skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení. Montáž el.vazby se měří ve vyhybkových jednotkách (V.J.).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití
632524	montáž skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632525	montáž skříně (stojanu) technologických počítačů	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632526	montáž napájecí skříně (stojanu) pro jop	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632528	montáž skříně (stojanu) kódování	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632531	demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	SŽDC	Demontáž a odpojení zařízení od kabelových rozvodůdemontáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632537	demontáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	SŽDC	Demontáž a odpojení zařízení od kabelových rozvodůdemontáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632611	dodávka skříně (stojanu) napájecího zdroje (50 / 75 / 275 hz) do 50 kva	kus	SŽDC	Dodání kompletního univerzálního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Univerzální napájecí zdroj se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního univerzálního napájecího zdroje, na dopravu do
632621	montáž skříně (stojanu) napájecího zdroje	kus	SŽDC	Osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobíjení baterií. Regulace obvodů a přezkoušení funkce.Montáž zdroje se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
632631	demontáž napájecího zdroje	kus	SŽDC	Demontáž napájecího zařízení, odpojení od napájecích a ovládacích kabelů. Demontáž napájecích zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632634	demontáž baterie	kus	SŽDC	Demontáž napájecího zařízení, odpojení od napájecích a ovládacích kabelů. Demontáž napájecích zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632636	demontáž oddělovacího transformátoru	kus	SŽDC	Demontáž transformátoru, odpojení od napájecích a ovládacích kabelů. Demontáž transformátoru se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
632811	dodávka skříně (stojanu) traťových kolejových obvodů vystrojené do 10-ti kolejových obvodů	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou a v uvedeném rozsahu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Stojany, skříně se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632812	dodávka skříně (stojanu) kolejových obvodů v dopravně vystrojené do 12ti kolejových obvodů	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Stojany, skříně se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632813	dodávka skříně (stojanu) logiky elektronických kolejových obvodů vystrojené pro 60 kolejových obvodů	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Stojany, skříně se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632815	dodávka skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Stojany, skříně se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632816	dodávka skříně (stojanu) elektronického autobloku	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Stojany, skříně se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
632821	montáž skříně (stojanu) traťových kolejových obvodů vystrojené do 10ti kol. obvodů	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně) na místo určení, zapojení. Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632822	montáž skříně (stojanu) staničních kolejových obvodů vystrojené do 12ti kol. obvodů	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně) na místo určení, zapojení. Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632823	montáž skříně (stojanu) logiky elektronických kolejových obvodů vystrojené pro 60 kolejových obvodů	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně) na místo určení, zapojení. Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
632825	montáž skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632826	montáž skříně (stojanu) elektronického autobloku	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
632912	dodávka základního sw elektronického stavědla s elektronickým rozhraním	kus	SŽDC	Dodání základního programového vybavení podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení.
632913	dodávka základního sw pro elektronický přejezd na 1 kolejné trati	kus	SŽDC	Dodání základního programového vybavení podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení.
632914	dodávka základního sw pro elektronický autoblok	kus	SŽDC	Dodání základního programového vybavení podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení.
632916	dodávka základního sw pro elektronický grafikon	kus	SŽDC	Dodání základního programového vybavení podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení.
632917	dodávka základního sw pro dálkové ovládání jedné stanice	kus	SŽDC	Dodání základního programového vybavení podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení.
632922	montáž individuálního sw elektronického stavědla s elektronickým rozhraním	v.j.	SŽDC	Tvorba a instalace individuálního programového vybavení podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace SW el.stavědla se měří ve počtu vyhybkových jednotek (V.J.).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.
632924	montáž individuálního sw pro elektronický autoblok	kus	SŽDC	Tvorba a instalace individuálního programového vybavení podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace SW el.autobloku se měří v kusech kusů (ks).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.
632926	montáž individuálního sw pro elektronický grafikon pro jedno číslo vlaku	kus	SŽDC	Tvorba a instalace individuálního programového vybavení daného položkou podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace SW el.grafikonu se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.
632927	montáž individuálního sw pro dálkové ovládání jedné stanice	kus	SŽDC	Tvorba a instalace individuálního programového vybavení podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace SW pro dálk.ovl. jedné stanice se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.
633111	dodávka rozřezného elektromotorického přestavníku	kus	SŽDC	Dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do
633113	dodávka elektromotorického přestavníku s mechanikou ve žlabovém pražci	kus	SŽDC	Dodání elektromotorického přestavníku nebo výkolejky se snímačem polohy včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku nebo výkolejky podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
633114	dodávka přírubového elektromotorického přestavníku	kus	SŽDC	Dodání elektromotorického přestavníku nebo výkolejky se snímačem polohy včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku nebo výkolejky podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
633118	dodávka snímače polohy jazyků	kus	SŽDC	Dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu. Snímač polohy jazyků se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku nebo výkolejky podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
633121	montáž rozřezného elektromotorického přestavníku	kus	SŽDC	Vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Přezkoušení. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633123	montáž elektromotorického přestavníku s mechanikou ve žlabovém pražci	kus	SŽDC	Vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, montáž snímače polohy, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Přezkoušení. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633124	montáž přírubového elektromotorického přestavníku	kus	SŽDC	Vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, montáž snímače polohy, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Přezkoušení. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633126	montáž snímače polohy jazyků	kus	SŽDC	Vyměření místa snímače polohy jazyků a kabelového závěru, připevnění snímače, montáž kabelového závěru, zapojení 2 kusů kabelové formy (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení. Snímač polohy jazyků se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž pomocného stavědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633131	demontáž elektromotorického přestavníku	kus	SŽDC	Demontáž přestavníku (zařízení) včetně odpojení kabelové formy. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633131	demontáž elektromotorického přestavníku	kus	SŽDC	Demontáž přestavníku (zařízení) včetně odpojení kabelové formy. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633134	demontáž pomocného stavědla	kus	SŽDC	Demontáž stavědla včetně odpojení kabelové formy. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
633211	dodávka výkolejky pravé s elektromotorickým přestavníkem	kus	SŽDC	Dodání elektromotorického přestavníku a výkolejky podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku nebo výkolejky podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
633217	dodávka výkolejky pravé s kontrolním zámkem a návěštním tělesem	kus	SŽDC	Dodávka výkolejky se zámkem podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Výkolejka se zámkem se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výkolejky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633221	montáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem	kus	SŽDC	Vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku, výkolejky a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Přezkoušení chodu a nátěr přestavníku . Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady
633222	montáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem a návěštním tělesem	kus	SŽDC	Vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku, výkolejky a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Přezkoušení chodu a nátěr přestavníku . Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady
633231	demontáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem	kus	SŽDC	Demontáž výkolejky (zařízení) včetně odpojení kabelové forem.Položka se měří v kusech (ks).PPoložka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady
633233	demontáž výkolejky se zámkem a návěštním tělesem	kus	SŽDC	Demontáž výkolejky včetně návěštního tělesaPoložka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633411	dodávka jednoduchého výměnového zámku	kus	SŽDC	Dodání zámku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Výměnový zámek se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
633412	dodávka kontrolního výměnového zámku	kus	SŽDC	Dodání zámku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Výměnový zámek se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
633413	dodávka odtlačného jednoduchého zámku	kus	SŽDC	Dodání zámku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Výměnový zámek se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
633416	dodávka třífázového elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	SŽDC	Dodání zámku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Zámky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
633421	montáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	SZDC	Úprava šterkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštitVýměnový zámek se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zámku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633423	montáž třífázového elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	SZDC	Přetypování klíčů a jejich oštitkování, usazení kabelového závěru, zatažení kabelu do závěru včetně zhotovení a zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), montáž elektromagnetického zámku. Propojení drátovou formou, přezkoušení, nátěr.Elektromagnetický zámek v kolejišti se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zámku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633431	demontáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	SZDC	Demontáž zámku dle typu určeného položkou.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633433	demontáž elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	SZDC	Demontáž zámku dle typu určeného položkou, odpojení formy.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	SZDC	Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633513	kompletní dodávka stožárového třísvětlového návěstidla vč.základu	kus	SZDC	Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633514	kompletní dodávka stožárového čtyřsvětlového návěstidla vč.základu	kus	SZDC	Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633515	kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla vč.základu	kus	SZDC	Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633516	kompletní dodávka stožárového šestisvětlového návěstidla vč.základu	kus	SZDC	Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633517	kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti vč.základu	kus	SZDC	Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633518	kompletní dodávka stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti vč.základu	kus	SZDC	Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ návěstidla. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633523	kompletní montáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ návěstidla. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633524	kompletní montáž stožárového čtyřsvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ návěstidla. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633525	kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ návěstidla. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633526	kompletní montáž stožárového šestisvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ návěstidla. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633527	kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ návěstidla. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
633528	kompletní montáž stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ návěstidla. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Zásyp jámy pro betonový základ návěstidla. Demontáž betonového základu, demontáž návěstidla. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633533	kompletní demontáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Zásyp jámy pro betonový základ návěstidla. Demontáž betonového základu, demontáž návěstidla. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633534	kompletní demontáž stožárového čtyřsvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Zásyp jámy pro betonový základ návěstidla. Demontáž betonového základu, demontáž návěstidla. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633535	kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Zásyp jámy pro betonový základ návěstidla. Demontáž betonového základu, demontáž návěstidla. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633537	kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti	kus	SŽDC	Zásyp jámy pro betonový základ návěstidla. Demontáž betonového základu, demontáž návěstidla. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633538	kompletní demontáž stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti	kus	SŽDC	Zásyp jámy pro betonový základ návěstidla. Demontáž betonového základu, demontáž návěstidla. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633611	kompletní dodávka trpasličího dvousvětlového návěstidla vč. základu a pomocných konstrukcí	kus	SŽDC	Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
633616	kompletní dodávka ukazatele rychlosti (světelné pruhy)	kus	SŽDC	Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633617	kompletní dodávka proměnného ukazatele rychlosti (4 světelné znaky)	kus	SŽDC	Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633621	kompletní montáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ návěstidla. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633626	kompletní montáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy)	kus	SŽDC	Sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky. Montáž návěstidla včetně transformátorové skříně na místo určení. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy. Montáž obdélníkové tabulky, nasměrování. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633627	kompletní montáž proměnného ukazatele rychlosti (světelné znaky)	kus	SŽDC	Sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky. Montáž návěstidla včetně transformátorové skříně na místo určení. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy. Montáž obdélníkové tabulky, nasměrování. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633631	kompletní demontáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	SŽDC	Zásyp jámy pro betonový základ návěstidla. Demontáž betonového základu, demontáž návěstidla. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633712	dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	SŽDC	Dodávka návěsti "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěst se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633717	dodávka návěsti -Návěst umístěna na výložníku návěstidla	kus	SŽDC	Dodávka návěsti podle typu daného položkou a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěst se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
633722	montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	SŽDC	Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr. Návěst se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633727	montáž návěsti -Návěst umístěna na výložníku návěstidla	kus	SŽDC	Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr. Návěst se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
633812	dodávka stykového transformátoru dt075	kus	SŽDC	Dodávka stykového transformátoru podle typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Stykový transformátor se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
633815	dodávka kolejové propojky výhybkové	kus	SŽDC	Dodávka propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Propojka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
633816	dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	SŽDC	Dodávka sady propojek podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Propojka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
633817	dodávka mezikolejové lanové propojky	kus	SŽDC	Dodávka propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Propojka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
633819	dodávka neohraničeného kolejového obvodu	kus	SŽDC	Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Zařízení ve venkovní skříně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
633821	montáž stykového transformátoru	kus	SŽDC	Usazení stykového transformátoru, montáž ochranných trubek, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Regulace a zkoušení kolejového obvodu.Montáž stykového transformátoru se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633823	montáž kolejové propojky výhybkové	kus	SŽDC	Rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, připojení propojky, připevnění propojky k pražcům. Demontáž se provádí obdobným způsobemMontáž propojky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž propojek se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633824	montáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	SŽDC	Rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, připojení propojky, připevnění propojek. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž propojky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž propojek se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633825	montáž mezikolejové lanové propojky	kus	SŽDC	Rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, připojení propojky, připevnění propojky k pražcům. Demontáž se provádí obdobným způsobemMontáž propojky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnítrního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady
633827	montáž neohraničeného kolejového obvodu	kus	SŽDC	Určení místa umístění, usazení kabelových stojánků, montáž vnítrního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, případný nátěr, přezkoušení. Zařízení ve venkovní skříně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnítrního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
633828	montáž kolejového obvodu na trati	kus	SŽDC	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží vnější výstroje kolejového obvodu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633829	montáž kolejového obvodu ve stanici	kus	SŽDC	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží vnější výstroje kolejového obvodu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
633831	demontáž stykového transformátoru	kus	SŽDC	Demontáž vnějšího zařízení v kolejišti včetně odpojení kabelových přívodů. Demontáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
633834	demontáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	SŽDC	Demontáž propojek včetně smotání. Demontáž propojky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
633839	demontáž kolejového obvodu ve stanici	kus	SŽDC	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s demontáží vnější výstroje kolejového obvodu. Zařízení v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
633931	demontáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	SŽDC	Demontáž vnějšího zařízení v kolejišti včetně odpojení kabelových přívodů. Demontáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
633932	demontáž skříně s počítači náprav vystrojené	kus	SŽDC	Demontáž vnitřního zařízení. Demontáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
634111	dodávka bateriové skříně	kus	SŽDC	Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení ve venkovní skříně se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
634114	dodávka skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	kus	SŽDC	Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení ve venkovní skříně se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
634115	dodávka kabelové skříně	kus	SŽDC	Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení ve venkovní skříně se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
634119	dodávka napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	SŽDC	Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení ve venkovní skříně se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
634121	montáž bateriové skříně	kus	SŽDC	Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr , přezkoušení. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu
634124	montáž skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	kus	SŽDC	Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr , přezkoušení. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu
634125	montáž kabelové skříně	kus	SŽDC	Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr , přezkoušení. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu
634129	montáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	SŽDC	Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr , přezkoušení. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu
634133	demontáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	SŽDC	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
634135	demontáž kabelové skříně	kus	SŽDC	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
634136	demontáž kabelového objektu	kus	SŽDC	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů(odpojení šesti kab.forem).Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na
634137	demontáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací	kus	SŽDC	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
634139	demontáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	SŽDC	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
634211	dodávka výstražníku, 1 skřín se závorou	kus	SŽDC	Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
634212	dodávka výstražníku, 1 skříň bez závor	kus	SŽDC	Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
634213	dodávka výstražníku, 2 skříně se závorou	kus	SŽDC	Dodávka závor a výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
634217	dodávka zařízení pro nevidomé	kus	SŽDC	Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
634221	montáž výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy (2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady
634222	montáž výstražníku, 1 skříň bez závor	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy (2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady
634223	montáž výstražníku, 2 skříně se závorou	kus	SŽDC	Výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy (2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady
634227	montáž zařízení pro nevidomé	kus	SŽDC	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
634232	demontáž výstražníku, 1 skříň bez závor	kus	SŽDC	Zásyp jámy pro betonový základ výstražníku. Demontáž betonového základu, demontáž výstražníku. Rozebrání výstražníku včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Demontáž výstražníků se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	SŽDC	Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést. Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.
635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	SŽDC	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
635123	přezkoušení vlakových cest	kus	SŽDC	Postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek. Simulace jízdy vlaku. Přezkoušení nouzového vybavení. Přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení. Přezkoušení vlakových cest se měří v kusech (ks) za jednu cestu. Položka obsahuje kompletní náklady na zkoušky.
635124	přezkoušení a regulování automatického bloku	kus	SŽDC	Přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za jeden traťový směr. Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.
635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	SŽDC	Přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků. Přeměření a regulace napětí na žárovkách. Případné odstranění zclonění žárovek. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za návěstidlo. Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.
635127	přezkoušení a regulace autobloku a kolejových obvodů pro 1 kolej v jednom směru	kus	SŽDC	Regulování kolejových izolovaných obvodů. Zkoušení a regulace kódování za 1 kolejový obvod. Příprava a provedení celkových zkoušek návěstních bodů, přejezdů a závislosti mezi autoblokem a standardním zab. zař. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za 1 kolej v jednom směru. Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.
635128	příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro 1 vlakovou cestu	kus	SŽDC	Příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za jednu jízdní cestu. Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.
635221	převzetí místnosti stavědlové ústředny	kus	SŽDC	Provedení všech činností určených položkou. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na provedení prohlídky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	SŽDC	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka se měří v kusech (ks) za každých 250 tis. Kč montážních prací. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování
635223	zapojení zkušebního kolejového reliéfu (kabel 6 párů)	kus	SŽDC	Provedení všech činností určených položkou. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na provedení zapojení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
635224	zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	SŽDC	Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách (hod). Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk. provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
635225	autorský dozor projektanta	hod	SŽDC	Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách (hod). Položka obsahuje všechny náklady na provedení dozoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
635226	kompletní geodetické práce	hod	SŽDC	Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta. Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod. prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití
642230	Úložná vedení práce na optotrubkách zafouknutí jednoho optokabelu...	m	SŽDC	Kontrola vnitřního průřezu trubky kalibrem dle platné metodiky Českého Telecomu. Kalibrace se měří délkou kalibrované trubky. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
705242	kabelový podchod pod koleji	kus	SZDC	Rýha do hl.200cm šíře do 100cm, tř.4 vč.pískového lože,výstražné folie, záhozu,úpravy,dovozu Rozměr výkopu se měří v prostoru bez technologického zvětšení výkopu pro bednění. Základní jednotka měření je 1 kus podchodu pod jednou kolejí.Jeden kus podchodu představuje průměrně 7 metrů délky. Položka obsahuje cenu veškerého materiálu včetně úložných zařízení a montáž výkopu v zemině 4, pažení, bednění, příp.čerpání vody, průměrnou cenu materiálu, demolici zpevněných ploch před montáží a konečné úpravy terénu v okolí výkopu.
705243	kabelový podchod pod vozovkou	m	SZDC	Rýha do hl.200cm šíře do 100cm, tř.4 vč.pískového lože,výstražné folie, záhozu,úpravy,dovozu Rozměr výkopu se měří v prostoru bez technologického zvětšení výkopu pro bednění. Základní jednotka měření je 1 m délky. Položka obsahuje cenu veškerého materiálu včetně úložných zařízení a montáž výkopu v zemině 4, pažení, bednění, příp.čerpání vody, průměrnou cenu materiálu, demolici zpevněných ploch před montáží a konečné úpravy terénu v okolí výkopu.
751111	kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	SZDC	Hloubení a zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku s výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy, nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, včetně zabezpečení výkopu. U strojních výkopů včetně přípravných a pomocných prací. Zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku. Při ručním záhozu s přehozem až do vzdálenosti 3 m, nebo shozením z vozidla. Úprava terénu, případné vyčištění štěrkového lože a podbití pražců. Odvoz přebytečné zeminy. Součástí položky je i zřízení/odstranění příložného pažení, provizorní lávky a úložného zařízení dle názvu položky včetně jeho řádného uložení dle pokynů dodavatele.
751112	kabelová trasa ve žlabech 20x20 ve výkopu 0,5 m	km	SZDC	Hloubení a zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku s výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy, nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, včetně zabezpečení výkopu. U strojních výkopů včetně přípravných a pomocných prací. Zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku. Při ručním záhozu s přehozem až do vzdálenosti 3 m, nebo shozením z vozidla. Úprava terénu, případné vyčištění štěrkového lože a podbití pražců. Odvoz přebytečné zeminy. Součástí položky je i zřízení/odstranění příložného pažení, provizorní lávky a úložného zařízení dle názvu položky včetně jeho řádného uložení dle pokynů dodavatele.
751113	provizorní kabelová trasa - 10x10 ve výkopu 0,35m	km	SZDC	Hloubení a zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku s výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy, nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, včetně zabezpečení výkopu. U strojních výkopů včetně přípravných a pomocných prací. Zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku. Při ručním záhozu s přehozem až do vzdálenosti 3 m, nebo shozením z vozidla. Úprava terénu, případné vyčištění štěrkového lože a podbití pražců. Odvoz přebytečné zeminy. Součástí položky je i zřízení/odstranění příložného pažení, provizorní lávky a úložného zařízení dle názvu položky včetně jeho řádného uložení dle pokynů dodavatele.
752112	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
752362	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO KABELOVÉHO LOŽE	M	OTSKP	Dodávka a mobtáž opto trubek
752363	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY	M	OTSKP	Dodávka a mobtáž opto trubek

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8 m	km	SŽDC	Hloubení a zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku s výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy, nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, včetně zabezpečení výkopu. U strojních výkopů včetně přípravných a pomocných prací. Zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku. Při ručním záhozu s přehozem až do vzdálenosti 3 m, nebo shozením z vozidla. Úprava terénu, případné vyčištění štěrkového lože a podbití pražců. Odvoz přebytečné zeminy. Součástí položky je i zřízení/odstranění příloženého pažení, provizorní lávky a úložného zařízení dle názvu položky včetně jeho řádného uložení dle pokynů dodavatele.
4702020010R	Aplikační SW pro InK DDTS ŽDC , licence s potřebnými protokoly (MODBUS, DBNet, M-Bus, S-Net, IEC 60870-5-104 RS232, RS485)	kus	R-208	Dodávka aplikačního SW, instalace, nastavení a oživení, vyzkoušení
4702020011R	Vizualizační systém (klientská část) pro dispečerské klienty	kus	R-208	Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení
4702020012R	Vizualizační systém pro doplnění databáze signálů na InS	kus	R-208	Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení
4702020013R	Vizualizační systém pro úpravy aplikace InS	kus	R-208	Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení
4702020014R	Vizualizační systém pro aktualizaci aplikace dopravních klientů (dotykové terminály telefonních zapojovačů)	kus	R-208	Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení
4702020015R	Vizualizační systém (klientská část) pro aplikace elektroměrů	kus	SŽDC	Dodávka a montáž specifikovaného materiálu, Délka kabelu, měří se v metrech
470202001R	Integrační koncentrátor dálkové diagnostiky TS ŽDC s konfigurací (PLC, min. 4x RS xxx, 4x Ethernet 10/100/1000 Mbit, InK driver IEC 60870-5-104 a komunikační funkce) včetně příslušenství	kus	R-208	Dodávka a montáž specifického bloku včetně dovozu na místo, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, instalaci SW, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku.
470202002R	Datový přepínač do 24 portů, 10/100, LAN Base Image	kus	R-208	Dodávka a montáž specifického bloku včetně dovozu na místo, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, instalaci SW, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku.
470202003R	Zdroj UPS 230V AC 1400VA/60 rack	kus	R-208	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
470202004R	Napájení 2 DC 24 V / SELV, do 6 A, vstup 1 NPE AC 50 Hz, 230 V	kus	R-208	Dodávka a montáž specifického bloku včetně příslušenství, dovozu na místo, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, i oživení a vyzkoušení systému jako celku.
470202005R	Rozvaděčová skříň, oceloplechová, IP54, jednodveřové provedení, zásuvkový vývod s jištěním, kompletní příslušenství (bezpečnostní tabulky, montážní materiál,	kus	R-208	Dodávka a montáž specifického bloku včetně příslušenství, dovozu na místo, manipulace, montáž, uvedení zařízení do provozu, i oživení
470202006R	Řídicí stanice PLC, I/O ≤ 1024, 2 přerušovací vstupy, USB, RS 485, Ethernet,, montáž na panel nebo DIN, včetně SW a příslušenství, releové výstupy, binární vstupy	kus	R-208	Dodávka a montáž specifického bloku včetně příslušenství, dovozu na místo, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, i oživení a vyzkoušení systému jako celku.
470202007R	Převodník rozhraní M-Bus/RS485 pro max. 15 zařízení	kus	R-208	Dodávka a montáž specifického bloku včetně příslušenství, dovozu na místo, manipulace, montáž, uvedení zařízení do provozu, i oživení

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
470202008R	Převodník rozhraní M-Bus/Ethernet	kus	R-208	Dodávka a montáž specifického bloku včetně příslušenství, dovozu na místo, manipulace, montáž, uvedení zařízení do provozu, i oživení
470202009R	Aplikační SW pro ŘS rozvaděče dálkové diagnostiky DDTS	kus	R-208	Dodávka aplikačního SW, instalace, nastavení a oživení, vyzkoušení
51140	Proudové zdroje transformátory, zdroje UPS ...	ks	SŽDC10	Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudováváné prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
5M840R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 1,5 mm2	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
631150R	Kabel optický do 12 vláken vč. Zakončení	m	R	dodání a uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
631151R	Kabel CYKY do 4x35	m	R	dodání kabelů podle typu od výrobceDélka kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
642183R	Úložná vedení zatažení kabelu (optický/metalický) do pr. 5 cm	km	R-208	Způsob montáže specifikovaného kabelu.Délka instalovaných kabelů se měří v kilometrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
643512R	Vnitřní vedení, rozvody PVC žlaby, lišty do 50mm	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
645173R	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ŽST ...	KUS	R-208	Měření dle textace položky
645174VR	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zastávce ...	KUS	R-208	Měření dle textace položky
646616R	Přepěťová ochrana pro KS (ochrana datové, napájecí části) včetně příslušenství	případ	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
649263R	Modul rozšiřovací o TCP/IP	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
649410R	Rozvodná skříň včetně příslušenství (Krytí IP 66, uchycení, vybavení: OR, ukončení OK, uchycení pro zdroj a	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
649611R	Doplnění SW pro monitorování EZS,ACS,EPS .....	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
65R566VR	Nástěnná jednotka o chl. výkonu 1,5 až 7 kW vč.ovladače	kpl	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
65R567VR	Venkovní jednotka - chlad.výkon 1,5 - 7,4 kW	ks	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
65R576VR	Protidešťová žaluzie s rámem do zdi a sítlem 200x150	ks	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
65R577VR	Klapka uzavírací 200x150 vč. servopohonu	kpl	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (těž v obci)	km	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou venkovního vedení, vytyčení trasy venkovního vedení včetně označení a očíslování podpěrných bodů kolíky nebo psanou značkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	SŽDC	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
701AAD	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU	KM	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	SŽDC10	Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	SŽDC	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701BAAR	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR ČI JINÉ ZAŘÍZENÍ - RUČNÍ NEBO STROJNÍ VÝKOP, ZEMINA DO TŘ. 4 ROMOLD	M3	R-208	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního prostředku. Dále ruční zához sondážní jámy, včetně přechování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701BAF	Výkop a zához jámy pro venkovní telefonní objekt včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž	m3	SŽDC	Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
701CBC	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 700/1300MM ZEMINA DO TŘ. 4	M	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapážené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěstování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CBE	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina do tř. 4	m	SŽDC	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách
701CDB	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina tř. 5	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojkou sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CDER	VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY PRO SPOJKU (KONCOVKU) SDĚLOVACÍHO NEBO ZABEZPEČOVACÍHO KABELU VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEMINA DO TŘ. 4	KUS	R-208	Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CEA	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení příložného pažení plného v kabelové rýze (obě stěny) nebo jámě (čtyři stěny) včetně přesunutí zeminy, uložení pažin, rozeprání stěn svlaky a rozpěrkami a jejich zajištění. Vyplnění dutin mezi pažinami a stěnou výkopu zeminou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CEB	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	SŽDC10	Položka obsahuje: Odstranění příložného pažení a jeho všech součástí z kabelové rýhy nebo jámy, uložení na hromady podle druhu materiálu včetně odstranění spojovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 8cm	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 8cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	SŽDC	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701DBB	Průraz zdíkem v cihlové zdi do tl. 30cm	KUS	SŽDC10	Položka obsahuje: Proražení otvoru zdíkem o průřezu od 0,01 do 0,025m <sup>2</sup> . Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701DBC	Průraz zdíkem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Proražení otvoru zdíkem o průřezu od 0,01 do 0,025m <sup>2</sup> . Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701EBF	Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy štěrkové, pískové	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. jeřábu, včetně vyhotovení podsypové vrstvy štěrkové, pískové. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	SŽDC	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701FBE	Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou	m	SŽDC	Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	SŽDC	Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	SŽDC	Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	SŽDC	Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701FFD	ZATAŽENÍ LANA DO KANÁLKU NEBO TVÁRNICOVÉ TRASY	M	SŽDC10	Položka obsahuje: Odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárníkové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu, včetně obnovy a výměny poškozených poklopů, urovnání žlabu v kabelové rýze a zakrytí poklopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701GBG	Plastová kab.komora vč.víka z HDPE	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž kabelové šachty do terénu včetně výkopu, záhozu a pažení jámy pro šachtu v zemině tř.4, úpravy povrchu terénu v okolí šachty. Položka rovněž obsahuje zhotovení podkladní betonové desky pod šachtu z betonu C12/15 - tl.10cm včetně podkladních vrstev a odtokové trubky a dále zásyp šachty betonovou směsí ve výkopu do výšky 70cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	SŽDC	Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypáných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	SŽDC	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
702AB0	Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km	t	SŽDC	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	SŽDC	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741AAE	Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační do 25mm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
741ABLR	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm	m	R-208	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741BBIR	Pancéřová elektrinstalační krabice	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
741BDD	Zásuvka domovní dvojité 10/16A, 250V, IP20 s přepětovou ochranou, komplet	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	SŽDC	Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v cihlovém zdivu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	SŽDC	Položka obsahuje: Konečnou úpravu povrchu po montáži kabelu/trubky do drážky, tzn. zazdění drážky, začistění, omítnutí, malbu a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741CAO	Plech ocelový jemný tl. 2,0mm (16 kg/m2)	kg	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741CCC	Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 20 kg	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741CCD	Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 50 kg	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741CCF	Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 200 kg	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741DBA	Stojina pozinkovaná, nástěnná/závěsná pro 3 kabelové výložníky	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž stojiny vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741DBG	Kabelový výložník pozinkovaný, do šířky roštu 300mm	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku do stojiny vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741DED	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š. 250-500/100mm včetně víka a nosníků	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741DEN	Koleno vertikální vnější pro kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š. 125-500/100mm , bez víka	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kolena vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741EAC	Izolační deska do kabelového roštu tl. 13 - 20 mm vč.nařezání	m2	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž nehořlavé desky, rozměření, usazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741EBE	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741EBFR	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	KUS	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. Nátěru	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
741FAI	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
741FAL	Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž podpěry, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741FAN	Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž pouzdra, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741FB1VR	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	M	R-208	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spoju pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynetey a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spoju pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákos kabelové kynetě a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741FCO	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdíva, označovací štítek	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
741R001	Víko kolena kabelového žlabu, plechové pozinkované vč.příslušenství š. 300mm	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž víka vč. podružného materiálu pro jeho upevnění na žlab. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
741R-01	Kabelové lávky,trubky,chráničky, elektroinstalační materiál, stínící kanál 40x20	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž včetně dovozu, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742DDI	Gumová vložka do příchytky pro kabel 22kV	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vložky včetně dovozu a manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742EEF	50-AXEKVCEY 1x240/35 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742FEM	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 50kV, 150 - 240 mm2	ks	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742FFA	Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks ), do 70mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž adaptéru vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, přípravy kabelu, montáž adaptéru včetně ukončení žil a stínění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742FFE	Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks ) s omezovačem přepětí, do 70mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž adaptéru vč. omezovače přepětí, podružného materiálu, dopravy na staveniště, přípravy kabelu, montáž adaptéru včetně ukončení žil a stínění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742FFI	Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks ), do 70mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž adaptéru vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, přípravy kabelu, montáž adaptéru včetně ukončení žil a stínění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
742GBA	1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
742GBC	1-YY 1 x 95 - 120 mm2, kabel s plastovou izolací	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
742GE1VR	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	M	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742GEAR	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
742GEAR1	CYKY do 2 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	R-208	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu/zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742GEAR2	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	R-208	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu/zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742GHC	1-CYKFY 7 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742GHD	1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742GHE	1-CYKFY 19 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/přípojnicí do 240 mm2	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm <sup>2</sup>	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm <sup>2</sup>	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742JAI	Ukončení 19 - 24-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm <sup>2</sup>	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742JAJ	Ukončení 37 - 48-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm <sup>2</sup>	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742KAD	Svazkování jednožilových kabelů VN	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž pásku pro svazkování kabelu vč. podružného materiálu, úpravy vedení a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742LAC	Optický kabel SINGLEMODE DUPLEX - sklo	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, oddělení příslušné délky, uložení kabelu ( propojení mezi rozvaděči ), upevnění a připojení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742LAD	Konektory na optický kabel	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, připojení na kabel a zapojení na zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742LBB	SYKFY 5x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742LBBR	SYKFY 10x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	R-208	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
742LBD	SYKFY 5x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742LBE	SYKFY 10x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	SZDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742LDB	JYTY 7x1, kabel sdělovací izolace PVC	m	SZDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu	kus	SZDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742R001	Kabel silový izolace plastová, laněné Cu vodiče, zkušební napětí 4 kV, se zž vodičem, 5x2,5 mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742R002	Kabel silový izolace plastová, laněné Cu vodiče, zkušební napětí 4 kV, se zž vodičem, 5x4 mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742R003	Kabel ovládací izolace plastová, laněné Cu vodiče, zkušební napětí 4 kV, se zž vodičem, 25x1 mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742R004	Kabel ovládací izolace plastová, laněné Cu vodiče, zkušební napětí 4 kV, se zž vodičem, 41x1 mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742R005	Kabel ovládací stíněný, laněné Cu vodiče postříbřené, izolace žil FEP, plášť silikonový vulkanizát, zkušební napětí 4 kV, 3x0,56 mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742R006	Vodič ovládací izolace plastová, laněné Cu vodiče, zkušební napětí 2 kV, 1 mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742R007	Kabel sdělovací LAN STP 4x2x0,5 cat.5e	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742RFR0101	22-CXEKVCEY do 1x150/25 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742RFR0101a	Kabelová příchytka plastová	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž příchytky včetně dovozu a manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
742RFR0301	Kabelová příchytka plastová	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž příchytky včetně dovozu a manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
743R001	Kabelová skříň s podstavcem pro 5 praporců - rozvaděč zpětných kabelů	ks	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje elektrovýzbroj a osazení skříně na zeď vč s podstavce a krytu kabelů až k podlaze. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
743RFR0301	Elektroměrová skříň venkovní do 80A dvousazbová pro připojení kabelů do 25 mm <sup>2</sup> v provedení kompaktní pilíř, vybavení dle požadavku distributora elektrické energie	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž zemní práce pro osazení a upevnění skříně. Elektrovýzbroj dle požadavku distributora elektrické energie. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744BEA	Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení, sledování odběru a přenos dat do centrální databáze	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně měniče 230V AC/ 24V DC, PLC, telemetrického přenosového modulu, konektoru pro připojení PC, prutové antény GSM, podružného materiálu, jisticích a ochranných prvků, dopravy na staveniště, montáže na stavební konstrukci, do niky nebo na nosnou konstrukci, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Dále obsahuje cenu za naprogramování, nastavení a uvedení rozvodnice do provozu a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A ( 10kA )	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA ( 10kA ), AC	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744FAA	Vačkový spínač jednopólový do 25A - vypínač 0-1	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
744GBA	Stykač instalační dvoupólový 20A, 250V AC 1	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž stykače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
744GFC	Pomocné kontakty pro silové stykače 3A, 230V AC 15, 1Z + 1R	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž pomocného kontaktu stykače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
744GHE	Miniaturní výkonové relé do patice 250V AC, 6A, 4P	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž relé včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
744GID	Relé pro kontrolu napájecího napětí 12V DC, 20-260V DC/AC	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž relé včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
744GIK	Relé oddělovací 4-6kV pro signály/povely PLC automatů 20-260V DC/AC	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž relé včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
744HAH	Otočný přepínač kompletní 1-0-1, 1Z, 1R, černý	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kompletního ovládacího tlačítka včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
744HBA	Signálka kompaktní včetně LED 12-30V DC / 85-264V AC, zelená	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kompletní signálky včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
744HBB	Signálka kompaktní včetně LED 12-30V DC / 85-264V AC, bílá	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kompletní signálky včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
744ICG	Interface - optododělovač - galvanické oddělení výstupních impulsů měřících souprav	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744JDB	Modulární svodič přepětí - typ 3 ( třída D ) pro jednofázové sítě	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744JDC	Modulární svodič přepětí pro sdělovací vedení 2páry nebo duplexní linka (RS232, RS422, RS485, Ethernet apod.)	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744KAC	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm <sup>2</sup>	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
744KBA	Ucpávková vývodka pro kabel do průměru 13 mm	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž průchodky do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744KCA	Přístrojový rošt do rozvaděče nn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744KCB	Označovací lišta do rozvaděče nn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744KCC	Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744KCD	Obal na výkresy do rozvaděče nn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744RFR0301	Univerzální skříň měření RE1 včetně elektrovýzbroje dle požadavků SŽE s dálkovým odečtem	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prázdné skříně měření včetně dovozu a veškerého příslušenství. Neobsahuje elektroměry, jističe apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
744ZBB	Demontáž 1ks pole rozvaděče nn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nákladky rozvaděče na určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
745AHA	Motorový pohon ovládání výkonového prvku v rozvaděči vn do Un 38,5kV	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
745AHB	Příprava pro montáž svodičů přepětí do Un 38,5kV AC na kabelových koncovkách rozvaděče vn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
745AHC	Kapacitní snímač napětí do Un 38,5kV AC se signalizačními kontakty	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
745AHD	Indikátor průchodu zkratových proudů do Un 38,5kV	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
745AHG	Ocelový rám pod skříň vn rozvaděče do Un 38,5kV	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž materiálu, dělení materiálu podle požadavků, svaření, očištění, povrchovou úpravu rámu, dovoz a manipulaci, uložení, zaměření a usazení rámu do podlahy, vystavení protokolu o jeho uložení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
745BBA	Ovládací skříň na vn rozvaděč - ovládání, bez ochrany	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně výpočtu a nastavení ochrany, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
745DIA	Transformátor 3-f, 22/0,4kV, do 100kVA, olejový hermetizovaný	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
745DSC	Tlumič vibrací transformátoru (podložky pod kolečka z antivibrační hmoty)	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
745RFR0101	Kompaktní rozvaděč 3-f do Un 25kV, 630A, 20kA s odpínačem, s izolací SF6, 1připojovací odbočka jako napájení s uzemňovačem a 1 transformátorová odbočka s pojistkovým odpínačem, s komínem pro odlehčení tlaku při obloukovém zkratu.	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
745RFR0102	Termistorová ochrana hermetizovaného transformátoru s kontaktním výstupem pro výstrahu a odpojení	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
745RFR0103	Dřevěná zábrana na stonoviště transformátorů	m	R	
746CBB	VN rozvaděč 1-f Un 27,5kV, 1250A, 25kA s vypínačem - vývod - napáječ - MP vyp. a odp., RP uzemňovače, MTP a MTN na vývodu, svodiče přepětí	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
746CBE	VN rozvaděč 1-f Un 27,5kV, 1250A, 25kA s vn pojistkou - vývod - TVS, vývod vlevo do skříně s vn transformátorem	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
746CBF	VN rozvaděč 1-f Un 27,5kV, 1250A, 25kA s vn transformátorem do max.60kVA	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746CCF	Ovládací skříň na 1-f vn rozvaděč Un 27,5kV - ovládání s PLC a OP, s ochranou - pro skříň TVS	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně softwaru a komunikace, nastavení, předepsaných zkoušek, vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746CCH	Ovládací skříň na 1-f vn rozvaděč Un 27,5kV - ovládání s PLC a OP, s ochranou - proudové, napěťové a směrové funkce	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně softwaru a komunikace, nastavení, předepsaných zkoušek, vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IAA	Rozváděčová skříň pro PLC/IPC na kabelový průstup nebo kanál oboustranná i jednostranná rozměry max.600(19")x600x2000, vybavená síťovým rozvodem pro hlavní i záložní napájení a montážní zásuvku včetně přepětových ochran, montáž dalšího vybavení na DIN lišty nebo poličky.	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize. Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IAE	Optický rozváděč nástěnný kompletní do 24 vláken včetně spojek SC/ST/FC dle specifikace v projektu, montáž na stěnu nebo do rozváděčové skříně	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž optického rozváděče včetně veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně připojení kabelů dle projektu, předepsaných zkoušek a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
746IBB	PLC základní jednotka, rozšíření do max.1024 IO včetně rozhraní Ethernet, prog.rozhraní včetně kabelu, software, montáž na panel nebo 19" uchycení	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozváděče včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci, nastavení PLC a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení PLC stávajícího po úpravách technologie, nastavení komunikace PLC versus zobrazovací jednotka, touchscreen a nastavení komunikace PLC - nadřazený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IBE	Rozšíření zákl.jednotky PLC o 16 digitálních vstupů 24-230V DC AC, software	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a vyvedení na svorkovnici nebo oddělovací členy, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci, nastavení PLC a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení PLC stávajícího po úpravách technologie, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IBG	Rozšíření zákl.jednotky PLC o 16 polovodičových výstupů 24V DC, 1A, s nadproudovou a přepětovou ochranou, software	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a vyvedení na svorkovnici nebo oddělovací členy, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci, nastavení PLC a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení PLC stávajícího po úpravách technologie, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IBH	Rozšíření zákl.jednotky PLC o 4 vstupy analogového měření (0-10V/0-20mA nebo dle specifikace projektu)	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a vyvedení na svorkovnici nebo oddělovací členy, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci, nastavení PLC a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení PLC stávajícího po úpravách technologie, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IBJ	Oddělovací člen reléový min.4kV pro povely nebo signály 24-230V DC AC, max.6A, kont.1P, ochranné a signalizační prvky	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a vyvedení na svorkovnici, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IBK	Zdroj pomocného napětí SELV 24V DC max.10A (dle specifikace projektu), vstup 24, 110V DC nebo 230V AC	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a vyvedení na svorkovnici, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IBL	Svorkovnice (ježek) pro vyvedení 8 signálů/povelů/měření včetně napájecího obvodu 24V DC	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a vyvedení na svorkovnici, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
746IBM	IPC - průmyslový počítač PC kompatibilní kompletní s monitorem do 17", klávesnicí a myší (popř. touchpad nebo touchscren), včetně operačního systému a vizualizačního software pro zobrazení a archivaci stavů do 1024 IO proměnných, modul časové synchronizace, anténa, přepětová ochrana, kabeláž, konektory	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a vyvedení na svorkovnici, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746ICA	Rozšíření zákl.jednotky PLC nebo IPC o komunikační jednotku (rozhraní a protokol dle specifikace projektu) pro komunikaci s nad/podřízeným systémem	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně softwaru a nastavení komunikace, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřízený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746ICD	Převodník rozhraní-rozbočovač, rozhraní metalické (max.6) dle specifikace na optické (max.2) s funkcí redundantní kruhové smyčky, protokolově transparentní, 24V DC nebo 230V AC	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku zařízení, software, instalaci a uvedení do provozu včetně nastavení komunikace, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na jeden podřízený PLC vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IDA	Dveřní kontakt signalizační, kont.1/1 24V	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Obsahuje účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních
746IEA	Dispečerské pracoviště kompletní vč. řídicí jednotky a zobrazovačů (HW i SW)	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího pracoviště po úpravách technologie, nastavení komunikace s řídicím systémem (servery) vč. úpravy nebo definice protokolu a účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IEI	UPS včetně monitoringu a řízení činnosti	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a vyvedení na svorkovnici, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746IEJ	Demontáž jednoho zařízení elektrodispečinku (pracoviště dispečera, serveru dat.rozváděče, rozbočovače/přepínače, zobrazovače, UPS)	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodních a vývodních vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanismů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
746JAB	Rozvaděč střídavé vlastní spotřeby 400V AC, včetně vybavení, 2 přívody nn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Kompletní dodávka a montáž rozvodnice, rozvaděče včetně podružného materiálu, řídicího systému, zobrazovací dotykové obrazovky, optického převodníku, jističích a ochranných prvků, stykačů, svodiče přepětí, měření, přípojníc, vývodů, měniče nn/mn, svorkovnic, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků, doprava na staveniště, montáž na stavební konstrukci, do niky nebo na nosnou konstrukci, propojení, kontrola spojů, dodávka softwarového vybavení a jeho zprovoznění na úrovni místního řízení a předávání vazebních podmínek a hlášek na nadřazený řídicí systém - komunikace s DŘT, nastavení jištění, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
746JBA	Rozvaděč bezvýpadkové vlastní spotřeby 110V DC, včetně vybavení, bez usměrňovačů	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Kompletní dodávka a montáž rozvodnice, rozvaděče včetně podružného materiálu, signalizace ztráty izolační schopnosti, signalizace výpadku hlavních jističích prvků, jističích a ochranných prvků, stykačů, signalizace ztráty izolační schopnosti, signalizace výpadku hlavních jističích prvků, měření, přípojníc, vývodů, svorkovnic, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků, doprava na staveniště. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
746JBB	Rozvaděč bezvýpadkové vlastní spotřeby 230V AC, včetně vybavení, bez střídačů či UPS	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Kompletní dodávka a montáž rozvodnice, rozvaděče včetně podružného materiálu, jističích a ochranných prvků, měření, přípojníc, vývodů, svorkovnic, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků, stykačů, doprava na staveniště. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
746JCA	Usměrňovač 230/110V DC 20A	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž usměrňovače včetně podružného materiálu a spojovacích prvků, propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení usměrňovače, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
746JFA	Elektronická spínací jednotka by-pass, 6kVA	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž by-passu včetně podružného materiálu a spojovacích prvků, propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení by-passu, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
746JJB	Staniční olověná baterie, ventilem řízená, s rekombinací 110 V, 100 Ah	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž článků akumulátorové baterie, proudových propojek, podružného materiálu a spojovacích prvků, doprava na staveniště, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
746R001	VN rozvaděč 1-f Un 27,5kV, 1250A, 25kA s hlavní přípojnící a 4 x kab vývod	ks	R	Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
746R002	VN rozvaděč 1-f Un 27,5kV, 1250A, 25kA s hlavní přípojnící	ks	R	Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
746R003	Nastavení kontaktních zařízení	ks	R	Položka obsahuje: Cenu za montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
746R004	Doprava zařízení bez vykládky	set	R	Položka obsahuje: Cenu za manipulaci se zařízením. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
746R005	Vykládka zařízení na místě montáže	hod	R	Položka obsahuje: Cenu za manipulaci se zařízením. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
746R006	Doprava 2 pracovníků - montážní vůz	km	R	Položka obsahuje: Cenu za manipulaci se zařízením. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
746R007	Stravné a ubytování v místě (2 osoby/2 dny)	ks	R	Položka obsahuje: Cenu za stravné a ubytování v místě. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
746R008	Přesun ve staveništní zóně	set	R	Položka obsahuje: Cenu za manipulaci se zařízením. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
746R009	Dokumentace k rozvaděči	set	R	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokumentace k rozvaděči vč. Atestů, zkoušek ve trojím vyhotovení. Dále cena obsahuje náklady na kopírování včetně všech vedlejších nákladů.
746R010	Ocelový rám pod 1-f rozvaděč vn do Un 27,5kV/pole	ks	R	Položka obsahuje: Cenu za dodávku a montáž materiálu, dělení materiálu podle požadavků, svaření, očištění, povrchovou úpravu rámu, dovoz a manipulaci, uložení, zaměření a usazení rámu do podlahy, vystavení protokolu o jeho uložení. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746R011	Asistence technika při vyvažování rámu	hod	R	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746R-29	Plnění telemetrických struktur	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746R-30	Plnění datových a řídicích struktur	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
746R-31	Plnění technologických struktur	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoprůdých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších
746RFR0301	Zdroj střídavého proudu do 4 kVA, 110V DC/230V AC	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž střídače včetně podružného materiálu a spojovacích prvků, propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení střídače, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších
746RFR0302	Skříň pro baterie do 2x 150 Ah včetně chladicí jednotky	kus	R	Položka obsahuje : Kompletní dodávku a montáž rozvodnice, rozvaděče včetně podružného materiálu, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků, doprava na staveniště, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
746ZFA	Demontáž skříně SKŘ, DŘT, optického rozváděče	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodních a vývodních vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanismů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
747AAB	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů manipulačních, ovládacích nebo reléových - 1	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747AAC	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů stejnosměrných - 1 pole	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747AAD	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola usměrňovačů nebo měničů - 1 pole	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747AAF	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - ovládání zásoku automatické/poloautomatické při napájení ze dvou míst	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747AAG	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů vn, bez nastavení ochrany - 1 pole	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747AAH	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí skříně pro vn - 1 pole	kus	SŽDC	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747AAJ	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spinacích prvků - do 22kV	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za napěťovou zkoušku zařízení včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747AAL	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747ABB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747ACA	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747BAAR	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy	kus	R-208	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747BAAR1	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN nad 100 tis. Kč	kus	R-208	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdová zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkem osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkem osobou o silnoprůdových zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm <sup>2</sup>	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747EAB	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm <sup>2</sup>	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747EBB	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747EBC	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 24 do 48 žil	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747EBD	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 48 žil	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747ECB	Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provoz měřicího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	SŽDC10	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	SŽDC10	Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747GAC	Zkušební provoz	hod	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	SŽDC	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
747R001	Autojeřáb do 10t - průměr/hod	hod	R	Položka obsahuje: Cenu za manipulaci se zařízením. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
747R002	Pojízdná dílna AVIA - průměr/hod	hod	R	Položka obsahuje: Cenu za přistavení autojeřábu a práce prováděné autojeřibem. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
747R003	Provoz nákladního auta do 6t - průměr/hod	hod	R	Položka obsahuje: Cenu za přistavení a práce prováděné v pojízdné dílně. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
747R004	Měřicí vůz BAUR	hod	R	Položka obsahuje: Cenu za provoz nákladního auta. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů.
747R-05	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek SŽDC.	hod	SŽDC	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
747R-06	Dokončovací montážní práce na elektr. zařízení - provizorní stav	hod	SŽDC	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748AAA	Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro traťostanici	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro traťostanici dle požadavku SŽDC a v intencích normy ČSN 381981. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748AAB	Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro rozvodnu nn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro rozvodnu nn dle požadavku SŽDC a v intencích normy ČSN 381981. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748AAE	Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro spínací stanici	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro spínací stanici dle požadavku SŽDC a v intencích normy ČSN 381981. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ABE	Zkoušečka napětí VN, 27,5kV	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ACA	Bezpečnostní tabulka Vysoké napětí, životu nebezpečno, 3 0103	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ACE	Bezpečnostní tabulka Pozor-systém pod napětím	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ACI	Bezpečnostní tabulka Trojkombinace, 3 9002	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ACM	Bezpečnostní tabulka Pozor-pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači!, 20122	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ACN	Bezpečnostní tabulka Pozor-pomocný obvod zůstává pod napětím!, 20125	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ACO	Bezpečnostní tabulka Nepovolaným vstup zakázán!, 1 5399	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ACP	Bezpečnostní tabulka Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník!, 1 3907	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
748ACQ	Plakát: První pomoc [elektr]	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ACR	Telefonní čísla záchr.sloužby	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ACS	Jednopolové schéma zařízení, nástěnné	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ADI	Dielektrický koberec šíře 1300 mm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748ADN	Držák nástěnný pro ochranné pomůcky	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748BBA	Písmomalářské práce - písmena a číslice do výšky 40 mm	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748BBC	Písmomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748R001	Bezpečnostní tabulka Ochranné pracovní pomůcky 1 7821	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748R002	Bezpečnostní tabulka Východ + úniková cesta 1 7814	ks	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748RFR0101	Kompletní dodávka bezpečnostních tabulek pro PS podle ČSN ISO 3864	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748RFR0102	Kompletní písmomalářské práce v rámci PS - písmena a číslice do výšky 40 mm	kus	R	Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748RFR0103	Kompletní písmomalářské práce v rámci PS - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	R	Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748RFR0301	Kompletní dodávka bezpečnostních tabulek pro PS podle ČSN ISO 3864	ks	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748RFR0302	Kompletní písmomalářské práce v rámci PS - písmena a číslice do výšky 40 mm	ks	R	Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
748RFR0303	Kompletní písmomalářské práce v rámci PS - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	ks	R	Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
751111R	provizorní kabelová trasa - 10x10 ve výkopu 0,35m	km	R	Hloubení a zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku s výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy, nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, včetně zabezpečení výkopu. U strojních výkopů včetně přípravných a pomocných prací. Zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku. Při ručním záhozu s přehozem až do vzdálenosti 3 m, nebo shovením z vozidla. Úprava terénu, případné vyčištění štěrkového lože a podbití pražců. Odvoz přebytečné zeminy. Součástí položky je i zřízení/odstranění příložného pažení, provizorní lávky a úložného zařízení dle názvu položky včetně jeho řádného uložení dle pokynů dodavatele.
752724A	Měření v plném rozsahu v jednom směru za provozu	kus	SŽDC10	Dodávka a montáž dle textace položky
75275A	Úprava kabelového žlabu	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: úpravu stávající žlabové trasy z důvodu odbočení kabelu zo žlabové trasy
752814A	Přeložky kabelů místních do žlabu	m	SŽDC10	Dodávka a montáž dle textace položky
755919VR	INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ, PROVIZORNÍ PROVOZ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75F139VR	VODIČE OSTATNÍ UKOLEJNĚNÍ S PRŮRAZKOU	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75F140	Venkovní vedení sloupy ocelové (Anténní stožár, stupačky, příslušenství)	kus	SŽDC	Položka obsahuje :Dodávku, postavení a označení specifikovaného stožáru včetně výstroje (konzole a popřípadě uchycovací kabelové armatury), ale bez zemních pracíStožáry se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
75F531	Venkovní vedení dodávka kabelu koaxiální opředený měděnými drátky	m	SŽDC	Sdružené hodnoty kabelu specifikované konstrukce bez ohledu na dielektrikum a průměr (nenahrazuje specifikaci materiáluDélka instalovaných kabelů se měří v metrechPoložka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na koaxiální kabel
75F914	Venkovní vedení demontáž do šrotu sloupů ocelových	kus	SŽDC	Demontáž specifikovaných prvků (vedení) za účelem likvidaceStožáry se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy
75G040R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL 3X4X0,6	KM	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75G113	Úložná vedení uložení kabelu nebo optorubky dodávka kabelů metalických plastových kabel TCKPFLEZE ...XN0,8	kmčtyřka	SŽDC10	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu čtyřkovaného okruhu v km Položka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický závěsný kabel
75G118VR	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLEZE 0,8	KMČTYŘKA	SŽDC10	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu čtyřkovaného okruhu v km Položka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický závěsný kabel
75G141VR	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU YY-JZ 06/1kV 2x0,75	M	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75G143VR	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU CYKY	M	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75G145VR	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU SYKFY 5x2x0,5	M	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75G173R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY OPTICKÉ KABELY PRO ZAVĚŠENÍ OK 12 vl. SM	M	R-208	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za optický kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu)Kumulovaná hodnota která udává celkovou délku optického vlákna v budovaných kabelech udanou v kmPoložka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na specifi
75G200R	KABELOVÝ OZNAČNÍK BALL MARKER	KUS	R-208	Dodávka a montáž prvku dle specifikace
75G210	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	ÚSEK	SŽDC10	Kontrola tlakutěsnosti optotrubky dle platné metodiky Českého TelecomuTlakutěsnost se měří v ucelených úsecíchPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
75G220	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE ...	M	SŽDC10	Kontrola vnitřního průřezu trubky kalibrem dle platné metodiky Českého TelecomuKalibrace se měří délkou kalibrované trubkyPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
75G251	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH UTĚSNĚNÍ OPTOTRUBKY PROTI VODĚ PRAZDNE	KUS	SŽDC10	Dodávka koncovky a hermetické utěsnění konce prázdné ochrany trubkyUtěsnění se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
75G2AL	Dodávka - Kabel TCEPKPFLEZE 50x4x0,8	km	SŽDC	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
75G320	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE PRO REZERVU OPTOKABELU VNITŘNÍ ...	KUS	SŽDC10	Dodávka a uchycení konstrukce na rezervu optického kabelu včetně smotání rezervy optického kabeluKonstrukce se měří v ksPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
75G370	Úložná vedení konstrukce kabelový rošt drátěný	m	SŽDC	Dodávka a montáž kabelového roštu dle další specifikace, včetně nábehů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílůKabelový rošt se měří v celkových délkách udaných v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75G3BA	Optický kabel pro zafouknutí SM 4 vlákn	m	SŽDC	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
75G412	Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů zářezové pásky	kus	SŽDC10	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a
75G412	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY UKONČENÍ KABELŮ ZÁŘEZOVÉ PÁSKY	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a
75G413	Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koncovka kabelová metalická	kus	SŽDC	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a
75G414	Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koaxiální konektor	kus	SŽDC	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a
75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a
75G421R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA (KONCOVKA) ROVNÁ METALICKÁ	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a
75G422	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA DĚLÍČÍ (ODBOČNÁ) METALICKÁ	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75G427R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA OPTICKÁ ODBOČNÁ NA TRAKČNÍ	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75G429R-Hu	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ HDPE TRUBEK SPOJKA	ks	R-208	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady
75G434	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJOVÁNÍ PRVKŮ SVAŘOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN	VLÁKNO	SŽDC10	Montážní práce spojené s ukončením či spojováním okruhů optického kabeluMontážní práce se měří v počtu optických vlákenPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných
75G450R	KABELOVÁ KOMORA PRO OPTICKOU SPOJKU (REZERVU) DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75G4CC	Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,8 mm	m	SŽDC	Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
75G4DA	Demontáž do šrotu - Vytažení kabelu z chráničky nebo kabelovodu do 100 XN	m	SŽDC	Demontáž a doprava materiálu k předání majiteli nebo k likvidaci, avšak bez samotné likvidace
75G4HB	Montáž (dem.) - Pracovní těsnění neobsazených otvorů kabelovodu (trvalé zaslepení)	kus	SŽDC	Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	SŽDC10	Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
75G510R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A REGULOVÁNÍ DÁLKOVÝCH KABELU	pár	R-208	Práce spojené s měřením parametrů dle platné metodiky, dle rozsahu technické zprávy, včetně přístrojů a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
75G520	MĚŘENÍ ODPORU STÁVAJÍCÍHO UZEMNĚNÍ	KS	SŽDC10	Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
75G520R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	KS	R-208	Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
75G560	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ	VLÁKNO	SŽDC10	Práce spojené s závěrečným měřením optických kabelů. Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
75G560R	Úložná vedení měření a zkoušení měření optických kabelů před a po provedení prací	vlákno	R-208	Práce spojené s závěrečným měřením metalických kabelů dle specifikace dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem čtyřdrátových měřených okruhů v daném úsekuPoložka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
75G5BC	Mikrotrubička 10 mm / 8 mm pro přímé položení do země	m	SŽDC	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
75G7FD	Montáž (dem.) - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 200 mm, sestavení a upevnění	m	R-SŽDC	Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
75GAAB	Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10	kus	SŽDC	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
75GA AE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	SŽDC	Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
75GADB	Montáž (dem.) - Uzemnění kabelu na stávající uzemnění, připevnění uzemňovací objímky a ke stávajícímu uzemnění	kus	SŽDC	Montáž uzemnění kabelu s pancířem nebo lana závěsného kabelu, připevnění uzemňovací objímky na lano a kabel a ke stávajícímu uzemnění
75GBGI	Dodávka - Smršťovací koncovka těžká 44 až 71 mm	kus	SŽDC	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
75GBHA	Montáž (dem.) - Smršťovací koncovka na očištěný a odmaštěný konec kabelu	kus	SŽDC	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
75GD CD	Dodávka - Kabelová spojka smršťovací dvouplášťová	kus	SŽDC	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75GEEE	Dodávka - Odbočovací souprava pro kabely celoplastové s pancířem střední	kus	SŽDC	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
75GEGF	Montáž (dem.) - Spojka rovná dálkového kabelu pro 50čtyřek	kus	SŽDC	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
75GEJD	Demontáž do šrotu - Spojka rozdělovací dálkového kabelu do 50 čtyřek	kus	SŽDC	Demontáž a doprava přístroje k předání majiteli nebo k likvidaci, avšak bez samotné likvidace
75GEME	Montáž (dem.) - Vypichování žil v dálk. kabelu, 25 až 37 čtyřek	kus	SŽDC	Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
75GFHA	Rozvaděč optický (do 19" skříně) kompletní 24 vláken včetně příslušenství	kus	SŽDC	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
75GFHAR	Rozvaděč optický (do 19" skříně) kompletní 36 vláken včetně příslušenství	kus	SŽDC	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
75GGAE	Montáž: měření - Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1měřený úsek, vypracování měřicího protokolu	kus	SŽDC	Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, náradí, přístrojů a mechanismů.
75GGAI	Montáž (dem.) - Číslování oboustranné (100 žil.)	kus	SŽDC	Montáž zařízení s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
75GHAG	Montáž: měření - Zkrácené závěrečné měření dálkového kabelu v obou směrech za provozu 40 čtyřek	úsek	SŽDC	Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, náradí, přístrojů a mechanismů.
75GHDE	Montáž: měření - Závěrečné měření dálkových nf kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu, 40 čtyřek	úsek	SŽDC	Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, náradí, přístrojů a mechanismů.
75GHFE	Montáž: měření - Závěrečné měření nepupin. čtyřek pro využ. přenos. systémy na krátké vzdál. 5 čtyřek	úsek	SŽDC	Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, náradí, přístrojů a mechanismů.
75H111	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p volně	m	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H112	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p na přichytky	m	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H114	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do pvc žlabu	m	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H115	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do lišty	m	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H116	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky pevné	m	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75H117	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky vrapované	m	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem Práce se měří v délce kabelu udané v metrech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H121	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDELOVACÍ NAD 10 P VOLNĚ	M	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový volně	m	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H132	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový na přichytky	M	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá
75H134	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový do pvc žlabu	m	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H135	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚŠTNÍ, SILOVÝ DO LIŠTY	M	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá
75H144	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu	m	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H158	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU OPTICKÝ DO TRUBKY VRAPOVANÉ NEHOŘLAVĚ	M	SŽDC10	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H162	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu koaxiální opředený měděným drátky na přichytky	m	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem Práce se měří v délce kabelu udané v metrech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H163	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu koaxiální opředený měděným drátky volně	m	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem Práce se měří v délce kabelu udané v metrech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H164	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu koaxiální opředený měděným drátky do trubky	m	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem Práce se měří v délce kabelu udané v metrech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75H165	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu koaxiální opředený měděným drátky do lišty	m	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem Práce se měří v délce kabelu udané v metrech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75H211	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	kmpár	SŽDC	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (párového) okruhu v km Položka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický kabel pro vnitřní instalaci
75H211R	Vnitřní vedení rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace 2x2x0,5mm	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75H212	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,8mm	kmpár	SŽDC	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (párového) okruhu v km Položka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický kabel pro vnitřní instalaci
75H212R	Vnitřní vedení rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace 3x2x0,5mm	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75H212R1	Vnitřní vedení rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace 2x0,8mm	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75H213	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU SDĚLOVACÍ, VNITŘNÍ INSTALACE UTP NESTÍNĚNÝ	M	SŽDC10	Dodávka specifikovaného materiálu Délka kabelu, měří se v metrech Položka obsahuje dodávaný materiál
75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace FTP/UTP stíněný	m	SŽDC	Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný materiál
75H215R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace UTP stíněný	m	R-208	Dodávka a montáž specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný materiál
75H217R	Cu lano průřez 16mm včetně ukončovacích prvků	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75H313	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY KRABICE ROZVODNÉ VELKÉ NA OMÍTKU	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiáluPočet krabic či skříní v ksPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
75H317VR	SKŘÍŇ SVORKOVNIC VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75H351	Vnitřní vedení, rozvody rozvody skříní 19" či jiná, volně stojící prázdná	KUS	SŽDC	Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75H351R	Vnitřní vedení, rozvody rozvody skříní 42U volně stojící prázdná (ventilátor, zásuvkový panel)	kus	R-208	Dodávka a montáž volně stojící skříně a uchycení k podlazePočet skříní se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení skříně, potřebných materiálů a potřebné
75H3586VR	Přemístění a zapojení datového switchu	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75H360	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY PANEL NA ZÁŘEZOVÉ PÁSKY ...	KUS	SŽDC	Dodávka a montáž vany (panelu) pro uchycení zářezových pásek do skříněPočet panelů (vany) se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení panelu (vany), potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75H421	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky lišta zářezová 10 párů (LSA+)	kus	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanismy.
75H429VR	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky, rám pro 15 pásků (LSA Profil)	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75H441	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený	kus	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanismy.
75H441R	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul	kus	R-208	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanismy.
75H454	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč konektor ukončující včetně pictailu	kus	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusech
75H454R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY OPTICKÝ ROZVÁDĚČ PANELOVÝ (VESTAVĚNÝ DO SKŘÍNE) PLNĚ OSAZENÝ 12 VLÁKEN	KUS	R-208	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusech
75H455	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY OPTICKÝ ROZVÁDĚČ KAZETA NA SVARY	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusech
75H456	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč propojovací patchcord	kus	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusech
75H464	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky zásuvka datová 2 x "RJ 45"	kus	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanismy.
75H472	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení párů (čtyřek žil) na zářez.svorkovnicích	pár	SŽDC	Práce spojené s ukončením metalického sdělovacího kabelu pro vnitřní instalaci specifikovaným způsobemUkončení se měří v počtu párů drátů
75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkonec	SŽDC	Práce spojené s ukončením datového metalického kabelu na rozvodný prvekUkončení se měří v počtu kabelkonecůPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy pracovníků
75H474	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kablu optického	vlákno	SŽDC	Práce spojené s ukončením optického kabelu na rozvodný prvek popřípadě svaření s pictailem rozvodného prvkuUkončení se měří v počtu vláken
75H475	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu koaxiálního opředeného měděnými drátky	kabelkonec	SŽDC	Práce spojené s ukončením koaxiálního kabelu dle další specifikace na rozvodný prvekUkončení se měří v počtu kabelkonecůPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy pracovníků, popřípadě pomocného materiálu
75H4AG	Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd)	m	R-SŽDC	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, r
75H8IG	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 10 x 2 x .. do trubek / lišt	m	R-SŽDC	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SYKFY do 10 x 2 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75H911	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu volně uchyceného	m	SŽDC	Demontáž specifikovaných prvků (vedení) za účelem likvidaceStožáry se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy
75H912	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu pevně uchyceného	m	SŽDC	Demontáž kabelu pro vnitřní provedení uchyceného dle specifikace bez nároků na další využitíDemontáž se měří v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné
75H914	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu z trubky nebo lišty	m	SŽDC	Demontáž kabelu pro vnitřní provedení uchyceného dle specifikace bez nároků na další využitíDemontáž se měří v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanizmy.
75H914R	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu z trubky či lišty (vč.lišty či trubky)	m	R-208	Demontáž kabelu pro vnitřní provedení uchyceného dle specifikace bez nároků na další využitíDemontáž se měří v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné
75H915	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu z pvc žlabu vč.žlabu	m	SŽDC	Demontáž kabelu pro vnitřní provedení uchyceného dle specifikace bez nároků na další využitíDemontáž se měří v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanizmy.
75H921	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu rozvodný systém krabice ve zdi	kus	SŽDC	Demontáž kabelu pro vnitřní provedení uchyceného dle specifikace bez nároků na další využitíDemontáž se měří v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné
75H922	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu rozvodný systém krabice lištové	kus	SŽDC	Demontáž specifikovaných prvků bez nároku na další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy a náklady na mzdy.
75H935	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu ukončující prvek zásuvky telefonní či jiné	kus	SŽDC	Demontáž specifikovaných prvků bez nároku na další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy a náklady na mzdy.
75HMDA	Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt	m	R-SŽDC	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do
75HNFE	Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku	kus	R-SŽDC	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 na omítku: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy vč
75HNHD	Montáž (dem.) - Datový konektor RJ 45	kus	R-SŽDC	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datového konektoru RJ 45 pomocí krimpovacích kleští nebo nástroje: rozměření, připravení vodičů a kontrolu propojení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších n
75HOAA	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití - 42U	kus	SŽDC	Dodávka stojanové datové skříně 19" 600x600 pro vnitřní použití - 15U, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
75HOGB	Montáž (dem.) - Panel prostupový	kus	R-SŽDC	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu prostupového, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
75HOGC	Montáž (dem.) - Panel zaslepovací	kus	R-SŽDC	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu zaslepovacího, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
75HOGG	Montáž (dem.) - Panel vyvazovací	kus	R-SŽDC	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu vyvazovacího, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
75I132	Proudové zdroje transformátory, zdroje nn napětí vč.akubaterií velké	kus	SŽDC	Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75I140	Proudové zdroje transformátory, zdroje UPS včetně Aku baterií	kus	SŽDC	Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75I340	proudové zdroje napájecí bod (stejnoseměrný) jistič stejnosměrný ...	KUS	SŽDC	Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudováváné prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75I3BA	Dodávka - Telekomunikační zdroj 24 V ss se zvýšen. max. proudov. zatížením nad 2,5 A do 5 A s baterií v ŘSED Č.Budějovice	kus	SŽDC	Dodávka telekomunikačního zdroje o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
75I410	Proudové zdroje bateriové (vedení) do průřezu 10 mm2	m	SŽDC	Dodávka a montáž, specifikovaného bateriového vedeníVedení se měří v metrechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75I540	Proudové zdroje akumulátorové baterie formování akubaterie ...	kus	SŽDC	Oživení akumulátorové baterie, t.j. nabíjení, formování a přezkoušení akumulátorové baterieFormování se měří v počtu sestav, které nabíjíme současně.Položka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75I880	Proudové zdroje demontáž k dalšímu využití bloku akumulátorové baterie alkalické	kus	SŽDC	Práce spojené s citlivou demontáží bateriového vedeníPráce se měří v délce vedeníPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75I960	Proudové zdroje demontáž vdo šrotu bateriového vedení	m	SŽDC	Práce spojené s citlivou demontáží bateriového vedeníPráce se měří v délce vedeníPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75IAGD	Montáž (dem.) - DIN lišta do rozváděče včetně příslušenství	kus	SŽDC	Kompletní dodávka a montáž komponentů podle popisu položky včetně napojení vodičů a kabelů. Položka zahrnuje i veškeré použití pomocných mechanismů .
75J111	INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ REPRODUKTORU VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	KUS	SŽDC10	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75J115VR	INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ KONZOLE PRO REPRODUKTOR	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75J136VR	INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ DODÁVKA,MONTÁŽ IP ÚSTŘEDNY SKŘÍŇOVÉ SE	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75J1AA	Dodávka - IP rozhlasová ústředna	kus	SŽDC	Dodávka IP rozhlasové ústředny dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
75J210	Informační hodinová matečné hodiny	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75J240	Informační hodinová hodiny ručičkové vnitřní	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75J260	Informační hodinová hodiny digitální vnitřní	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75J2AA	Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna místně ovládaná do stojanová řady nebo na police vč. připojení	kus	SŽDC	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové ústředny, její upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační a ovládací rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
75J2EA	Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení bez měření ZR pro rozhlas. ústřednu 100 W	kus	SŽDC	Měření rozhlasového zařízení dle popisu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanismů a zpracování protokolu o měření.
75J2HA	Demontáž do šrotu - Rozhlasová ústředna	kus	SŽDC	Demontáž rozhlasové ústředny do šrotu včetně dopravy na místo likvidace. Položka nezahrnuje náklady na likvidaci.
75J311R	Centrální počítač IS včetně příslušenství, SW řídicího pracoviště, SW modul pro automatické lokální hlášení, Sw modul pro ovládání informačních tabulí, SW modul graficko-technologické nadstavby zab. zař., SW modul a spínač pro dálkové ovládání RÚ, SW modul pro komunikaci s hlásičem pro nevidomé, Příprava dat GVD, instalace a připojení PC, přijímač DCF signálu	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75J312R	Ovládací pracoviště informačního systému včetně micro PC, záložního zdroje a příslušenství	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75J313R	Šéfmontáž a oživení zařízení informačního systému + zaškolení obsluhy	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75J313R	Sada převodníků RS 485	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75J314R	Proudový chránič s jističem 10A	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75J320R	Panel odjezdový 6 řádků jednostranný (1 řádek aktuální informace), LCD s podsvícením LED + konstrukce pro uchycení odjezdového panelu jednostranného na stěnu + ochrana proti ptactvu + stříška nad panelem	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75J325R	SW modul pro automatické lokální hlášení do okolních žst. a zastávek	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75J341R	Modul hlasového výstupu s možností ovládání pro zrakově postižené + konstrukce pro uchycení	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
75J3DB	Montáž (dem.) - Hlavní hodiny jednolinkové s akumulátorem	kus	R-SŽDC	Přípevnění hlavních hodin na připravené úchytné body nebo do 19" skříně, připojení přívodů, přezkoušení hodin a seřízení na přesný čas.
75J3DD	Montáž (dem.) - Přijímač DCF, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení.	kus	R-SŽDC	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
75J3DG	Montáž (dem.) - Podružné hodiny vnitřní jednostranné Ø 30 - 80 cm	kus	R-SŽDC	Instalace na připravené úchytné body a seřízení na přesný čas.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75J3IB	Montáž (dem.) - Podružné nebo autonomní ručičkové hodiny venkovní třístranné na připravené úchytné body nebo na konstrukci, připojení přívodů, přezkoušení funkcí a nastavení na přesný čas	kus	R-SŽDC	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
75J817	INFORMAČNÍ DEMONTÁŽE DO ŠROTU ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ SOUPRAVY ZPĚTNÉHO DOTAZU	KUS	SŽDC10	Práce spojené s demontáží specifikovaných bloků bez nároku na zachováníPráce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75J911	INFORMAČNÍ DEMONTÁŽE DO ŠROTU ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ REPRODUKTOTU	KUS	SŽDC10	Práce spojené s demontáží specifikovaných bloků bez nároku na zachováníPráce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75J913	INFORMAČNÍ DEMONTÁŽE DO ŠROTU ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROZHLASOVÉ ÚSTŘEDNY SKŘŇOVÉ	KUS	SŽDC10	Práce spojené s demontáží specifikovaných bloků bez nároku na zachováníPráce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75J915	INFORMAČNÍ DEMONTÁŽE DO ŠROTU ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROZHLASOVÉHO ZESILOVAČE	KUS	SŽDC10	Práce spojené s demontáží specifikovaných bloků bez nároku na zachováníPráce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75J916	INFORMAČNÍ DEMONTÁŽE DO ŠROTU ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ SOUPRAVY	KUS	SŽDC10	Práce spojené s demontáží specifikovaných bloků bez nároku na zachováníPráce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75J919VR	INFORMAČNÍ DEMONTÁŽE DO ŠROTU ROZHLASOVÉHO STOŽÁRU	KUS	R-208	Demontáž dle textace položky
75J921	Informační demontáže do šrotu hodinového zařízení matečních hodin	kus	SŽDC	Práce spojené s citlivou demontáží specifikovaných bloků Práce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75J923	Informační demontáže do šrotu hodinového zařízení hodin ručičkových	kus	SŽDC	Práce spojené s demontáží specifikovaných bloků bez nároku na zachováníPráce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75K212	Sdělovací a datové telefonní zařízení telefony běžné analogové	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K215	Sdělovací a datové telefonní zařízení telefony traťové pilířové včetně výstroje	kus	SŽDC10	Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K215R	Sdělovací a datové telefonní zařízení telefon přenosný	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75K216	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ TELEFONY TRAŤOVÉ NA ZEĎ	KUS	SŽDC10	Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K217VR	Přemístění a zapojení sdělovací a datové telefonní zařízení telefony IP	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75K224	Sdělovací a datové telefonní zařízení, telefonní zapojovač náhradní zapojovač 20 okruhu	KUS	SŽDC	Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využití Demontáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanismy.
75K261	Sdělovací a datové telefonní zařízení pomocné nf prvky sdělovací transformátor	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K262	Sdělovací a datové telefonní zařízení pomocné nf prvky ochranný transformátor	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K2GA	Montáž (dem.) - Dispečerský terminál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou	kus	SŽDC	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
75K2HJ	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a RÚ	kus	SŽDC	Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanismů.
75K415	Sdělovací a datové radiové systémy TRS anténní jednotka, příslušenství	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K421	Sdělovací a datové radiové systémy MRS základnová radiostanice stacionární	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu a oživeníBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K425	Sdělovací a datové radiové systémy MRS anténa stacionární základnové radiostanice (všesměrová), příslušenství	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K433	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ RADIOVÉ SYSTÉMY ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ POČET SLEDOVANÝCH OKRUHL DIGITÁLNÍCH	KUS	SŽDC	Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudováváné prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K444	Sdělovací a datové radiové systémy stožáry uzemňovací síť anténního stožáru	sestava	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro Bloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K445	Sdělovací a datové radiové systémy stožáry přizemnění anténního stožáru	případ	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K451	Sdělovací a datové radiové systémy ochrana před přepětím silová přepětíová ochrana	Okruh	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K453	Sdělovací a datové radiové systémy ochrana před přepětím koaxiální přepětíová ochrana včetně konektorů	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu Bloky se měří v kusech Položka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
75K6AA	Dodávka - Přenosové zařízení PDH 1. řádu, 1xE1,4xnf 4.dr.	kus	SŽDC	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a skladování

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75K6CA	Montáž: programování - Přenosové zařízení PDH 1. řádu	kus	SŽDC	Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanismů.
75K811	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ TELEFONNÍHO ZAŘÍZENÍ TELEFONNÍ PŘÍSTROJ	KUS	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem Práce se měří v délce kabelu udané v metrech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
75K851VR	Sdělovací a datové přemístění k dalšímu využití radiové systémy skříně radiostanice nebo ovlád.stanice	kus	SŽDC	Přemístění zařízení dle textace položky
75K852VR	Sdělovací a datové přemístění k dalšímu využití radiové systémy ovládacího přístroje	kus	SŽDC	Přemístění zařízení dle textace položky
75K911	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení telefonní přístroj	kus	SŽDC	Práce spojené s demontáží specifikovaných bloků bez nároku na zachování Práce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75K914	sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení telefonní zapojovač	KUS	SŽDC	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (páro
75K951	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy skříně radiostanice nebo ovlád.stanice	kus	SŽDC	Práce spojené s demontáží specifikovaných zařízení bez nároku na zachování Práce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75K951VR	Sdělovací a datové přemístění do šrotu radiové systémy skříně radiostanice nebo ovlád.stanice	kus	SŽDC	Přemístění zařízení dle textace položky
75K952VR	Sdělovací a datové přemístění do šrotu radiové systémy ovládacího přístroje	kus	SŽDC	Přemístění zařízení dle textace položky
75K953	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy vozidlové radiostanice ve stacionárním provedení	kus	SŽDC	Práce spojené s demontáží specifikovaných zařízení bez nároku na zachování Práce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75K954	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy střešníku vč.zakrytí střechy	kus	SŽDC	Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využití Demontáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanismy.
75K955	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy anténního stožáru vč. základu	kus	SŽDC	Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využití Demontáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanismy.
75K956	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy anténní jednotky nebo rozbočovače	kus	SŽDC	Práce spojené s demontáží specifikovaných zařízení bez nároku na zachování Práce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
75K957	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy koaxiálního konektoru	kus	SŽDC	Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využití Demontáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanismy.
75M110	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNA EPS ...	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75M120	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ TABLO POPLACHOVÉ ...	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M130	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ POŽÁRNÍ ...	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M140	Signalizační zařízení požární čidlo požární	kus	SŽDC	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M141R	Náplň tlakové nádoby	KG	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M142R	Tlaková nádoba vč. příslušenství	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M143R	Hydraulické potrubí, ventily, spouštěče, trysky vč.	SESTAVA	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M144R	Regulační klapka ovládaná servopohonem s pružinovým zpětným chodem vč. příslušenství	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M145R	Napájecí zdroj 230V/24V vč. příslušenství	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M146R	Kabelový nosný systém s požární odolností dle ZP-27/2008	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M147R	Kabel EF 180S 2x1 (PH120-R B2ca s1 d0)	M	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M148R	Kabel EF 180S 4x1 (PH120-R B2ca s1 d0)	M	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M149R	Kabel napájecí 3x1,5 (PH120-R B2ca s1 d0)	M	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M211R	Signalizační zařízení zabezpečovací ústředna EZS	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M211R1	Vstupně výstupní modul koncentrátor	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M213R	Integrační modul pro připojení ústředny k programům třetích stran	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M214R	Modul pro správu uživatelů a konfiguraci ústředny	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M215R	Přepětová ochrana vč. příslušenství	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M220R	Signalizační zařízení zabezpečovací tablo ovládací klávesnice	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M241	Signalizační zařízení zabezpečovací čidlo kontaktní	kus	SŽDC	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M241R	Signalizační zařízení zabezpečovací čidlo kontaktní - těžké provedení	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M242	Signalizační zařízení zabezpečovací čidlo infra	kus	SŽDC	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M242R	Signalizační zařízení zabezpečovací čidlo tříštění skla	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M322	Signalizační zařízení pomocné siréna vnější	kus	SŽDC	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice	kus	SŽDC	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
75M330R	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice pro příslušenství KS (uchycení, ukončení, uchycení pro zdroj, OK/Ethernet)	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
75M841R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm <sup>2</sup>	kmžila	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
75M844R	Kamera IP pevná (MPEG-4, H.264), IR přisvícení, kompletní příslušenství (kryt pro venkovní použití, objektiv, držák)	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení.
75M845R	Kamera IP otočná (MPEG-4, H.264), IR přisvícení, kompletní příslušenství (kryt pro venkovní použití, objektiv, držák)	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
75M845R1	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 4 mm <sup>2</sup>	kmžila	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
75M846R	Stabilizovaný zdroj 24V včetně příslušenství	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení.
75M847R	Převodník OK/Ethernet(rám 19" 1U, napájecí zdroj)	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
75M848R	Převodník OK/Ethernet(rám 19" 3U, napájecí zdroj)	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
75M849R	SNMP Management module	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení.
75M850R	Převodník OK/Ethernet, (karta do rámu) příslušenství	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení.
75M851R	Převodník OK/Ethernet, průmyslový ethernet, samostatně	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení.
75M853R	Kamerový server - HW, SW (doplnění datového úložiště, licence)	kus	R-208	Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
75M854R	Licence pro kamery (1 kamera)	kus	R-208	Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
75M855R	Kamerový klient - doplnění HW, SW, licence	kus	R-208	Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
75M855R1	Kamerový klient SW, HW, licence, včetně LCD monitorů (2x	kus	R-208	Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
75M856R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
75M858R	Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky do žlabu	km	R-208	Montáž položky dle textace.
75M859R	Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky nebo mikrotrubičky do žlabu	km	R-208	Montáž položky dle textace.
75ZZZB	Demontáž sdělovacích zařízení	komplet	R-SŽDC	Demontáž drobných sdělovacích zařízení a jejich uskladnění pro další využití
75ZZZC	Demontáž datové technologie - intranet	ks	R-SŽDC	Demontáž zařízení viz textace položky a jejich uskladnění pro další využití
75ZZZD	Demontáž datové technologie - dat. Technol. Sít' (GSMR, TRS, MRS)	ks	R-SŽDC	Demontáž zařízení viz textace položky a jejich uskladnění pro další využití
75ZZZRV	Demontáž přenosového systému, včetně příslušenství	ks	R-SŽDC	Demontáž zařízení dle textace položky
M22	Signalizační zařízení zabezpečovací ústředna EZS	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
R-125484	Distibuční skříň 19", 9U	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-56P456	Přesměrování stávajícího provozu po kabelu	pár	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-642371	Trubka pancéřová na povrchu pro OV (délka dle OV)	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-642372	Upínací systém, nerezový pásek 19mm + příslušenství	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-645252	Informační hodinová zařízení, montážní rám	kus	R-208	Dodávka a montáž materiálu dle textace položky
R-646915	Sdělovací a datové demontáž k dalšímu využití modem MK/Ethernet včetně příslušenství	kus	R-208	Práce spojené s citlivou demontáží bateriového vedeníPráce se měří v délce vedeníPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
R-646916	Sdělovací a datové demontáž optický rozvaděč	kus	R-208	Demontáž a odvoz dle textace položky
R-646917	Demontáž 19" skříně, včetně příslušenství	kus	R-208	Demontáž a odvoz dle textace položky

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
R-646947	Sdělovací a datové demontáž do šrotu přenosových systémů digit.sady vzdál.	kus	R-208	Práce spojené s demontáží specifikovaných bloků bez nároku na zachováníPráce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.
R-659245	Optický rozvaděč pro 12vl, včetně kazet, rezerv a	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-659246	Optický kabel 12vl SM, včetně uložení do chráničky	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-65K651	Přípojný optický kabel 8vl SM	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-65K653	Dálkový optický kabel 36vl SM	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-65V651	Místní optický kabel 24vl. SM	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-701CA	Základ pro venkovní telefonní objekt	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 8cm	m3	R-208	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 8cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
R-725201	Betonový označnick	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-741FAA	Pásek FeZn 30x4mm	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spoju pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
R-741FBK	Zemní tyč do délky 2 FeZn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnicí tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
R-746ZFA	Demontáž a likvidace laminátového objektu	kus	SŽDC11	Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodních a vývodních vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanismů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
R-747GAEF	Provizorní stavy při úpravách dispečerských schémat, SW rozšíření o nová zař. atd.	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
R-747GAEG	Přechodové stavy při přepojování a doplňování nových	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
R-747GAEH	Doplnění parametrizace software elektrodyspečinku podřízené stanice DŘT	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
R-747GAEI	Aktualizace modelu řízené technologie žst. v průběhu	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
R-747GAEJ	Zrušení parametrizace software a komunikace stávajících stanic	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
R-747GAEK	Přepojení a nastavení stávajících okruhů UFT	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
R-75189	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75190	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75568W	Převodník I/O s osmi digitálními vstupy, osmi výstupy a teploměrem ovládané přes počítačovou síť (Ethernet)	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
R-75G113	Úložná vedení demontáže kabelových rozvodů včetně	kus	R-208	Demontáž prvků dle textace položky

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
R-75G200	Kabelový označnick ball marker	ks	R-208	Dodávka a montáž prvku dle specifikace
R-75G201	KABELOVÝ OZNAČNÍK BALL MARKER s možností zápisu	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA DELÍČÍ METALICKÁ	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a
R-75G520	Úložná vedení měření a zkoušení uzemnění...	kus	R-208	Práce spojené s měřením uzemnění. Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
R-75G913	Kabel TCEKFLEZE 3 XN 0,6	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75H432	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY KOMPONENTY ZÁŘEZ.TECHNOLOGIE BLESKOJISTKA 10 P VČETNĚ ZÁSOBNÍKŮ	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanismy.
R-75H441	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul	kus	R-208	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanismy.
R-75H457	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY OPTICKÝ ROZVÁDĚČ PANELOVÝ (VESTAVĚNÝ DO SKŘÍNĚ) PLNĚ OSAZENÝ 36 VLÁKEN	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech
R-75H461	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY OPTICKÝ ROZVÁDĚČ PANELOVÝ (VESTAVĚNÝ DO SKŘÍNĚ) PLNĚ OSAZENÝ 2x12	KUS	SŽDC10	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech
R-75I133	Střídač 48V/230V 1000VA a měnič 48V/24V	KUS	SŽDC	Fiktivní dodávka specializovaných karet do záznamového zařízení včetně změření a úpravy okruhu Počet sledovaných okruhů se měří v kusech Položka obsahuje veškeré měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
R-75K123	HDPE trubka 40/33 mm	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R75K125	Horizontálně řízený vrt	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R75K126	Zřízení kabelové rezervy	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K225	IP zapojovač do 16 okruhů, 3xIP telefony včetně doplnění licencí v dohledových serverech, switch s PoE,TouchCall,5 analog.tel.	KUS	R-208	Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech
R-75K225a	IP zapojovač do 16 okruhů, 2xIP telefony včetně doplnění licencí v dohledových serverech, switch s PoE,TouchCall,8 analog.tel.	KUS	R-208	Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech
R-75K226	Příprava a konfigurace, instalace, oživení systémů, připojení pod dohled ve Veselí n.L.,	KUS	R-208	Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
R-75K226a	Připojení zařízení do telefonní sítě	KUS	R-208	Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
R-75K227	Převodník nf/IP	kus	R-208	Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech
R-75K238	účastník IP ústředny	KUS	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu, konfigurace, montáž a oživení Bloky se měří v
R-75K352	SDH - STM 4, 2xSTM-4,SH1310nm, 2xSTM-4,LH 1550nm, vč. licencí pro dohled	KUS	R-208	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu, konfigurace, montáž a oživení Bloky se měří v
R-75K352a	SDH - 2xSTM-4, SH 1310nm, 8xE1, 8x10/100Base, vč. licencí pro dohled	KUS	R-208	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu Bloky se měří v kusech
R-75K352b	Doplnění rozhraní do stávajících ONS15454 Veselí n.L. SFP- OC12/STM-4 S-4,1,S1,1,1310nmTEMP	KUS	R-208	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu Bloky se měří v kusech
R-75K352c	Doplnění rozhraní do stávajících ONS15454 Č.Bud.Nemanice SFP-OC12/STM-4 L-4.2,1550nm SM,LCITEMP	KUS	R-208	Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
R-75K353	switch s PoE a 24 10/100 +2 1000BT6 LAN Baswe Image	KUS	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu, konfigurace, montáž a oživení Bloky se měří v
R-75K363	PE trubka plastová 110 mm	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K407	Sdělovací a datové rádiové systémy TRS Licence záznamové zařízení	kus	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
R-75K408	Sdělovací a datové rádiové systémy TRS Dělicí člen pro anténu TRS	kus	R-208	Dodávka a uchycení specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu a oživeníBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
R-75K409	Ochrana rádiových zařízení před bleskem (dodávka ochranných prostředků (jímače) včetně příslušenství)	kus	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
R-75K426	Sdělovací a datové rádiové systémy MRS rádiový blok - 1x základnová radiostanice	kus	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
R-75K430A	SW klient pro dispečerské pracoviště	kus	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
R-75K430B	SW XML klient (pro Záznamové zařízení)	kus	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
R-75K430C	IP Licence (Záznamové zařízení)	kus	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
R-75K437	Doplnění rádiového serveru (Licence, SW) v ŽST Veselí nad Lužnicí	kus	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
R-75K437a	Doplnění aplikačního serveru ReDat 3 (Licence, SW)	kus	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
R-75K437b	Montáž ovládacího bloku zl 47 včetně zapojení	kus	R-208	Montáž materiálu dle textace položky
R-75K438	Montáž účastnické stanice zo 47, včetně konzole	kus	R-208	Montáž materiálu dle textace položky
R-75K438a	Měření rádiového signálu před zahájením a v průběhu výstavby měřicím vozem	kus	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
R-75K439	Měření rádiového signálu před zahájením a v průběhu	kus	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textatce položky
R-75K439a	Měření a nastavení okruhů zr/zl,zv/zl,zr/zr	kus	R-208	Montáž materiálu dle textace položky
R-75K440	Montáž a oživení radiobloku (včetně antény a kabelu a integrace)	kus	R-208	-

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
R-75K531	Přepínač 24 10/100+2T/SFP LAN Base Image,GE SFP LX/LH transceiver	KUS	R-208	Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanismy.
R-75K531a	Přepínač 24 10/100+2T/SFP LAN Base Image (Ševětín,Dysnín,Veselí)	KUS	R-208	Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanismy.
R-75K532	Doplnění přepínače Horusice GE SFP,LC connector LX/LH transceiver	KUS	R-208	Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanismy.
R-75K532a	GE SFP LX/LH transceiver	KUS	R-208	Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanismy.
R-75K6KH	ethernet modem po metalickém okruhu	kus	SŽDC	Dodávka a montáž, oživení a uvedení do provozu. Dodávka včetně dopravy do staveništního skladu
R-75K913	Kabel TCEKFLEZE 35 XN 0,6	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K970	kalibrace ochr. roury	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K970a	Kontrola tlakotesnosti HDPE, kalibrace	ÚSEK	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K971	Uložení HDPE do kabelové ryhy	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K971a	zatažení kabelů do objektu	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky a utesnění
R-75K971b	Uložení HDPE	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K972	zatažení kabelů do chráničky	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K972a	uložení kabelu do kabelové ryhy	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K972b	Spojka na HDPE	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K977	Zkouška tesnosti HDPE	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-75K979	Natlakování a uzavření HDPE	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky, opatření jednoho konce ventilem
R-75M500	Zkouška těsnosti prostoru dle ČSN EN 15004	KUS	R-208	Provedení zkoušky dle textace položky.
R-75M501	Zavírač dveří vč. příslušenství	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
R-75M840	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 1,5 mm2	kmžíla	R-208	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
R-75M841	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžíla	R-208	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
R-75M844	venkovní vedení, kabelové nosné lano s prvkama pro uchycení závěšeného kabelu, včetně příslušenství	m	R-208	Dodávka a montáž zařízení dle textace položky
R-75M856	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
R-765472	bleskoistka 3 pólová	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765473	montážny držák pre LSA lišty M10	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765474	Soubor měření na místním kabelu	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky, rozsah dle technické zprávy
R-765475	magazín pre 10 ks 3- pol. bleskoistiek	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765476	organizér kabelů	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765477	LSA PLUS lišta rozpojovacia biela	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765478	Translátor	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765479	Držák pro translátor, do 19" skříňe	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765480	venkovní telefonní objekt, včetně základu a zapojení	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765481	uložení ochr. roury do kabelové ryhy	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	kód datové základny	Technická specifikace
R-765482	Zatažení kabelu do objektu	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky a utesnění
R-765483	Štítek a popis vedení, roury	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765483a	Optická kabelová spojka	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765484	Distibuční skříň 19", 42U	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765485	Panel napájení a jistiení	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765486	Ochranní frubka HFT 20	m	R-208	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a
R-765486a	Ochranní frubka HFT 25	m	R-208	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a
R-765487	Optický rozváděč 2x12vl.	ks	OTSKP2011	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765488	Pigtail E2000/APC	ks	TELEMATIC	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765489	Optický patchcord E2000, 2m	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765490	Ukončení opt. kabelu na rozvaděči	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765491	Měření na optickém kabelu	vl	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765492	Optický rozvaděč - demontáž	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765666	uložení HDPE	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-765F9	Kabelová rozvodnice do stožáru pro rozhlasové zařízení včetně příslušenství	kus	SŽDC10	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Demontáž stávajících VTO.
R-768683	Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení, kabelů, kabelových závěrů, stojanů	soub	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-76K001	Zpracování kabelové knihy plánů, včetně geom. zaměření	kus	R-208	Dodávka a montáž prvku dle specifikace
R-82N587	Dálkový metalický kabel TCEPKPFLEZE 35XN0,8	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-963546	Orchranní trubka HFX 20, včetně úchytů a montáže	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
R-995425	Pigtail E2000/APC, dodávka a montáž	ks	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
Z1.1	Podstropní jednotka o chl. výkonu 1,5 až 7,4 kW vč.ovladače	kpl	SŽDC	Dodávka, montáž venkovní a vnitřní jednotky, spojovací potrubí, kabely zapojení vyzkoušení. Doprava na místo stavby
Z1.2	Venkovní jednotka - chlاد.výkon 1,5 - 7,4 kW	ks	SŽDC	Dodávka, montáž venkovní a vnitřní jednotky, spojovací potrubí, kabely zapojení vyzkoušení. Doprava na místo stavby
Z2.1	Nástěnná jednotka o chl. výkonu 1,5 až 5,6 kW vč.ovladače	kpl	SŽDC	Dodávka, montáž venkovní a vnitřní jednotky, spojovací potrubí, kabely zapojení vyzkoušení. Doprava na místo stavby
Z2.2	Venkovní jednotka - chlاد.výkon 1,5 - 5,6 kW	ks	SŽDC	Dodávka, montáž venkovní a vnitřní jednotky, spojovací potrubí, kabely zapojení vyzkoušení. Doprava na místo stavby