



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



# PS 12-02

## D.1.1.2.2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SEU + SP+PROJS\_Kyjice-Chomutov\_PDPS“



Zpracovatel částí:



SUDOP EU a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha  
Tel.: +420 267 094 305  
E-mail: info@sudopeu.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. DAVID ZRŮST

Vypracoval:

JIŘÍ JAKUBEC

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV

Číslo smlouvy:

19-010.640

Projektový stupeň:

PDPS

název PS/SO:

TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
PS 12-02 ODBOČKA DOLNÍ RYBNÍK -  
ODBOČKA CHOMUTOV MĚSTO, TZZ

Datum:

09 / 2019

Číslo části:

D.1.1.2.2

Název přílohy:

TABULKA PŘÍČNÝCH PŘECHODŮ POD KOLEJEMI

Měřítko:

-

Počet formátů:

xA4

Číslo přílohy:

0803

**Tabulka příčných přechodů pod kolejemi - umístění chrániček**  
**Stavba:**    **Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov**

Km trati (osa přechodu - staničení nový stav)	Počet trubek	Počet vrstev nad sebou	Počet trub v každé vrstvě	Celková šířka kinety	Profil chráničky	Materiál chráničky	Podchod pod kolejí č.	Vzdálenost kraje chráničky VLEVO osy koleje (ve směru staničení)	Vzdálenost kraje chráničky VPRAVO osy koleje (ve směru staničení)	Délka vyvedení konců chráničky nad terén	Ukončení chráničky záslepkou	Celková délka chráničky	Niveleta dna chráničky (spodní vrstva)	SO, PS	Profese
	ks		ks	cm	cm			m	m	m	vlevo/vpravo	m	B.p.v		
61,552	3	1	3	65	16	NOVOTUB	1,2	6,9	9,9	0,5	A/A	24,7	min. 1,5m pod TK	PS 12-02	ZZ
62,248	1	1	1	65	16	NOVOTUB	1,2	2,6	4,0	0,5	A/A	14,7	min. 1,5m pod TK	PS 12-02	ZZ
62,344	4	2	1,3	65	16	NOVOTUB	1,2	4,8	4,8	0,5	A/A	17,6	min. 1,5m pod TK	PS 12-02	ZZ