SKLADBA PODLAHY V OP01, OP24, OP24A

KRYTINA ZE ZÁTĚŽOVÉHO PVC – CELKOVÁ TL. PODLAHY OD POVRCHU ŽB DESKY = 25 mm

P1

- ZÁTĚŽOVÉ PVC (LEPENÉ) TL. 5 mm
- SAMONIVELIZAČNÍ POTĚR TL. 20 mm
- ŽB DESKA "D1" Z BETONU C 20/25 S VYZTUŽENÍM SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 4, OKA 150x150 mm TL. 100 mm
- PE FÓLIE
- STABILIZACE POVRCHU Z PĚNOVÉHO SKLA SUCHOU BETONOVOU SMĚSÍ C 16/20
- ZÁSYP PĚNOVÝM SKLEM (HUTNĚNÝ) DLE TVARU KLENBY NAD 1.P.P. V TL. 740–190 mm
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA – OPRAVA SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU

SKLADBA PODLAHY V OP01A, OP1B, OP02, OP22

KRYTINA Z KERAMICKÉ DLAŽBY – CELKOVÁ TL. PODLAHY OD POVRCHU ŽB DESKY = 25 mm

P2

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU TL. 15 mm
- SAMONIVELIZAČNÍ STĚRKA TL. 10 mm
- ŽB DESKA "D1" Z BETONU C 20/25 S VYZTUŽENÍM SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 4, OKA 150x150 mm TL. 100 mm
- PE FÓLIE
- STABILIZACE POVRCHU Z PĚNOVÉHO SKLA SUCHOU BETONOVOU SMĚSÍ C 16/20
- ZÁSYP PĚNOVÝM SKLEM (HUTNĚNÝ) DLE TVARU KLENBY NAD 1.P.P. V TL. 740–190 mm
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA – OPRAVA SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU

SKLADBA PODLAHY V OP22A, OP22B, OP22C, OP22D, OP24

KRYTINA Z KERAMICKÉ DLAŽBY S HYDROIZOLACÍ – CELKOVÁ TL. PODLAHY OD POVRCHU ŽB DESKY = 25 mm

P3

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU TL. 15 mm
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- SAMONIVELIZAČNÍ STĚRKA TL. 10 mm
- ŽB DESKA "D1" Z BETONU C 20/25 S VYZTUŽENÍM SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 4, OKA 150x150 mm TL. 100 mm
- PE FÓLIE
- STABILIZACE POVRCHU Z PĚNOVÉHO SKLA SUCHOU BETONOVOU SMĚSÍ C 16/20
- ZÁSYP PĚNOVÝM SKLEM (HUTNĚNÝ) DLE TVARU KLENBY NAD 1.P.P. V TL. 740–190 mm
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA – OPRAVA SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU

SKLADBA PODLAHY V OP03

KRYTINA Z ANISTATICKÉHO PVC – CELKOVÁ TL. PODLAHY OD POVRCHU ŽB DESKY = 25 mm

P4

- KRYTINA Z ANTISTATICKÉHO PVC (LEPENÁ) VČETNĚ OBVODOVÝCH LIŠT TL. 5 mm
- SAMONIVELIZAČNÍ POTĚR – PEVNOST V TLAKU 20MPa TL. 20 mm
- ŽB DESKA "D2" Z BETONU C 20/25 S VYZTUŽENÍM SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 4, OKA 100x100 mm TL. 100 mm
- PE FÓLIE
- STABILIZACE POVRCHU Z PĚNOVÉHO SKLA SUCHOU BETONOVOU SMĚSÍ C 16/20
- ZÁSYP PĚNOVÝM SKLEM (HUTNĚNÝ) DLE TVARU KLENBY NAD 1.P.P. V TL. 740–190 mm
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA – OPRAVA SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU

SKLADBA PODLAHY V OP23

STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA TELEMATIKY

P5

- PODLAHOVÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA S VYTAŽENÍM 200 mm NA ZDIVO
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- OPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA
- STÁVAJÍCÍ ZÁSYP
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA

NÁZEV AKCE :

PD OPRAVA SZZ DĚČÍN východ horní nádraží

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

E.2. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

ZHOTOVITEL:

Stavební společnost JK spol. s r.o.
Úvoz 252, Jílové, Martiněves, 405 02
IČ: 01739565 DIČ: CZ01739565
ID datové schránky: nd8v8df
web: www.spol-jk.cz

STAVEBNÍK:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jiří Kulhánek	ČÍSLO AUTORIZACE:	ČKAIT 0400849
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Kulhánek, Ing.Vladimír Polda	ČÍSLO ZAKÁZKY:	0055-0038-2017
MÍSTO STAVBY:	budova 17. LISTOPADU 1414/24, DĚČÍN I, st.p.č. 3059, k.ú. DĚČÍN		

STAVEBNÍ OBJEKT SO-1 - 2-01
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.N.P. VÝPRAVNÍ BUDOVY
SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ

DATUM: 05/2018
MĚŘÍTKO: 1:50

PARÉ:

ČÁST PD: E.2.1. POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV

ČÍSLO VÝKRESU: 11

VÝPIS SKLADEB PODLAH