





Zapuštěný rám s dveřmi S3 3U-39 IL308339-F
Konstrukce instalační 3-39 CSIL129339
Montážní vana IL369339-F
13 řad / 429 modulů
Rozměr š*v*h 810*1885*250mm

Přístrojové vybavení :

Q1	Vypínač	BM900203	In=100A	1	ks
	Přepěťová ochrana TN-C	IS211330	275V/25kA	1	ks
FA1.x	Jistič 1P	BM018110	In=10A	3	ks
FA2.x	Jistič 1P	BM018106	In=6A	4	ks
FA3.x	Jistič 3P	BM018332	In=32A	2	ks
FR1.x	Motorový spouštěč	BE400304	In=0,40-0,63A	2	ks
FI1.x	Proudový chránič	AR054103	In=40A/Idn=30mA	2	ks
FIA1.x	Proudový chránič + jistič	BO668616	In=16A/Idn=30mA	8	ks
FIA2.x	Proudový chránič + jistič	BO668610	In=10A/Idn=30mA	1	ks
FIA3.x	Proudový chránič + jistič	BO668816	In=16A/Idn=30mA	1	ks
KM1.x	Instalační stykač 4P	BZ326461	In=25A/Uc=230V	2	ks
TR1.x	Transformátor	LP612010T	230//24V	2	ks

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO Zdeněk Vácha Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282	
D1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK		
STAVEBNÍK : Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1				DATUM	09.2023
MÍSTO STAVBY : st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY				STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
STAVBA : DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO - OPRAVA Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02				MĚŘÍTKO	–
				FORMÁT	4 * A4
D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVADĚČ RMS12 - 1.NP				ZAK. ČÍSLO	045 / 2023
				ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU D14-09