

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL (DUTINOVÝCH NEBO PLNÝCH)
- STÁVAJÍCÍ SDK PŘÍČKY
- STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY SKELETU MS–71 V ŘEZU
- MODULOVÉ OSY ŽB SKELETU MS–71
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE POD ROVINOU ŘEZU V POHLEDU
- ZACHOVÁVANÉ RÁMY "BOLETICKÝCH" PANELŮ – V MODULOVÉ OSE "A" A "C" BUDOU VYUŽITY PRO KOTVENÍ NOVÉHO PLÁŠTĚ DEK
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG STATIK 300 PD, P4–550 (vel. 499x300x249) NA ZDÍCÍ MALTU YTONG
  – ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V NOSNÉM ZDIVU
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG STATIK 250 PD, P4–550 (vel. 499x250x249) NA ZDÍCÍ MALTU YTONG
  – NOVÁ ŠTÍTOVÁ STĚNA U MODULOVÉ OSY 12
- NOVÉ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG TL. 100 mm NA ZDÍCÍ MALTU YTONG LOKÁLNÍ VYZDÍVKY
- VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO ZDIVA POLYSTYRÉN EPS 100F TL.140, 40 mm + VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA DO TMELU + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
- MINERÁLNÍ VATA VE SKLADBĚ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DEK

INTERIÉR / EXTERIÉR

NOVÁ OBVODOVÁ STĚNA MEZI RÁMY SE ZATEPLENÍM MV A PLÁŠTĚM DEK VE SKLADBĚ :
- VNITŘNÍ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI KNAUF RED (V 1P07, 1P12, 1P16 DESKY KNAUF GREEN) TL. 12,5 mm
- VNITŘNÍ OPLÁŠTĚNÍ DESKAMI CETRIS P+D TL. 15 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA např. TYVEK VCL
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY Z DESEK Z MULTIPLAT 34 NT TL. 100 mm (MEZI STÁVAJÍCÍ RÁMOVOU KONSTRUKCÍ)
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY Z DESEK Z MULTIPLAT 34 NT TL. 100 mm (PŘED STÁVAJÍCÍ RÁMOVOU KONSTRUKCÍ)
- POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE např. DEKTEN
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
- SKLÁDANÉ LAMELY DEK

TL. SKLÁDANÉHO PLÁŠTĚ S IZOLACÍ cca 175 mm

- ZPĚTNÉ MONTÁŽE DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ
- (6) NOVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – OKNA
- (1) ZPĚTNÁ MONTÁŽ VYBOURANÝCH OKEN DO PŮVODNÍ POLOHY MEZI OCELOVÉ RÁMY

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

(a) STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1P01
- DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU VÝŠKY 150 mm NA NOVÝCH STĚNÁCH
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ NA NOVOU STĚNU VČETNĚ ÚPRAVY PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ HASÍCÍHO PŘÍSTROJE NA NOVOU STĚNU

(b) STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1P07, 1P12, 1P16
- DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU VÝŠKY 150 mm NA NOVÝCH STĚNÁCH

(c) STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1P05, 1P06, 1P11,1P18, 1P19, 1P21
- DOPLNĚNÍ LIŠTY PVC NA NOVÝCH STĚNÁCH

(d) ZPĚTNÁ MONTÁŽ POŽÁRNÍHO A REVIZNÍHO ŽEBŘÍKU DO NOVÉ POLOHY VČETNĚ JEHO ÚPRAVY A ÚPRAVY :
- OČISTĚNÍ OD KCI + NOVÝ NÁTĚR 1 x ZÁKLADNÍ A 2 x VRCHNÍ
- PRODLOUŽENÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ Z PLOCHÉ OCELI O 140 mm PRO MONTÁŽ K NOVÉMU ZATEPLENÍ TL. 140 mm

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV SPOLEČNÁ PRO MÍSTNOSTI S NOVÝMI OBVODOVÝMI STĚNAMI

- NOVÁ OMÍTKA NOVÝCH ZDĚNÝCH STĚN
- VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA DO TMELU + ŠTUK
- ZPĚTNÉ MONTÁŽE RADIÁTORŮ VČETNĚ NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÝ RÁM Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ V 2.N.P. BUDE OČIŠTĚN O RZ, ZKONTROLOVÁN JEHO STAV, OPRAVENY SVARY A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY POŠKOZENÉ PRVKY. CELÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA NÁTĚREM 1 x ZÁKLADNÍ

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV SPOLEČNÁ PRO CELÉ 2.N.P.

- V CELÉM 2.N.P. BUDE PROVEDENA VÝMALBA VŠECH MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Ozn.	Účel místnosti	Plocha m2	Podlaha–Skladba (označeny nové skladby)		Poznámka
1P01	SCHODIŠTĚ	14,65	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1P02	CHODBA	29,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P11)	NOVÝ KERAMICKÝ SOKLÍK
1P03	KANCELÁŘ	21,40	NOVÉ PVC	(P18)	NOVÁ LIŠTA PVC
1P04	ZRUŠENA SPOJENÍM S 1P3				
1P05	KANCELÁŘ	19,50	BETON + PVC	(P18)	NOVÁ LIŠTA PVC
1P06	DENNÍ MÍSTNOST	38,18	BETON + PVC	(P18)	NOVÁ LIŠTA PVC
1P07	WC MUŽI	8,59	KERAMICKÁ DLAŽBA		DOPLNĚNÍ KER. SOKLU
1P08	WC	1,11	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1P09	WC	1,03	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1P10	NEOBSAZENO				
1P11	ŠATNA	33,52	BETON + PVC		DOPLNĚNÍ LIŠTY PVC
1P12	UMÝVÁRNA	16,64	KERAMICKÁ DLAŽBA		DOPLNĚNÍ KER. SOKLU
1P13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,04	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1P14	PŘEDSÍŇ	2,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P11)	NOVÝ KERAMICKÝ SOKLÍK
1P15	PŘEDSÍŇ	2,52	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1P16	UMÝVÁRNA	6,38	KERAMICKÁ DLAŽBA		DOPLNĚNÍ KER. SOKLU
1P16A	PŘEDSÍŇ	1,29	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1P17	WC	1,31	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1P18	ŠATNA	13,26	BETON + PVC	(P18)	NOVÁ LIŠTA PVC
1P19	ŠATNA	18,57	BETON + PVC	(P18)	NOVÁ LIŠTA PVC
1P20	NEOBSAZENO				
1P21	KANCELÁŘ	18,24	BETON + PVC	(P18)	NOVÁ LIŠTA PVC

ČÍSLA MÍSTNOSTÍ PŘEVZATA ZE SAP ZDC/42/25250 Z 04.2023 + DOPLNĚNA O NOVÉ MÍSTNOSTI

1P03 STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI SE ZMĚNOU PODLAHOVÉ PLOCHY

U POLOŽEK, KDE JSOU POUŽITY OBCHODNÍ NÁZVY SE JEDNÁ POUZE O INFORMACI, LZE POUŽÍT VÝROBKY SE STEJNÝMI PARAMETRY !

±0,000 m = POVRCH PODLAHY V 1.N.P. = 137,090 m n.m. BPV

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA projektová činnost ve výstavbě IČ 87820641 DVOŘÁKOVA 1318/13 405 02 Děčín 2 tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			DATUM 05/2023
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY			STUPEŇ PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE **DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO – OPRAVA** Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02				MĚŘÍTKO 1 : 50
				Č. ZAKÁZKY 06/2023
ČÁST PD : **D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ OBJEKT S01 – PROVOZNÍ BUDOVA**				Č. KOPIE / Č. VÝKRESU : 11
PŮDORYS 2.N.P. – STAVEBNÍ ÚPRAVY				