



Zapuštěný rám s dveřmi S3 3U-39 IL308339-F
Konstrukce instalační 3-39 CSIL129339
Montážní vana IL369339-F
13 řad / 429 modulů
Rozměr š*v*h 810*1885*250mm

Přístrojové vybavení : _

Q1	Vypínač	BM900203	In=100A	1 ks
	Přepěťová ochrana TN-C	IS211330	275V/25kA	1 ks
FA1.x	Jistič 1P	BM018110	In=10A	3 ks
FA2.x	Jistič 3P	BM018306	In=6A	1 ks
FA3.x	Jistič 1P	BM018106	In=6A	2 ks
FA4.x	Jistič 3P	BM018316	In=16A	1 ks
FA5.x	Jistič 3P	BM018310	In=10A	1 ks
FA6.x	Jistič 3P	BM018325	In=25A	1 ks
FA7.x	Jistič 3P	BM018320	In=20A	2 ks
FA8.x	Jistič 3P	BM018363	In=63A	2 ks
FA9.x	Jistič 3P	BM018340	In=40A	2 ks
FIA1.x	Proudový chránič + jistič	BO668616	In=16A/Idn=30mA	3 ks
KM1.x	Instalační stykač	BE400304	In=25A/Uc=230V	2 ks

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT
D1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK

ZDENĚK VÁCHA
PROJEKT. ELEKTRO
Zdeněk Vácha
Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16
IČ 44573235
tel: +420 412 513282

STAVEBNÍK : Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

MÍSTO STAVBY : st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY

DATUM	09.2023
STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
MĚŘÍTKO	-
FORMÁT	4 * A4
ZAK. ČÍSLO	045 / 2023
ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU D14-08

STAVBA : DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO - OPRAVA
Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
ROZVADĚČ RMS11 - 1.NP